



Innkalling

Utval: Kommunestyre
Møtestad: Solund Grendahus
Dato: 05.02.2026
Tid: Kl. 09:00

Representantar med lovleg forfall eller som er ugilde i nokon av sakene, må snarast råd melde frå på telefon 57 78 62 00 eller e-post post@solund.kommune.no slik at vararepresentantar kan kallast inn.

Vararepresentantar til kommunestyre møter etter nærare innkalling.

Saksdokumenta ligg til ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
001/26	Godkjenning av møteprotokoll	
002/26	Skriv og melding	
003/26	Behandling av overordna handlingsplan Bygdevekst 2026	
004/26	Sluttbehandling Reguleringsplan Rørdalsfjord bru	
005/26	Endring av NGIR sin selskapsavtale - sak til vedtak i eigarkommunane	
006/26	Godkjenning Årsmelding 2025 Solund kontrollutval	
007/26	Inngåing av partnerskaps- og driftsavtale mellom Solund kommune og NAV Vestland	
008/26	Val av medlemmer til Solund ungdomsråd 2026-2027	
009/26	Kjøp av aksjar Solund Næringsbygg AS	
010/26	Vidareføring av Invest in Fjordane	

Det vert også fylgjande orienteringar:

- Status i arbeidet med delmåla i Bygdevekstavtalen
- Framtidshavet og Rydd Sognefjord v/ Kenneth Bruvik

Solund kommune

30.01.2026

Gunn Åmdal Mongstad

-ordfører-



Saksframlegg

Arkiv: K1-033
ArkivsakID: 26/54
JournalpostID: 26/314
Sakshandsamar: ACOS Møtebruker (må ikke deaktiveres/slettes)
Dato: 30.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
001/26	Kommunestyre	05.02.2026

Godkjenning av møteprotokoll

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre sin møtebok frå 11. desember 2025 vert godkjent.

Vedlegg i saka:

15.12.2025 Møteprotokoll - Kommunestyre - 11.12.2025



Møteprotokoll

Utval: Kommunestyre
Møtestad: Grendahuset
Dato: 11.12.2025
Tid: Kl. 09:00 - 14:00
Saksnr.: 060/25 – 073/25

Faste representantar som møtte:	Parti
Andreas Færøy Gåsvær	AP
Signe Bjørøy	H
Bjarne Leiv Ravnøy	H
Kenneth Sæbø	H
Anne Marie Gåsvær	SP
Erlend Lambrechts Trovåg	SP
Gunn Åmdal Mongstad	SP
Nils Christian Bjørge	SP
Øyvind Losnegard	SP
Endre Johan Bukkøy Natvik	SV

Forfall faste representantar:	Parti	Fylgjande vararep. møtte:	Parti
Sigve Lerpold	AP	David Færøy Gåsvær	AP
Øystein Olai Espeland	H	Øystein Aarøy Mårstig	H
John Sigfred Hugøy	SP	Manuela Gjata	SP
Sara Tunestveit	SP	Magdalena Piwinska	SP
Per Daniel Losnegård	SP		

Møteleiar: Gunn Åmdal Mongstad

Møteinnkalling:	Innkalling datert 4. desember 2025
Kunngjering:	Heimeside
Frå administrasjonen møtte:	Kommunedirektør Jens-Eivind Kobbeltvedt. Stabsleiar Amund Fuglebakk Aglen. Leiar for Oppvekst og kultur Øystein Bolset Strand. Leiar for Plan og tekniske tenester Kjartan Nyhammer frå og med sak 062/25
Permisjon frå møte:	

Godkjenning innkalling:	Det var ingen merknad til innkallinga.
Godkjenning sakliste:	Det var ingen merknad og saklista vart samrøystes godkjent.
2 rep. underskrift møtebok:	Representantane Signe Bjørøy og Anne Marie Gåsvær vart samrøystes valde.
Utlevert i møtet:	
Spørsmål/interpell.:	
Orientering:	<i>Ordførar orienterar om:</i> Solund kommune skal i møte med Kystverket seinare i dag. <i>Kommunedirektør orienterar om:</i> Etter ein skade på eine sjøkabel til Solund vil BKK oppgradere kapasiteten på sjøkabelen. Det er ikkje gitt at det i seg sjølv gir meir kapasitet i nettet i Solund, men det er uansett eit positivt tiltak for framtidig kapasitetsauke.
Synfaring:	
Diverse:	<u>Dagsorden:</u> Konstituering av møtet 09.00. Sak 060/25, 061/25, 065/25, 066/25, 067/25, 062/25, 063/25, 064/25, 068/25, 069/25, Pause 10.20 - 10.30. Sak 064/25, 070/25, 071/25, 072/25 og 073/25. 11.50 Orienteringane. 12.00 møte heva.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
060/25	Godkjenning av møteprotokoll
061/25	Skriv og melding
062/25	Gebyr og betalingssatsar 2026
063/25	Budsjettendringar desember 2025
064/25	Budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029
065/25	Vedtak - Forskrift om skulefritidsordninga i Solund kommune
066/25	Vedtak - Forskrift om permisjon frå grunnskuleopplæringa i Solund kommune
067/25	Vidareføring av Fjordane interkommunalt politisk råd
068/25	Endring av samarbeidsavtale for Vest brann- og redning - 2025
069/25	Busetjing av flyktningar 2026
070/25	Revidering av Tilsetjingsreglement
071/25	Deltaking i forsøksordning om administrativt vertskommunesamarbeid på fagområdet eldre og avslutta arkiv
072/25	Møteplan kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval 2026
073/25	Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø

Underskrifter:

060/25: Godkjenning av møteprotokoll

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 060/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre sin møteprotokoll frå 6. november 2025 vert godkjent.

061/25: Skriv og melding

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til vitande slik dei ligg føre.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 061/25 VEDTAK:

Meldingane vert tekne til vitande slik dei ligg føre.

062/25: Gebyr og betalingssatsar 2026

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunale gebyr og betalingssatsar for 2026 for Solund kommune vert vedteke slik dei ligg føre i vedlegga.
2. Eksisterande husleigeavtalar vert justert etter konsumprisindeksen jf. Husleieloven § 4-2. Nye husvære som leigast ut vert avstemt mot leigenivået på eksisterande husleigeavtalar.
3. Gebyra vert gjeldande frå 1. januar 2026, med mindre anna er nemnt

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 075/25 VEDTAK:

1. Kommunale gebyr og betalingssatsar for 2026 for Solund kommune vert vedteke slik dei ligg føre i vedlegga.
2. Eksisterande husleigeavtalar vert justert etter konsumprisindeksen jf. Husleieloven § 4-2. Nye husvære som leigast ut vert avstemt mot leigenivået på eksisterande husleigeavtalar.
3. Gebyra vert gjeldande frå 1. januar 2026, med mindre anna er nemnt

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 062/25 VEDTAK:

1. Kommunale gebyr og betalingssatsar for 2026 for Solund kommune vert vedteke slik dei ligg føre i vedlegga.
2. Eksisterande husleigeavtalar vert justert etter konsumprisindeksen jf. Husleieloven § 4-2. Nye husvære som leigast ut vert avstemt mot leigenivået på eksisterande husleigeavtalar.
3. Gebyra vert gjeldande frå 1. januar 2026, med mindre anna er nemnt

063/25: Budsjettendringar desember 2025

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vedtek fylgjande budsjettendringar:

Drift:

Auka rammetilskot	-653.000,-
Auka produksjonsavgift	-2.400.000,-
Redusert overføring av midlar til investering	-1.506.000,-
Redusert kostnader til stipendordning	-120.000,-
Dekning overforbruk straum og kommunale avgifter ansvar 130	200.000,-
Auka basistilskot til fastlegar til ansvar 310	68.000,-
Auka kompensasjon for redusert foreldrebetaling til ansvar 200	102.000,-

Auka dekning til meirkostnader AFP til ansvar 799	253.000,-
Auka avdragskostnader	900.000,-
Auka rentekostnader	200.000,-
Redusert bruk av fond	2.956.000,-

Investering:

Redusert løyving prosjekt 2001 Utbetringar Solundheimen	-2.000.000,-
Tilskot kulturbygg (prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek)	-1.500.000,-
Tilskot arenautvikling (prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek)	-600.000,-
Auke ramme prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek med tilskotsmidlar	2.100.000,-
Auke ramme prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek utover tilskotsmidlar	494.000,-
Redusert overføring frå drift	1.506.000,-

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 074/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek fylgjande budsjettendringar:

Drift:

Auka rammetilskot	-653.000,-
Auka produksjonsavgift	-2.400.000,-
Redusert overføring av midlar til investering	-1.506.000,-
Redusert kostnader til stipendordning	-120.000,-
Dekning overforbruk straum og kommunale avgifter ansvar 130	200.000,-
Auka basistilskot til fastlegar til ansvar 310	68.000,-
Auka kompensasjon for redusert foreldrebetaling til ansvar 200	102.000,-
Auka dekning til meirkostnader AFP til ansvar 799	253.000,-
Auka avdragskostnader	900.000,-
Auka rentekostnader	200.000,-
Redusert bruk av fond	2.956.000,-

Investering:

Redusert løyving prosjekt 2001 Utbetringar Solundheimen	-2.000.000,-
Tilskot kulturbygg (prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek)	-1.500.000,-
Tilskot arenautvikling (prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek)	-600.000,-
Auke ramme prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek med tilskotsmidlar	2.100.000,-
Auke ramme prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek utover tilskotsmidlar	494.000,-
Redusert overføring frå drift	1.506.000,-

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 063/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek fylgjande budsjettendringar:

Drift:

Auka rammetilskot	-653.000,-
Auka produksjonsavgift	-2.400.000,-
Redusert overføring av midlar til investering	-1.506.000,-
Redusert kostnader til stipendordning	-120.000,-
Dekning overforbruk straum og kommunale avgifter ansvar 130	200.000,-
Auka basistilskot til fastlegar til ansvar 310	68.000,-
Auka kompensasjon for redusert foreldrebetaling til ansvar 200	102.000,-
Auka dekning til meirkostnader AFP til ansvar 799	253.000,-
Auka avdragskostnadar	900.000,-
Auka rentekostnader	200.000,-
Redusert bruk av fond	2.956.000,-

Investering:

Redusert løyving prosjekt 2001 Utbetringar Solundheimen	-2.000.000,-
Tilskot kulturbygg (prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek)	-1.500.000,-

Tilskot arenavvikling (prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek)	-600.000,-
Auke ramme prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek med tilskotsmidlar	2.100.000,-
Auke ramme prosjekt 2944 Ny skule med bibliotek utover tilskotsmidlar	494.000,-
Redusert overføring frå drift	1.506.000,-

064/25: Budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Solund kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden:

	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	18,3 %	-8,2 %	9,7 %	-7,3 %
Netto lånegjeld	171 %	170 %	155 %	150 %
Disposisjonsfond per 31.12	18 %	8,3 %	20 %	12 %
Havbruksinntekter i drift, utover produksjonsavgift og kompensasjon for av inntekter bortfalt grunna Havbruksinntekter	6.348.000,-	2.736.000,-	2.576.000,-	1.102.000,-

2. Solund kommunestyre vedtek driftsbudsjettet i samsvar med skjema "§ 5-4 Løyvingsoversikt drift" og kapittel 7 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

3. Solund kommunestyre vedtek investeringsbudsjett i samsvar med skjema "§ 5-5 Løyvingsoversikt - investering" og kapittel 8 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

4. Solund kommunestyre vedtek at ramma for opptak av lån til egne investeringar vert sett til 4.500.000,- i 2026. Ramma for lån til vidareutlån vert sett til 500.000,- i 2026.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp og refinansiere lån, godta rentevilkår og andre vilkår for lån og underteikne lånedokument.

6. Kommunedirektøren får fullmakt til å flytte løyving på inntil 1.500.000,- frå drift til investering viss innkjøp planlagt i drifta oppfyller krava til å bli ført i investering.

7. Utskriving av eigedomsskatt for år 2026:

- a. I medhald av eigedomsskattelova (eskl) § 2, jf § 3, 1.ledd bokstav g vert det skrive ut eigedomsskatt på "faste eigedommar i hele kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum."
- b. Det vert ikkje gjort avgrensingar av eigedomsskatteområde, utover det som er nemnt i det utskrivingsalternativet som vert vedteke.
- c. Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl. § 13.
- d. Det vert ikkje gjort differensiering av skattesatsane, utover det som er fastsett i eigedomsskattenemnda sitt vedteke takseringsreglement.
- e. Det vert ikkje vedteke botnfrådrag i samband med årets utskrivingsvedtak.
- f. Solund kommune sitt takseringsreglement skal vera gjeldande rettesnor for utskrivinga av skatten.
- g. Det vert fastsett 2 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl. § 25.
- h. Det vert gjennomført kontorjustering av aktuelle takstar etter eskl. § 8 A-4 med 10 % av det opphavlege skattegrunnlaget.

8. Kommunedirektøren utarbeider detaljbudsjett og løyvingsoversikt § 5-6 med bakgrunn i vedteke budsjett.

9. Solund kommunestyre vedtek økonomiplanen 2026 - 2029.

Handsaming i Administrasjonsutval 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

A- 009/25 VEDTAK:

1. Solund kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden:

	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	18,3 %	-8,2 %	9,7 %	-7,3 %
Netto lånegjeld	171 %	170 %	155 %	150 %
Disposisjonsfond per 31.12	18 %	8,3 %	20 %	12 %
Havbruksinntekter i drift, utover produksjonsavgift og kompensasjon for av inntekter bortfalt grunna Havbruksinntekter	6.348.000,-	2.736.000,-	2.576.000,-	1.102.000,-

2. Solund kommunestyre vedtek driftsbudsjettet i samsvar med skjema "§ 5-4 Løyvingsoversikt drift" og kapittel 7 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

3. Solund kommunestyre vedtek investeringsbudsjett i samsvar med skjema "§ 5-5 Løyvingsoversikt - investering" og kapittel 8 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

4. Solund kommunestyre vedtek at ramma for opptak av lån til egne investeringar vert sett til 4.500.000,- i 2026. Ramme for lån til vidareutlån vert sett til 500.000,- i 2026.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp og refinansiere lån, godta rentevilkår og andre vilkår for lån og underteikne lånedokument.

6. Kommunedirektøren får fullmakt til å flytte løyving på inntil 1.500.000,- frå drift til investering viss innkjøp planlagt i drifta oppfyller krava til å bli ført i investering.

7. Utskriving av eigedomsskatt for år 2026:

- a. I medhald av eigedomsskattelova (eskl) § 2, jf § 3, 1.ledd bokstav g vert det skrive ut eigedomsskatt på "faste eigedommar i hele kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum."
- b. Det vert ikkje gjort avgrensingar av eigedomsskatteområde, utover det som er nemnt i det utskrivingsalternativet som vert vedteke.
- c. Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl. § 13.
- d. Det vert ikkje gjort differensiering av skattesatsane, utover det som er fastsett i eigedomsskattenemnda sitt vedteke takseringsreglement.
- e. Det vert ikkje vedteke botnfrådrag i samband med årets utskrivingsvedtak.
- f. Solund kommune sitt takseringsreglement skal vera gjeldande rettesnor for utskrivinga av skatten.
- g. Det vert fastsett 2 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl. § 25.
- h. Det vert gjennomført kontorjustering av aktuelle takstar etter eskl. § 8 A-4 med 10 % av det opphavlege skattegrunnlaget.

8. Kommunedirektøren utarbeider detaljbudsjett og løyvingsoversikt § 5-6 med bakgrunn i vedteke budsjett.

9. Solund kommunestyre vedtek økonomiplanen 2026 - 2029.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Administrasjonsutvalet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 076/25 VEDTAK:

1. Solund kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden:

	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	18,3 %	-8,2 %	9,7 %	-7,3 %
Netto lånegjeld	171 %	170 %	155 %	150 %
Disposisjonsfond per 31.12	18 %	8,3 %	20 %	12 %
Havbruksinntekter i drift, utover produksjonsavgift og kompensasjon for inntekter bortfalt grunna Havbruksinntekter	6.348.000,-	2.736.000,-	2.576.000,-	1.102.000,-

2. Solund kommunestyre vedtek driftsbudsjettet i samsvar med skjema "§ 5-4 Løyvingsoversikt drift" og kapittel 7 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

3. Solund kommunestyre vedtek investeringsbudsjett i samsvar med skjema "§ 5-5 Løyvingsoversikt - investering" og kapittel 8 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

4. Solund kommunestyre vedtek at ramma for opptak av lån til egne investeringar vert sett til 4.500.000,- i 2026. Ramme for lån til vidareutlån vert sett til 500.000,- i 2026.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp og refinansiere lån, godta rentevilkår og andre vilkår for lån og underteikne lånedokument.

6. Kommunedirektøren får fullmakt til å flytte løyving på inntil 1.500.000,- frå drift til investering viss innkjøp planlagt i drifta oppfyller krava til å bli ført i investering.

7. Utskriving av eigedomsskatt for år 2026:

- I medhald av eigedomsskattelova (eskl) § 2, jf § 3, 1.ledd bokstav g vert det skrive ut eigedomsskatt på "faste eigedommar i hele kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum."
- Det vert ikkje gjort avgrensingar av eigedomsskatteområde, utover det som er nemnt i det utskrivingsalternativet som vert vedteke.
- Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl. § 13.
- Det vert ikkje gjort differensiering av skattesatsane, utover det som er fastsett i eigedomsskattenemnda sitt vedteke takseringsreglement.
- Det vert ikkje vedteke botnfrådrag i samband med årets utskrivingsvedtak.
- Solund kommune sitt takseringsreglement skal vera gjeldande rettesnor for utskrivinga av skatten.
- Det vert fastsett 2 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl. § 25.

h. Det vert gjennomført kontorjustering av aktuelle takstar etter eskl. § 8 A-4 med 10 % av det opphavlege skattegrunnlaget.

8. Kommunedirektøren utarbeider detaljbudsjett og løyvingsoversikt § 5-6 med bakgrunn i vedteke budsjett.

9. Solund kommunestyre vedtek økonomiplanen 2026 - 2029.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Framlegg frå SP v/ ordførar Gunn Åmdal Mongstad til nye punkt 10-13:

"10. Solund kommune står framfor ei tid med omstilling og tilpassing til framtidige krav til tenester og eit aukande press på rekruttering.

Kommunen må difor kontinuerleg arbeide for å finne gode løysingar for å sikre kvalitet i tenestene samstundes som ein må tilpasse seg dei økonomiske rammene. Dette må ein arbeide med i tett dialog med politisk leiing.

11. Kultur og frivilligheit står sterkt i kommunen.

I arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen peikar ein på kultur og frivilligheit som vesentlege faktorar for å tiltrekke seg nye innbyggjarar og for å skape gode møteplassar og ein meningsfull kvardag for innbyggjarar i ulike aldersgrupper.

Kommunestyret ser at det er krevjande å rekruttere faglærarar i praktisk-estetiske fag til skulen og ber om at ein ser på korleis ein kan nytte ressursar på ein heilskapleg måte i eit samarbeid mellom m a skule, barnehage, kulturskule, helsetenester. Det skal i den samanheng vurderast moglegheit for å tilsetje musikkterapeut.

12. Rutetilbodet til Nautøy blir utvida med ein tur i veka etter innspel frå fastbuande. Ordninga vil i første omgang gjelde fram til nytt ruteopplegg i samband med opning av bru over ytre Steinsund hausten 2026.

Det vert lagt til rette for eit rutetilbod til Sluppen/Tveranger i samråd med fastbuande. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endeleg framlegg til ruteopplegg.

Kostnad vert innarbeidd i revidert budsjett.

13. Solund helsetun og området rundt rommar fleire tenester er eit område som bidrar eit område som kan bidra til aktivitetar og gode møtepunkt, både for bebuarar og andre brukarar av området.

Det skal lagast ein heilskapleg plan for uteområdet, drivhus, dagsenter i tilknyting til Solund helsetun. Arbeidet må ta omsyn til framtidige behov og ta omsyn til aktuelle brukargrupper. Arbeidet skal skje i god dialog med kommunestyret."

Det vart røysta samla over formannskapet sitt framlegg til vedtak og framlegg om tillegg frå SP. Formannskapet sitt framlegg til vedtak og framlegg om tillegg frå SP vart samrøystes vedteke.

KOM- 064/25 VEDTAK:

1. Solund kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden:

	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	18,3 %	-8,2 %	9,7 %	-7,3 %
Netto lånegjeld	171 %	170 %	155 %	150 %
Disposisjonsfond per 31.12	18 %	8,3 %	20 %	12 %
Havbruksinntekter i drift, utover produksjonsavgift og kompensasjon for av inntekter bortfalt grunna Havbruksinntekter	6.348.000,-	2.736.000,-	2.576.000,-	1.102.000,-

2. Solund kommunestyre vedtek driftsbudsjettet i samsvar med skjema "§ 5-4 Løyvingsoversikt drift" og kapittel 7 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

3. Solund kommunestyre vedtek investeringsbudsjett i samsvar med skjema "§ 5-5 Løyvingsoversikt - investering" og kapittel 8 i budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029.

4. Solund kommunestyre vedtek at ramma for opptak av lån til eigne investeringar vert sett til 4.500.000,- i 2026. Ramme for lån til vidareutlån vert sett til 500.000,- i 2026.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp og refinansiere lån, godta rentevilkår og andre vilkår for lån og underteikne lånedokument.

6. Kommunedirektøren får fullmakt til å flytte løyving på inntil 1.500.000,- frå drift til investering viss innkjøp planlagt i drifta oppfyller krava til å bli ført i investering.

7. Utskriving av eigedomsskatt for år 2026:

- I medhald av eigedomsskattelova (eskl) § 2, jf § 3, 1.ledd bokstav g vert det skrive ut eigedomsskatt på "faste eigedommar i heile kommunen, unnateke næringsseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum."
- Det vert ikkje gjort avgrensingar av eigedomsskatteområde, utover det som er nemnt i det utskrivingsalternativet som vert vedteke.
- Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille, etter eskl. § 13.

- d. Det vert ikkje gjort differensiering av skattesatsane, utover det som er fastsett i eigedomsskattenemnda sitt vedteke takseringsreglement.
- e. Det vert ikkje vedteke botnfrådrag i samband med årets utskrivingsvedtak.
- f. Solund kommune sitt takseringsreglement skal vera gjeldande rettesnor for utskrivinga av skatten.
- g. Det vert fastsett 2 terminar for betaling av eigedomsskatten etter eskl. § 25.
- h. Det vert gjennomført kontorjustering av aktuelle takstar etter eskl. § 8 A-4 med 10 % av det opphavlege skattegrunnlaget.

8. Kommunedirektøren utarbeider detaljbudsjett og løyvingsoversikt § 5-6 med bakgrunn i vedteke budsjett.

9. Solund kommunestyre vedtek økonomiplanen 2026 - 2029.

10. Solund kommune står framfor ei tid med omstilling og tilpassing til framtidige krav til tenester og eit aukande press på rekruttering.

Kommunen må difor kontinuerleg arbeide for å finne gode løysingar for å sikre kvalitet i tenestene samstundes som ein må tilpasse seg dei økonomiske rammene. Dette må ein arbeide med i tett dialog med politisk leiing.

11. Kultur og frivilligheit står sterkt i kommunen.

I arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen peikar ein på kultur og frivilligheit som vesentlege faktorar for å tiltrekke seg nye innbyggjarar og for å skape gode møteplassar og ein meningsfull kvardag for innbyggjarar i ulike aldersgrupper.

Kommunestyret ser at det er krevjande å rekruttere faglærarar i praktisk-estetiske fag til skulen og ber om at ein ser på korleis ein kan nytte ressursar på ein heilskapleg måte i eit samarbeid mellom m a skule, barnehage, kulturskule, helsetenester. Det skal i den samanheng vurderast moglegheit for å tilsetje musikkterapeut.

12. Rutetilbodet til Nautøy blir utvida med ein tur i veka etter innspel frå fastbuande. Ordninga vil i første omgang gjelde fram til nytt ruteopplegg i samband med opning av bru over ytre Steinsund hausten 2026.

Det vert lagt til rette for eit rutetilbod til Sluppen/Tveranger i samråd med fastbuande. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endeleg framlegg til ruteopplegg.

Kostnad vert innarbeidd i revidert budsjett.

13. Solund helsetun og området rundt rommar fleire tenester er eit område som bidrar til aktivitetar og gode møtepunkt, både for bebuarar og andre brukarar av området.

Det skal lagast ein heilskapleg plan for uteområdet, drivhus, dagsenter i tilknyting til Solund helsetun. Arbeidet må ta omsyn til framtidige behov og ta omsyn til aktuelle brukargrupper. Arbeidet skal skje i god dialog med kommunestyret."

065/25: Vedtak - Forskrift om skulefritidsordninga i Solund kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vedtek forskrift om skulefritidsordninga i Solund kommune slik ho ligg føre.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 077/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek forskrift om skulefritidsordninga i Solund kommune slik ho ligg føre.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 065/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek forskrift om skulefritidsordninga i Solund kommune slik ho ligg føre.

066/25: Vedtak - Forskrift om permisjon frå grunnskuleopplæringa i Solund kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vedtek forskrift om permisjon frå grunnskuleopplæringa i Solund kommune slik ho ligg føre.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 078/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek forskrift om permisjon frå grunnskuleopplæringa i Solund kommune slik ho ligg føre.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 066/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek forskrift om permisjon frå grunnskuleopplæringa i Solund kommune slik ho ligg føre.

067/25: Vidareføring av Fjordane interkommunalt politisk råd

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Solund kommunestyre vedtek å vidareføre deltakinga i Fjordane interkommunale politiske råd (IPR).
2. Solund kommunestyre godkjenner den reviderte samarbeidsavtalen for Fjordane IPR.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 079/25 VEDTAK:

1. Solund kommunestyre vedtek å vidareføre deltakinga i Fjordane interkommunale politiske råd (IPR).
2. Solund kommunestyre godkjenner den reviderte samarbeidsavtalen for Fjordane IPR.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 067/25 VEDTAK:

1. Solund kommunestyre vedtek å vidareføre deltakinga i Fjordane interkommunale politiske råd (IPR).
2. Solund kommunestyre godkjenner den reviderte samarbeidsavtalen for Fjordane IPR.

068/25: Endring av samarbeidsavtale for Vest brann- og redning - 2025**Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:**

Solund kommune godkjenner endringane i samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion KO» som ligg vedlagt i saka.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:*Votering:*

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 080/25 VEDTAK:

Solund kommune godkjenner endringane i samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion KO» som ligg vedlagt i saka.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:*Votering:*

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 068/25 VEDTAK:

Solund kommune godkjenner endringane i samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion KO» som ligg vedlagt i saka.

069/25: Busetjing av flyktningar 2026**Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:**

Solund kommunestyre vedtek at Solund kommune skal busetje 10 flyktningar i 2025.

Om behovet aukar kan Solund kommune busetje totalt 15 flyktningar i 2025.

Solund kommune ser det ikkje som hensiktsmessig å busetje einslege mindreårige flyktningar grunna avstand til aktuelle tenestetilbod.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 081/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek at Solund kommune skal busetje 10 flyktningar i 2026.

Om behovet aukar kan Solund kommune busetje totalt 15 flyktningar i 2026.

Solund kommune ser det ikkje som hensiktsmessig å busetje einslege mindreårige flyktningar grunna avstand til aktuelle tenestetilbod.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 069/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek at Solund kommune skal busetje 10 flyktningar i 2026.

Om behovet aukar kan Solund kommune busetje totalt 15 flyktningar i 2026.

Solund kommune ser det ikkje som hensiktsmessig å busetje einslege mindreårige flyktningar grunna avstand til aktuelle tenestetilbod.

070/25: Revidering av Tilsetjingsreglement

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vedtek tilsetjingsreglementet slik det ligg føre. Endringane trer i kraft 1. januar 2025 og erstattar tidlegare versjon frå 12. november 2018.

Handsaming i Administrasjonsutval 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

A- 008/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek tilsetjingsreglementet slik det ligg føre. Endringane trer i kraft 1. januar 2026 og erstattar tidlegare versjon frå 12. november 2018.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Administrasjonsutvalet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 082/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek tilsetjingsreglementet slik det ligg føre. Endringane trer i kraft 1. januar 2026 og erstattar tidlegare versjon frå 12. november 2018.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Felles framlegg om endring:

Nytt tillegg til siste avsnitt i punkt 8, nest siste punktum:

“, der dette fylgjer av lov og avtaleverk.”

Votering:

Det vart røysta samla over formannskapet sitt framlegg til vedtak og felles framlegg om endring.

Formannskapet sitt framlegg til vedtak og felles framlegg om endring vart samrøystes vedteke.

KOM- 070/25 VEDTAK:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vedtek tilsetjingsreglementet slik det ligg føre med fylgjande endring: Nytt tillegg til siste avsnitt i punkt 8, nest siste punktum:

“, der dette fylgjer av lov og avtaleverk.”

Endringane trer i kraft 1. januar 2026 og erstattar tidlegare versjon frå 12. november 2018.

071/25: Deltaking i forsøksordning om administrativt vertskommunesamarbeid på fagområdet eldre og avslutta arkiv

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre stiller seg bak søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å delta i forsøksordninga i inntil fire år.

Solund kommunestyre vedtek forskrift om forsøksordning om vertskommunesamarbeid på arkivområdet, som gjeldande i forsøksperioden.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 083/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre stiller seg bak søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å delta i forsøksordninga i inntil fire år.

Solund kommunestyre vedtek forskrift om forsøksordning om vertskommunesamarbeid på arkivområdet, som gjeldande i forsøksperioden.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 071/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre stiller seg bak søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å delta i forsøksordninga i inntil fire år.

Solund kommunestyre vedtek forskrift om forsøksordning om vertskommunesamarbeid på arkivområdet, som gjeldande i forsøksperioden.

072/25: Møteplan kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval 2026

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vedtek slik møteplan for 2025:

Formannskap:

29. januar, 3. - 4. mars (fellesmøte med Fjordane interkommunale politiske råd), 16. april, 28. mai, 4. juni, 17. september, 29. oktober, 13. november, 26. november og 3. desember.

Kommunestyre:

5. februar, 23. april, 11. juni, 24. september, 5. november og 10. desember.

Administrasjonsutval:

4. juni og 26. november.

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplan i samråd med formannskapet og gruppeleiarane.

Handsaming i Formannskap 27.11.2025:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR- 084/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek slik møteplan for 2026:

Formannskap:

29. januar, 3. - 4. mars (fellesmøte med Fjordane interkommunale politiske råd), 16. april, 28. mai, 4. juni, 17. september, 29. oktober, 13. november, 26. november og 3. desember.

Kommunestyre:

5. februar, 23. april, 11. juni, 24. september, 5. november og 10. desember.

Administrasjonsutval:

4. juni og 26. november.

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplan i samråd med formannskapet og gruppeleiarane.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Felles framlegg om endring:

3. - 4. mars vert endra til 4. mars.

Formannskapsmøtet 16. april vert flytta til 19. mars. Kommunestyremøte 23. april vert flytta til 26. mars.

Nytt tillegg:

“Det skal ved starten av året leggst fram for formannskapet ein plan over sakshandsaming til dei politiske møte for 2026.”

Votering:

Det vart røysta samla over formannskapet sitt framlegg til vedtak og felles framlegg om endring. Formannskapet sitt framlegg til vedtak og felles framlegg om endring vart samrøystes vedteke.

KOM- 072/25 VEDTAK:

Solund kommunestyre vedtek slik møteplan for 2025:

Formannskap:

29. januar, 34. mars (fellesmøte med Fjordane interkommunale politiske råd), 19. mars, 28. mai, 4. juni, 17. september, 29. oktober, 13. november, 26. november og 3. desember.

Kommunestyre:

5. februar, 26. mars, 11. juni, 24. september, 5. november og 10. desember.

Administrasjonsutval:

4. juni og 26. november.

Ordfører får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplan i samråd med formannskapet og gruppeleiarane.

Det skal ved starten av året leggjast fram for formannskapet ein plan over sakshandsaming til dei politiske møte for 2026.

073/25: Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø**Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:**

1. Rapporten frå forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø, datert 28.10.2025, vert teken til vitande.
2. Kommunedirektøren følgjer opp funna i rapporten slik:
 - a. Utarbeide rutine og gjennomføre jamleg helse, miljø og tryggleik-opplæring (HMT) for leiarar
 - b. Utarbeide rutinar for val av verneombod og utøving av vervet
 - c. Gjennomføre jamleg opplæring av verneombod
 - d. Gjennomføring av faste vernerundar med dokumentasjon og oppfølging
 - e. Gjennomføre medarbeidarundersøkingar
 - f. Risikovurdering av vald og truslar med ansvar for oppfølging av tiltak
 - g. Vurdere å utarbeide plan for HMT-arbeidet
3. Kommunedirektøren informerer kontrollutvalet om oppfølginga innan 15.9.2026.

Handsaming i Kommunestyre 11.12.2025:

Votering:

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM- 073/25 VEDTAK:

1. Rapporten frå forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø, datert 28.10.2025, vert teken til vitande.
2. Kommunedirektøren følgjer opp funna i rapporten slik:
 - a. Utarbeide rutine og gjennomføre jamleg helse, miljø og tryggleik-opplæring (HMT) for leiarar
 - b. Utarbeide rutinar for val av verneombod og utøving av vervet
 - c. Gjennomføre jamleg opplæring av verneombod
 - d. Gjennomføring av faste vernerundar med dokumentasjon og oppfølging
 - e. Gjennomføre medarbeidarundersøkingar
 - f. Risikovurdering av vald og truslar med ansvar for oppfølging av tiltak
 - g. Vurdere å utarbeide plan for HMT-arbeidet
3. Kommunedirektøren informerer kontrollutvalet om oppfølginga innan 15.9.2026.



Saksframlegg

Arkiv: K1-033
ArkivsakID: 26/54
JournalpostID: 26/315
Sakshandsamar: ACOS Møtebruker (må ikke deaktiveres/slettes)
Dato: 30.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
002/26	Kommunestyre	05.02.2026

Skriv og melding

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til vitande slik dei ligg føre.

Underliggende sak:

Saksnummer	Tittel
1	Møte med Vestland fylkeskommune og Kystverket 11.12.2025 - korrigert referat
2	Utgreiing av polititenesta
3	Møtebok frå Solund kontrollutval 20.01.2026
4	Forenkla etterlevingskontroll for bygge- og delesak
5	Rereferat årsmøte 19.06.2025

Møte mellom Kystverket, Solund kommune, Fedje kommune og Vestland fylkeskommune, 11. desember 2025.

Desse deltok:

VLFK: Fylkesordfører Jon Askeland, Øystein Hunvik, Kjersti Sognnes, Lasse Anke Hansen, Ann Iren Fagerbakke (direktør for mobilitet og kollektiv transport)

Kystverket; Ruben Rostad (Kabelvåg, utbyggingsavdelinga), Anders Gram Giskemo (stab til Svein Martin, NTP fokus), Svein Martin Tønnesen direktør for transport og farlei

Fedje: Kommunedirektør Berit Rystad (Ordfører Stian Herøy syk)

Solund: Ordfører Gunn Åmdal Mongstad, Kjartan Nyhammer og Jens-Eivind Kobbeltvedt

Formål med møtet: Avklare fremdrift og prosess for å få på plass tiltak som må til for å flytte ekspressbåtstopp fra Krakhella til Hardbakke og gjere innseglinga til Fedje tryggare.

Oppdatert med innspel til møtet frå Solund og Fedje (sjå vedlegg).

Fylkesordfører Jon Askeland leia møtet. Han viste til dei tidsavgrensa bygdevekstavtalen som dei to kommunane har. De to tiltaka er viktige å få på plass for å sikre framdrift for andre tiltak i avtalen.

Frå innleiinga til Gunn Åmdal Mongstad, Solund kommune:

- Solund er i sentralitetsklasse 6 og har distrikts- og avstandsutfordringar felles med mange kommunar i Nord-Norge
- Flytting av hurtigbåtstoppet er det einaste tiltaket som kan revolusjonere reisetida til/frå Solund.
- Det har vore arbeidd med tiltaket i mange år utan at ein har kome vidare.
- Det er eit sterkt ynskje lokalt om å kome vidare-
- Utbetring av farlei omhandlar to område, Innsegling til indre hamn på Hardbakke og utdjuping under brua i Indre Steinsund. Ikkje veldig store tiltak.
- Ei slik utbetring er viktig ikkje berre for nytt ekspressbåtstopp, men også annan skipsfart, inkludert samfunnskritiske funksjonar knytt til ambulanse og beredskap
- Tiltaket vil utløyse mange andre aktivitetar som kan bidra til å utvikle samfunnet
- Solund kommune ynskjer å få avklara dei ulike rollene til VLFK, Kystverket og kommunen, og at ulike prosessar blir sett i samanheng.
- Tilhøve vedrørande farlei og Kystverket som er naudsynt å avklare:
 - Kommunen har fått eig opplysande brev frå Kystverket, men det er viktig å få avklara tidshorisont fordi kommunen er i gang med fleire prosessar der avklaringar om utbetring vil vere avgjerande.
I kommunestyret er det gjort vedtak om å starte utgreiing av lokalisering av 3 alternativ til kai nytt til ekspressbåtstopp første halvår 2026. Kystverket sine vurderingar vil vere viktige for konklusjonane i denne utgreiinga og ein ynskjer dialog undervegs i arbeidet. Det er også viktig for kommunen å få avklara kostnader ved dei ulike tiltaka med tanke på finansiering.
 - Kva prosess/regelverk høyrar våre behov inn under i Kystverkets system? Kjem tiltaka under kap 15.2.2. Mindre farvannstiltak?

- Vi ønsker som sagt ein tettare dialog om felles framdrift, også innspel og signal på om det er noko kommunen kan gjere for å bidra til effektive prosessar og raskare måloppnåing?

Frå innleiinga til Berit Rystad, Fedje kommune:

- Støtter skildringa til Gunn, situasjon på Fedje har mange fellestrekk
- Betre og meir stabil ferjeforbindelse vil opne en større arbeidsmarknadsregion
- Kommunen er ufrivillig i klasse 6, ikkje geografi som avgjer men manglar i samferdselstilbod og farlei.
- Opplevd konstruktiv dialog, men hva skal til for å komme vidare?
- Farlei inn til hamna medfører betydelig mer liggetid enn nødvendig særlig i tåke- innseiling som diskutert i Honningsvåg
- Kan det være mogleg å utbetre signalsystemet som eit enkelt og kostnadseffektivt fyste tiltak med umiddelbar effekt?
- Om det ikkje er tilstrekkeleg, må skjer i innseglinga bort.

Jon Askeland:

- Innseglinga til Fedje er eit alvorleg problem som medfører store driftsutfordringar. Fjord 1 viser til at innseglinga er hovedutfordringa på dette sambandet, og at behovet for utbetring er akutt.
- Reisetida frå Solund- Bergen vil bli 2 timer ved nytt stopp og det vil korte ned reisetid og -belastning vesentleg.
- Vi støtter begge prosjekta, og er og interessert i vite meir om korleis Kystverket kan prioritere desse prosjekta, og kva slags framdrift som er mogleg.

Kystverket, Ruben Rostad:

Om Solund:

- Behov og ønske er kjent for Kystverket
- Har hatt dialog både med kommunen og fylkeskommunen
- Prosessen før en eventuell realisering, startar med idefasenotat for å avklare om Kystverket har verkemidlar. Kystverket har utarbeidd idéfasenotat for innspelet til kommunen og vurderer at det er aktuelt å greia ut prosjektet vidare. Deretter følger konseptfasen som er start på en utredning og til slutt sjølv utgreiinga. Problemskildring, sjøsikkerheit og framkomst viktige element. Intervju og prognoser viktige verkemiddel. Løysningane må vere godt forankra. En god utredning gir et betre slutningsgrunnlag og gjer prosjektet lettare å gjennomføre.
- Kystverket opplyste at er utarbeidd eit idefasenotat og at prosjektet er relevant for konseptfase.
- Kystverket må forholde seg til Utredningsinstruksen, den rammer inn «mogelegheitsrommet»
 - Vurdering av sentrale faktorer (omfang, sjøsikkerhet, framkomst)
 - Intervju og analyse, framskriving og prognoser- ynskjar god måloppnåing, prioritere riktig.
 - Må gjere seg ferdig med utgreiingane av prosjekta som er namngitt i gjeldande NTP før dette kan komme på banen- kan ikkje si noe eksakt dato

- Om Solund sitt ynskje om innspel på val av ekspressbåtstopp; Ruben ønsker at Solund sender ein oversikt over fordeler og ulemper med de 3 alternativa til Kystverket som grunnlag for dialog om dette

Om Fedje:

- Høyrer dykk skildrar dette som akutt, men same prosess som for Solund
- Må sende innspel via Innspillsportalen, som oppfordra om i Honningsvåg- vi kan ikkje sjå at dette er gjort- viktig at saken skildrast godt frå lokalt hold. [Kommunedirektør på Fedje har i etterkant av møtet meldt at dette innspelet er sendt frå kommunen]
- Krav til å gjennomføre utgreiing uansett størrelse på prosjektet. Kystverket har ikkje driftsbudsjett som dekker utbetring av sjøbotnen, må på investeringsbudsjett.

Generelt:

- Bygdevekst har en effekt
- Mindre farvannstiltak definert i NTP under 100 millionar, er ikkje kopla mot politiske prosesser, men i Kystverkets portefølje
- En god konseptfase består av både statistikk og intervju. Kva er potensialet/dei gode effektane om utfordringa blir løyst? Viktig at kommunane belyser dette grundig no i ventetida.
- Kystverket sitt mål: tettare dialog og samarbeid med kommunane og fylkeskommunen

Roar

For å innfri naudsynte ambisjonar hjå båe avtalekommunar og regjering slik dei er nedfelt i sine Bygdevekstavtala, er problematikken vi har drøfta i dag knytt til farlei og ferjetilbod, DEN mest sentrale faktoren, og det innsatsområde som vil ha størst effekt for framtidig utvikling i båe kommunar. Dagens tilbod er den største «push-faktoren» i lokalsamfunna kor vedvarande manglar på området truar oppleving av tryggleik, å vere del av ein omkringliggande bu- og arbeidsmarknad, og påfører lokalbefolkninga ein grad av erfart isolasjon som ikkje er haldbar i 2025. Samstundes vil tiltak på området potensielt være den største «pull-faktoren» for samfunnsutvikling, og utløyse investeringar innan bustad og næring, og være den viktigaste enkelt-faktor for å auke framtidstrua i distriktkommunane.

For oss opplevast det litt framand og uhensiktsmessig å være eit prosjekt i ein annan organisasjon/mynde sitt porteføljesystem, særleg når vi ikkje opplever å kunne påverke prinsipp og reglar for styring og prioritering av oss sjølv som prosjekt. Problematikkane vi her har lagt på bordet og har hatt en konstruktiv og god dialog rundt idag, har fleire 10års historikk i båe kommunar. Med andre ord, dei har eksistert, og eksisterer fortsett som kritiske lokalsamfunnsproblem som må løysast, sjølv utan rett prosjektstatus og prioritert plass i «porteføljen».

Dagens møte er eit langt og viktig steg i ei god retning, både informasjon og dialog har vore god og konstruktiv, og har lagt eit godt grunnlag for vidare avklaringar og samarbeid.

Konklusjon i møtet:

Kommunane sender innspel til Kystverket i samsvar med bestillinga som kom fram i møtet.

Roar, Ruben, og Kjersti tar ansvar for å sikre videre samarbeid, og avtaler nytt møte når det er relevant i forhold til videre prosess.



Kommunar i Vest politidistrikt

Dykkar referanse:

Vår referanse:

Stad, dato:

25/303293-1

Bergen, 04.12.2025

Informasjon til kommunane

Vest politidistrikt arbeider for å vidareutvikle og optimalisere polititenestene for samfunn og innbyggjarar. Det siste året har eit prosjekt i distriktet greidd ut arbeidsprosedyrar, organisering, arbeidsplanlegging og utnytting av eigedom, bygg og anlegg, materiell, utstyr og køyretøy.

Vi ønskjer med dette å informere dykk om at utgreiinga no vert sendt på intern høyring i politidistriktet. Arbeidet har mellom anna teke utgangspunkt i ei idéskisse for mogleg organisering av dei geografiske driftseiningane. Idéskissa er eit internt arbeidsverktøy, utarbeidd for å utforske ulike framtidige måtar å organisere verksemda på. Ho er ikkje eit grunnlag for avgjerd og skal ikkje forståast som eit konkret forslag. Føremålet er å synleggjere eit ytterpunkt som kan bidra til å drøfte samanhengar, utfordringar og moglegheiter i politidistriktet. Vi vil understreke at idéskissa ikkje er ei sak til avgjerd, men eit utgangspunkt for vidare diskusjon.

Vi forventar at den interne høyringa vil gje oss nye perspektiv og alternative modellar som vi ikkje ligg føre i dag. Samstundes ser vi ein risiko for at idéskissa kan bli offentleg gjennom den interne høyringsprosessen og feilaktig presenterast som ei komande endring. Difor ønskjer vi å gjere alle kommunar merksame på at arbeidet vårt no handlar å forstå korleis ulike organisasjonsmodellar kan påverke både beredskap, responstid, førebygging, etterforskning og nærleik. Det skal ikkje gjennomførast endringar no.

Dersom det på eit seinare tidspunkt vert aktuelt med konkrete forslag til endringar, vil kommunane bli orienterte og inviterte til høyring på vanleg måte.

Med helsing

Ane Kvaal
politimeister

Torgeir Haugen
visepolitimeister

Dokumentet er elektronisk godkjent utan signatur

Adresseliste:

Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune
Eidfjord kommune
Fedje kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Vik kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune



Solund kontrollutval

SEKOM sekretariat

Sekretariat for kommunale kontrollutval

Møtebok

Møtestad:	Solund kommune - møterom i bankbygget		
Dato:	20.01.2026	Tid:	Kl. 11:00 til kl. 12:30
Møteleiar:	Bjarne Leiv Ravnøy	Sekretær:	Audhild Ragni Vie Alme

Faste representantar som møtte:

Hans Gåsvær
Bjarne Leiv Ravnøy
Manuela Gjata
Ingvill Storøy

Parti

A
H
SP
SV

Forfall faste representantar:

Anita Einen

Parti

H

Vara som møtte:

Øystein Aarøy Mårstig

Parti

H

Sakliste

Sak nr.

Sakstittel

01/26	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/26	Referatsaker
03/26	Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2025 - Bygge- og delesak
04/26	Forvaltningsrevisjon: Flyktning og integrering - prosjektplan
05/26	Årsmelding 2025 - Solund kontrollutval
06/26	Oppfølgingsliste 1-2026
07/26	Godkjenning av møtebok

Andre som møtte:

SEKOM sekretariat ved Audhild Ragni Vie Alme

Vestland Revisjon ved rekneskapsrevisor Torill Monsen i sak 3/26 (var med via Teams) og forvaltningsrevisor Stig Årdal i sak 4/26

Kommunedirektør Jens-Eivind Kobbeltvedt i sak 3/26

Ordfører Gunn Åmdal Mongstad var tilstades i sakene 1-4/26

Underskrifter:

Hans Gåsvær

Manuela Gjata

Ingvill Storøy

Bjarne Ravnøy

Øystein Mårstig

01/26: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 01/26 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

02/26: Referatsaker

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

Referatsakene vert tekne til vitande

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 02/26 VEDTAK:

Referatsakene vert tekne til vitande

03/26: Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2025 - Bygge- og delesak

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

Kontrollutvalet viser til Vestland Revisjon sin attestasjonsuttale om etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga - bygge- og delesak, datert 24.11.2025, og tek det til vitande.

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

Vestland Revisjon ved rekneskapsrevisor Torill Monsen møtte via Teams og gjekk gjennom den forenkla etterlevingskontrollen for 2025 Bygge- og delesak.
Kommunedirektør Jens-Eivind Kobbeltvedt møtte i saka.

Presentasjonen som vart vist, er sendt til SEKOM sekretariat, og vert arkivert på saka.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 03/26 VEDTAK:

Kontrollutvalet viser til Vestland Revisjon sin attestasjonsuttale om etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga - bygge- og delesak, datert 24.11.2025, og tek det til vitande.

04/26: Forvaltningsrevisjon: Flyktning og integrering - prosjektplan

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

Prosjektplan frå Vestland Revisjon for forvaltningsrevisjon - Flyktning og integrering datert 7.1.2026,,
vert godkjent.

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

Vestland Revisjon ved forvaltningsrevisor Stig Årdal møtte og gjekk gjennom prosjektplanen.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 04/26 VEDTAK:

Prosjektplan frå Vestland Revisjon for forvaltningsrevisjon - Flyktning og integrering datert 7.1.2026,,
vert godkjent.

05/26: Årsmelding 2025 - Solund kontrollutval

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

1. Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2025.
2. Saka vert sendt til kommunestyret med følgjande tilråding: Kontrollutvalet si årsmelding for 2025 vert teken til vitande.

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 05/26 VEDTAK:

1. Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2025.
2. Saka vert sendt til kommunestyret med følgjande tilråding: Kontrollutvalet si årsmelding for 2025 vert teken til vitande.

06/26: Oppfølgingsliste 1-2026

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til vitande.

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

SEKOM sekretariat ved Audhild Ragni Vie Alme gjekk gjennom oppfølgingslista.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 06/26 VEDTAK:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til vitande.

07/26: Godkjenning av møtebok

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

Møteboka vert godkjent.

Handsaming i Solund kontrollutval 20.01.2026:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

SOL- 07/26 VEDTAK:

Møteboka vert godkjent.

Signing Information Page 1/1

 **7.1 - Attestasjonsuttale forenkla etterlevingskontroll - Bygge- og delesak Solund.pdf**

Name	Signed with	Signed at
Tveit, Asgeir	BANKID	2025-11-24 10:55:42



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

VESTLAND REVISJON

Kommunale Oppgåvefelleskap

Forretningsadresse: Førde, Sunnfjord Rådhus, Hafstadvegen 42, 6800 Førde

Postadresse: Postboks 487, 6803 Førde - Org.nr. 923 249 478 MVA

E-post: postmottak@vestrev.no

www.vestlandrevisjon.no

Bankkonto 3705 40 64838

Dagleg leiar **Asgeir Tveit**

Mobilnr. 908 74 388

E-post : asgeir.tveit@vestrev.no

Solund kommune

v/ Kontrollutvalet

Kopi: Kommunedirektøren

Dykkar ref.:

Vår ref.:
TM

Arkivkode:

Journalnr.:
041/2025

Dokumentdato:
24.11.2025

Uavhengig revisor sin attestasjonsuttale om etterleving av retningslinjer og vedtak for økonomiforvaltninga.

Vi har utført eit attestasjonsoppdrag som skal gje moderat tryggleik i samband med Solund kommune si etterleving av lover, reglar og vedtak for økonomiforvaltninga på fylgjande område:

Bygge- og delesak

Vi har sett etter om Solund kommune, i samband med handsaming av bygge- og delesak, har:

- Dokumentasjon av sjølvkostkalkyle og -rekneskap (§ 9)
- Handterer overskot og underskot korrekt (§ 8)
- Brukar fordelingsnøklar for indirekte kostnader rett (§ 4)
- Har utelate ikkje-henførbare kostnader (§ 4 tredje ledd)
- Berekningsgrunnlaget for sjølvkost samsvarer med Visma (§ 3)

Kontrollen er avgrensa til år 2024.

Kriteria er henta frå «Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)» og «Veileder til selvkostforskriften».

Leiinga sitt ansvar for etterleving av lover, reglar og vedtak for økonomiforvaltninga

Kommunedirektøren er ansvarleg for å etablere administrative rutinar som sørger for at økonomiforvaltninga vert gjennomført i tråd med lover, reglar og vedtak, og at økonomiforvaltninga er gjenstand for tryggjande kontroll.

Vår uavhengigheit og kvalitetskontroll

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneheld uavhengigheitskrav og andre krav basert på grunnleggjande prinsipp om integritet, objektivitet, fagleg kompetanse og tilbørleg aktsemd, fortrulegheit og profesjonell framferd.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll («*ISQM 1 Kvalitetsstyring for revisjonsfirma som utfører revisjon og forenkla revisorkontroll av regnskapar samt andre attestasjonsoppdrag og beslekta tenester*») har Vestland Revisjon eit tilstrekkeleg kvalitetskontrollsystem, her under dokumenterte retningslinjer og rutinar for etterleving av etiske krav, faglege standardar og krav i gjeldande lovgjeving og anna regulering.

Våre oppgåver og plikter

Vår oppgåve er å gi ein uttale om etterleving av lover, reglar og vedtak for økonomiforvaltninga på grunnlag av bevis vi har henta inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat tryggleik i samsvar med kommunelova sine reglar og RSK 301 «*Forenklet etterlevingskontroll med økonomiforvaltningen*». Standarden krev at vi planlegg og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat tryggleik for kor vidt det føreligg vesentlege feil eller manglar ved etterleving av lover, reglar og vedtak i økonomiforvaltninga til kommunen på det området vi har føreteke forenkla etterlevingskontroll. Vi baserer oppgåva på ei risiko- og vesentlegheitsvurdering som er lagt fram for kontrollutvalet.

Utføring av eit attestasjonsoppdrag som skal gje moderat tryggleik med vising til RSK 301, inneber å utføre handlingar for å innhente bevis for at lover, reglar og vedtak for økonomiforvaltninga blir etterlevd. Typen, tidspunktet for og omfanget av dei valde handlingane er gjenstand for revisor sitt skjønn. Moderat tryggleik har klart lågare tryggleiksgrad enn forsvarleg tryggleik, og vi gjev derfor ikkje uttrykk for same nivå av tryggleik som i ei revisjonsmelding.

Vi meiner at vi har innhenta tilstrekkeleg og føremålstenleg bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering

Vi presiserer at det er første året Solund kommune utbarbeidar etterkalkyle for byggesak.

Konklusjon

Basert på dei utførte handlingane og innhenta revisjonsbevis er vi ikkje blitt merksame på noko som gjev oss grunn til å tru at Solund kommune ikkje har etterlevd Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) og «Veileder til selvkostforskriften» på dei punkta som er kontrollerte.

Denne uttalen er berre utarbeidd for å gje kontrollutvalet eit betre grunnlag for å ivareta sitt påsjå-ansvar med økonomiforvaltninga og er ikkje nødvendigvis eigna til andre føremål.

Med helsing

Asgeir Tveit

Statsautorisert revisor/Dagleg leiar

VESTLAND REVISJON

Kommunale Oppgåvefelleskap

Referat årsmøte Solund Næringsbygg AS

MØTESTAD: Hardbakke senter - BUA
TIDSPUNKT: Onsdag 19.06.2025 kl. 16.00 - kl 18.00

Desse møtte: Siv E. Paulsen, fullmakt frå Laila Einen 12,5%
Irene L. Vaulen 1,2%
Øyvind Kråkås 5,0%
Solund kommune ved ordførar Gunn A. Mongstad 57,7%
Jens Eivind Kobbeltvedt – kommunedirektør
76,4 % av aksjekapitalen deltok på møtet og forsamlinga er vedtaksføre.

Sak 01/25 **Godkjenning av innkalling og sakliste.**

Vedtak: Ingen merknader

Sak 02/25 **Val av møteleiar**

Val av:

- a) protokollførar
- b) til å skrive under protokollen

Vedtak: May-Britt Tangesen vart vald til møteleiar
May-Britt Tangesen vart vald til protokollførar
Siv E. Paulsen og Irene L. Vaulen signerer møteprotokollen

03/25 **Årsrekneskap for 2024**

Årsrekneskap for 2024 ligg ved innkalling.

Vedtak: Årsrekneskap godkjent, årsmøtet merka seg at den økonomiske situasjonen er alvorleg, og ber styret arbeide vidare med framlegg til tiltak for å sikre vidare drift.

04/25 **Val**

På val er: May-Britt Tangesen styreleiar
Edel E. Bontveit varamedlem

Vedtak: Styreleiar May-Britt Tangesen tar ikkje atval
Øyvind Kråkås vart vald som styreleiar for år 2025 – 2027
Varamedlem Edel E. Bontveit tar ikkje atval
Siv Einen Paulsen vart vald for år 2025 - 2027

05/25 **Fastsetjing av styrehonorar**

Vedtak: Ingen endring i styrehonorar

06/25 **Aksjonær Edel F. Bontveit ynskjer å selje sine aksjer i Solund
Næringsbygg AS**

Vedtak: Styret sender formell henvending til alle aksjonærer og følger elles vedtektene.


07/25 **Orientering**

Skriv frå aksjonær Øyvind Kråkås vart presentert årsmøtet. Dette ligg ved referatet.
Solund kommune v/ Jens Eivind Kobbeltvedt informerte om progresjonen vedrørende
mogelegheitsstudier for flytting av kommunehus til senteret. Informasjon vil bli gitt
utfyllande i eigarmøte seinare.

Likviditeten i selskapet er svært dårleg. Det må gjennomførast eit strakstiltak for å klare å
betjene vidare gjeld.

Møtet slutt kl 1750


Siv E. Paulsen


Irene L. Vaulen



Saksframlegg

Arkiv: K1-234, K2-U64
ArkivsakID: 22/513
JournalpostID: 26/191
Sakshandsamar: Anne Kristine Dyrdal
Dato: 19.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
004/26	Formannskap	29.01.2026
003/26	Kommunestyre	05.02.2026

Behandling av overordna handlingsplan Bygdevekst 2026

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Solund kommunestyre vedtek vedlagde utkast til handlingsplan for 2026 i Bygdevekstavtalen.
2. Styringsgruppa i Bygdevekstprosjektet får fullmakt til å gjere ikkje-prinsipielle endringar i teksten dersom handlingsplanen ikkje blir godkjent av KDD.

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Framlegg frå ordførar Gunn Åmdal Mongstad:

Nytt punkt 3.

3. Formannskapet ynskjer oppdatering om status og framdrift i delmåla knytt til dei ordinære formannskapsmøta.

Votering:

Det vart røysta samla over framlegg frå ordførar og kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak. Framlegg frå ordførar og kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-004/26 Vedtak i:

1. Solund kommunestyre vedtek vedlagde utkast til handlingsplan for 2026 i Bygdevekstavtalen.
2. Styringsgruppa i Bygdevekstprosjektet får fullmakt til å gjere ikkje-prinsipielle endringar i teksten dersom handlingsplanen ikkje blir godkjent av KDD.

3. Formannskapet ynskjer oppdatering om status og framdrift i delmåla knytt til dei ordinære formannskapsmøta.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Solund kommune sin samfunnsdel 2020 - 2030: [Kommuneplanen sin samfunnsdel 2019-2030](#)

Framlegg til Solund kommune sin samfunnsdel 2026 - 2038: [Kommuneplanen sin samfunnsdel 2019-2030](#)

Signert bygdevekstavtale: [v-e8f93b5a de8c 4fed 8410 71ae71ffb04f-134284 1 AId-2022014128!vzealL](#)

K.sak: 021/25: Framlegg til revidert Bygdevekstavtale mellom staten og kommunane Solund og Fedje og Vestland kommune: <https://www.solund.kommune.no/politikk-og-administrasjon/om-oss/innsyn-og-postliste/sok-og-postliste/#/details/a-e8f93b5a de8c 4fed 8410 71ae71ffb04f-2022000513!YL3PSw/d-e8f93b5a de8c 4fed 8410 71ae71ffb04f-2022012915!qFvC4x>

K.sak: 035/25 Drøftingssak Bygdevekst handlingsplan 2025:

<https://www.solund.kommune.no/politikk-og-administrasjon/om-oss/innsyn-og-postliste/sok-og-postliste/#/details/a-e8f93b5a de8c 4fed 8410 71ae71ffb04f-2022000513!YL3PSw/d-e8f93b5a de8c 4fed 8410 71ae71ffb04f-2022014060!kkTsYB>

Kva saka gjeld:

Vedtak av handlingsplan 2026 tilhøyrande Bygdevekstavtalen. Denne handlingsplanen må vedtakast av Solund kommunestyre før den kan godkjennast av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Saman med dei andre samarbeidspartane signerte Solund kommune Bygdevekstavtalen 19. mai 2025. Handlingsplanen for 2025 vart vedteke i 12. juni 2025. Handlingsplanen er eit felles dokument for Solund og Fedje kommunar, og skal difor vedtakast som likelydande dokument. Formuleringane i handlingsplanen er slik at dei gir rom for lokale tilpassingar på tiltaksnivå, samtidig som avtalepartane arbeider mot felles mål.

Status etter 2025

Det var ei overordna målsetting i 2025 å etablere ei fungerande lokal organisering, forankre arbeidet og få gjort naudsynte avklaringar, som grunnlag for det vidare arbeidet i Bygdevekst. Det har lykkast å forankre arbeidet i øvst kommunale nivå både politisk og administrativt, der både ordførar og kommunedirektør deltek aktivt. I tillegg fungerer ressursgruppa, sett saman av representantar frå kommunane, fylkeskommune, Statsforvaltar, Distriktssenteret og Husbanken, godt, med fire årlege heildagsmøte. Begge kommunane er i gang med arbeidet med delmåla.

I Solund starta arbeidsgruppene for delmål 1 (hamneområde) og delmål 2 (bustad) opp i sommar, medan arbeidsgruppa for delmål 3 (næring) starta sitt arbeid seint på hausten. Dette har medført noko forseinking i forhold til planen.

Elles har Solund og Fedje fått tilskot til fleire fellesprosjekt: fagskuletilbod reiseliv, forenkling av plan, og styrking av organisasjonen innan bustadarbeid. Prosjektmidlar er viktige

styrkingar av arbeidet, men ein ser samtidig at dette er ressurskrevjande, og krev enten eigeninsats i arbeidstimar, eller i bruk av kommunale økonomiske midlar.

Handlingsplanen 2026

Handlingsplanen som ligg vedlagt i saka byggjer på Solund kommune sin gjeldandande samfunnsdel og framlegget til samfunnsplan som var på høyring november til januar 25/26. Handlingsplanen byggjer også på bygdevekstavtalen som kommunane signerte med fylkeskommunen og KDD. Handlingsplanen byggjer i tillegg på handlingsplanen frå 2025. Elles er framlegget til handlingsplan i tråd med reglement og føringar for tilskotsordninga for bygdevekst.

Handlingsplanen for 2025 var ambisiøs, og ein har ikkje lukkast å gjennomføre alt, så desse tiltaka er teke med vidare til 2026. Nokre tiltak er endra noko i formulering, i tillegg til at det er komme til nye tiltak. Delmål 1 (hamneområde) og 2 (bustader) er prioritert i begge kommunane. To viktige tiltak som er flytta frå 2025 til 2026 er ferdigstilling av kunnskapsgrunnlag for kvart av temaa hamneområde og bustad. Desse kjem til politisk behandling så fort dei er slutført, og vil gje eit godt grunnlag for realisering og praktisk gjennomføring.

Det vert lagt opp til at handlingsplanen vert tufta på fylgjande overordna strategiske mål (handlingsplanen 3.2):

1. Støtte opp arbeidet som er sett i gang i avtalekommunane for å sikre god intern organisering, forankring og felles arbeidsmetodikk. Utviklingsarbeidet er tydeleg forankra i kommunedirektøren si leiargruppa og kommunestyret, og at den bidreg til forbetra, heilskapleg og tverrsektorielt utviklingsarbeid.
2. Vidareutvikle det gode samarbeidet med dei regionale aktørane på måtar som bidreg til god felles oppgåveløysing og gjensidig styrkande samarbeid.
3. Sikre handlingsplanarbeid i 2026 gjer at kommunane får sett i gang konkrete tiltak i perioden, og at tiltaka understøttar overordna målsettingar i Bygdevekstavtalen og tiltak for åra 2027 - 2028.

Tiltak under delmål 1 - Etablere og vidareutvikle hamnesentrum med tettstadsfunksjonalitet (Fedje hamn og indre hamn Hardbakke), i 2026:

1. Ferdigstille «statusrapport hamnesentrum»
2. Ferdigstille «Vegkart for Hamneutvikling» til politisk handsaming
3. Utvikle sentrumsfunksjonar og møteplassar
4. Arrangere oppstartsseminar i kvar kommune (dekker alle delmåla)
5. Farlei og infrastruktur

Tiltak under delmål 2 - Auke pilotkommunane sin attraktivitet som ein stad å bu, i 2026:

1. Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg
2. Slutføre bustadundersøking- «interessent analyse og kartlegging av bustadbehov»
3. Ferdigstille «Bustad-program» for kvar kommune, politisk handsaming
4. Moglegheitsdialog Bustad
5. Oppstart og ferdigstilling arbeid med web og informasjon (IOS)

Tiltak under delmål 3 - Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane, i 2026:

1. Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg
2. Utarbeide Besøksstrategi
3. Avklare løysingar for fleksible kontorfellesskap (behov og mogleg lokalisering)
4. Slutføre utviklingsprosjekt innan desentralisert reiselivsutdanning
5. Tilrettelegging for ny maritim og marin næring (lokale utviklingsprosjekt og moglegheitsstudiar)

Tiltak under delmål 4 - Tydeleggjere og styrke kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid, i 2026:

1. Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg
2. Sluttføre prosjekt finansiert via Skjønnsmidlar «*Forbetra og forenkla plan i mindre kommunar*»
3. Oppstart «Profilering/omdømmearbeid- historie fortellinga frå distrikta»
4. Fylgje opp igangsett arbeid med kommuneplanar

8.0 Samlet budsjett og finansiering for 2026

	Delmål	Totalbudsjett	Finansieringskilder					
			KDD 13.50 post 66	Kommunal egenandel	Fylkes-kommunen	Statsforvalter	Offentlige tilskudds-ordninger	Annet
1	Hamnesentrum med tettstads-funksjonalitet	1 100 000	600 000	500 000 ³				
2	Pilotkommunanes attraktivitet som bu stadar	1 950 000	920 000	200 000			830 000 ⁴	
3	Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane	560 000	300 000	200 000			60 000 ⁵	
4	Kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid	600 000	300 000	300 000			200 000 ⁶	
5	Overordna prosjektleiing Tverrgående tiltak	3 680 000	2 050 000 ⁷	800 000 ⁸				
	SUM	7 290 000	4 170 000 ⁹	2 000 000			1 090 000	

³Summen dekker intern kommunal rigg i 2 kommunar for delmål 1, fleksibel timebruk 400 t a kroner 500 pr kommune. Fedje kommune med ei samla arbeidsgruppe (+ 200 t).

⁴ «IOS- prosjektet», Husbanken

⁵ Restmidlar frå Vestland fylkeskommune 'Tilskot til forprosjekt for nye utdanningstilbod'.

⁶ Rest, Skjønnsmidlar for prosjektet «Forenkla og forbetra plan». Kommunal eigenandel kr 100 000

⁷ Prosjektleiarløn, 300 000 felles drift, 2x200 000 (frikjøp intern ressurs i hver kommune prosjektkoordinator)

⁸ Eigeninnsats 2x 20% prosjektkoordinator + kommunaldirektørane sin deltaking.

⁹ Ikkje-budsjetterte midlar ihht ramme (sjå pkt 7) samla kroner 330 000. Disse vurderast juni 2026. |

Vurdering:

Denne handlingsplanen er ein overordna plan som er felles for begge kommunane. Det har vore jobba grundig og over lenger tid med handlingsplanen som ligg vedlagt i saka. Handlingsplanen er meir generell slik at ein har rom for å gjere lokalt tilpassa tiltak. For Solund sin del så har det også blitt utarbeida ein meit detaljert plan, der ein kan få tilpassa prosjektbelastninga til lokal kapasitet.

Kommunedirektøren meiner at handlingsplanen er ei godt overordna verktøy for Solund kommune, og at den er i tråd med krav til KDD, og tilrår difor at den vert vedteken slik den ligg føre.

**Handlingsplan med budsjett 2026
- oppfølging av
Bygdevekstavtale for Fedje og Solund**

Innhald

1.0	Introduksjon	3
2.0	Rammer for handlingsplanen	3
3.0	Om Handlingsplan 2026.....	4
3.1	Erfaringar 2025, justeringar 2026	4
3.2	Strategi og tilnærming 2026.....	5
3.3	Arbeidsmetodikk.....	5
4.0	Handlingsplan 2026 per delmål.....	6
4.1	Delmål 1: Etablere og vidareutvikle hamnesentrum med tettstadsfunksjonalitet (Fedje hamn og indre hamn Hardbakke)	6
4.2	Delmål 2 Auke pilotkommunane sin attraktivitet som ein stad å bu	10
4.3	Delmål 3 Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane	13
4.4	Delmål 4; Tydeleggjere og styrke kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid	17
5.0	Organisering	20
6.0	Lokal og regional forankring	22
7.0	Fordeling av budsjett for hele avtaleperioden (statlig medfinansiering)	23
8.0	Samlet budsjett og finansiering for 2026	24

1.0 Introduksjon

Kommunane Fedje og Solund har inngått avtale med staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet og Vestland fylkeskommune om å bidra til busetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsretta næringsutvikling i avtalekommunane. Avtalen vart signert av partane 19.mai 2025 og skal gjelde i perioden 2025 – 2028.

Avtalen inkluderer 4 delmål:

1. Etablere/vidareutvikle hamnesentrum med tettstadsfunksjonalitet (Fedje hamn og indre hamn Hardbakke)
2. Auke pilotkommunanes attraktivitet som bu stadar
3. Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane
4. Tydeleggjere og styrke kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid

Måla i bygdevekstavtalen fordrar koordinert innsats frå fleire sektorar. På nokre områder er det primært aktuelt med et pilot-stat-samarbeid, på andre er det aktuelt å samarbeide med fleire aktørar. For kvart delmål skal samarbeidspartane einast om en plan for avtaleperioden og konkrete tiltak, samt einast om å invitere andre parter inn i arbeidet. Bygdevekstavtalen er et utviklingsprosjekt som blant annet skal bidra til innovasjon og nytenking. Avtalen skal være et supplement til det ordinære arbeidet i kommunen, og tiltak skal konkretiserast i samanheng med anna innsats i avtalekommunane. KDD vil utforme en mal for sluttevaluering i dialog med avtalekommunane og namngjevne samarbeidspartar i avtalene.

Vi har valt å behalde skildringane av rammer, utfordringsbilete og delmål uforandra frå HP 25. Skildringane er henta frå overordna avtale, og gir retning og dei lange linjene for årleg handlingsplan arbeid.

2.0 Rammer for handlingsplanen

Partane skal i høve til avtalen og jf. brev om rammene for tilleggsbevilling og forventningar til fase 2, datert 07. januar 2025, utarbeide ein handlingsplan for oppfølging av avtalen.

Handlingsplanen gjer greie for tiltak og aktivitetar i avtaleperioden og finansiering av disse.

Tabellen under pkt. 6 gir ein samla oversikt over fordeling av ressursar fordelt gjennom avtaleperioden. Tabellen under punkt 7 viser oversikt over finansiering av konkrete tiltak for 2026.

For kriteria til vurdering av handlingsplanen viser vi til politikarbrev sendt 07. januar 2025. KDD vil sende ut informasjon om krav til rapportering. Dette vil bli formelt sett fast i forbindelse med et tilskotbrev piloten vil motta når handlingsplanen er godkjent av KDD.

Handlingsplanen skal deretter oppdaterast og godkjennast årleg. Den skal gjere greie for:

1. Nye tiltak, både der man ønsker å nytte statlege midlar og evt. andre relevante tiltak som bør sjåast i samanheng
2. Endring av eksisterende tiltak, og kva som er grunnen for endringa
3. Avslutta tiltak, men ei kort vurdering av kva tiltaket har bidratt til

Handlingsplanen fungerer som grunnlag for statleg medfinansiering av avtala, og skal være omforent mellom samarbeidspartane under det enkelte delmål. Midlane til den statlege medfinansieringa av tiltak ble ytt frå Stortinget for 2025, men kan overførast til seinare år og skal dekke hele avtaleperioden. Piloten kan prioritere ulike delmål til ulik tid i løpet av avtaleperioden.

3.0 Om Handlingsplan 2026

3.1 Erfaringar 2025, justeringar 2026

Avtalekommunanes overordna målsetting for 2025 var knytt til å få etablert fungerande lokal organisering («rigg i kvar kommune»), forankring av arbeidet og få gjort naudsynte avklaringar (kartleggingar, oversikter, mm) som grunnlag for målretta arbeid i perioden 2026-28. Vi erfarer at vi på fleire områder lykkast med dette arbeidet, som t.d.;

- Bygdevekstarbeidet er forankra i øvste kommunale nivå både politisk og administrativt kor ordførarane og kommunedirektørane deltek aktivt
- Piloten si ressursgruppe som samlar våre regionale samarbeidspartar fungerer godt med fire årlege heildagssamlingar og stort engasjement og involvering hjå partane
- Både kommunar er i gang med arbeid innanfor delmåla.

Ferdigstilling av tiltaka «Vegkart for hamnesentrum» og «Bustadprogram» vert ikkje ferdige i 2025, og vert overført til 2026.

HP 25 tok utgangspunkt i ei målsetning om etablering av ein lik organisering under kvart delmål i avtalekommunane. Interne forhold har medført at dei to kommunane likevel har kome ulikt ut i høve til framdrift skissert i HP 25;

- Fedje kommune fekk sommar 2025 langtidssjukemelding hjå sentrale medarbeidarar, samt at ressurs engasjert til bustadarbeid i haust gjekk over i annan fast stilling. Dette har medført at arbeidet i Fedje er noko forsinka i høve til HP 25, og at nokre av tiltaka skildra for 2025 difor skyvast for ferdigstilling til 2026.
- I Solund kommune starta arbeidsgruppene under delmål 1 og 2 opp i sommar, medan arbeidsgruppa under delmål 3 starta sitt arbeid seinare på hausten. Dette har medført noko forseinking i høve til plan.
- Avtalekommunane har i 2025 fått positivt svar på tre prosjektsøknadar (Fagskuletilbod reiseliv, forenkling av plan Skjønnsmidlar og prosjekt for å styrke organisasjon innan bustadarbeid Husbanken). Dette er sentrale og viktige styrkingar av vårt arbeid, men som vi samstundes erfarer er ressurskrevjande. Felles oppstart i Husbankprosjektet skjer K1 2026.

3.2 Strategi og tilnærming 2026

Konkretiseringa av handlingsplanen som fylgjar under søkjar å vere realistisk og balansert i forholdet mellom ambisjonar og tilgjengelege ressursar. Samstundes er det viktig at kommunane i 2026 bevegar seg frå utreiing og planlegging til konkretisering og realisering av konkrete tiltak. I baa kommunar vil tiltak under samferdsle/hamn (delmål 1) og bustad (delmål 2) ha høgst prioritet ressursmessig i 2026.

For 2026 ynskjer avtalekommunane at handlingsplanen vert tufta på fylgjande overordna strategiske mål:

1. At den understøttar i gangsett arbeid i avtalekommunane for å sikre god intern organisering, forankring og felles arbeidsmetodikk kor utviklingsarbeidet er tydeleg forankra i kommunedirektøren si leiargruppe og kommunestyret, og bidreg til forbetra, heilskapleg og tverrsektorielt utviklingsarbeid.
2. Vidareutvikle det gode samarbeidet med dei regionale aktørane på måtar som bidreg til god felles oppgåveløysing og gjensidig styrkande samarbeid.
3. Sikre at handlingsplansarbeid i 2026 gjer at kommunane får satt i gang konkrete tiltak i perioden, og at tiltaka understøttar overordna målsetningar i Bygdevekstavtala og tiltak for årane 2027-2028.

3.3 Arbeidsmetodikk

I HP 25 skisserte vi ein felles arbeidsmetodikk – («Avklare, Definere, Lever») ADL-modellen- som ein enkel 3-steps modell. For å sikre gode prosessar og resultat vil vi i 2026 ha eit auka fokus på opplæring og bruk av denne arbeidsmetodikken i vårt utviklingsarbeid. Modellen ser slik ut:



AVKLARE (1)

DEFINERE (2)

LEVERE (3)


1: Avklare- No-situasjon; spørje **kva har vi** (av utfordringar, ressursar, tiltak, samarbeid)?

2: Definere- Forbetring; Spørje **kor vil vi** (målbilete (frå-til), forbetra situasjon)?

3: Levere- Tiltaksmeny; Spørje **kven skal gjere kva** (prioriterte tiltak)?

Dette gir oss ein felles arbeids-/prosjektmetodikk som gir følgjene form på samarbeidet internt og eksternt:

Figur 1 Modell for samarbeid og utvikling



4.0 Handlingsplan 2026 per delmål

4.1 Delmål 1: Etablere og vidareutvikle hamnesentrum med tettstadsfunksjonalitet (Fedje hamn og indre hamn Hardbakke)

Samarbeidspartar under dette delmålet omfattar avtalekommunane, Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune. Samarbeidspartane forpliktar seg til å samarbeide om å utarbeide ein handlingsplan for styrka tettstadsfunksjonalitet i avtalekommunane, og bidra til gjennomføring av handlingsplanen. Partane kan bli einige om å invitere andre aktørar inn i arbeidet, slik som Kystverket, Distriktssenteret, Skyss, Norled, Fjord 1, BKK/Eviny, utbyggjarar, næringsaktørar og Husbanken.

Samarbeidet skal føre fram til ein heilskapleg strategi for å utvikle attraktive hamnesentrum med moglegheitsstudiar for auka integrasjon i ein regional bu- og arbeidsmarknad.

Strategien skal ta opp tema som betre samferdsel, forbetra integrasjon mellom tettstad og grender, bustadbygging og auka aktivitet. I arbeidet med å styrke tettstadsfunksjonaliteten kan ein mellom anna sjå på korleis ein kan betre kan utnytte allereie bygde areal. Partane

skal gjennom handlingsplanarbeidet følgje opp strategien med konkrete tiltak for å styrke det lokale arbeidet med temaa. Innsats og tiltak som påverkar arealbruk skal skje innanfor rammene av dei statlege planretningslinjene for arealbruk og mobilitet.

Kva er problemet – og kva vil vi oppnå?

For øysamfunn er ein velfungerande og godt utbygd infrastruktur naudsynt både for å oppretthalde og vidareutvikle lokalsamfunna. Både Fedje og Solund er kommunar i distriktsklasse 6. For kommunane betyr dette at dei både scorar lågast på SSB sin sentralitetsindeks (stor avstand/vanskeleg tilgang til arbeidsplassar og tenestilbod), og høgt på KDD sin distriktsindeks (nedgang i befolkning og arbeidsplassar) (Telemarksforskning, 2018). Dels grunna geografi, og dels grunna andre forhold (sjå under) er difor både kommunar eksempel på distriktskommunar som i liten grad inngår i en større bo- og arbeidsmarknadsregion, og utgjør sin eigen (Samfunnsøkonomisk analyse, 2020). Betra infrastruktur vil legge betre til rette for aktiv deltaking i regionale bu-, arbeids-, og serviceområde. No-situasjonen er i for stor grad prega av:

- Underutvikla rutetilbod med båt/ferje til og frå øysamfunna som blant anna effektivt koplar samfunna frå ein større regional pendlar arbeidsmarknad
- Behov for å tenke nytt og heilskapleg rundt anløpshamner /stoppestadar for å gje ein forbetra og forenkla reiseveg til og frå øysamfunna, og mellom stadar i regionen
- Undervikla tettstadsfunksjonalitet kor sentrale hamneområde ikkje nyttast for å underbyggje øysamfunnas særpreg og behov for sentrumsutvikling

Solund og Fedje har mange felles utfordringar på dette området, og er i plan, strategi og lokalpolitikk samde om å fokusere innsats mot

- Forbetra båt/ferje tilbod med behov for nye/endra ruter/anløp, betra regularitet og beredskap
- Utvikling av sentrum/tettstad internt i kommunane som fremjar auka aktivitet, irekna planlegging som legg til rette for dette.
- Kulturell og sosial infrastruktur

Som det er tydeleg dokumentert i plangrunnlag i begge kommunar, råkar utilfredsstillande infrastruktur tilflytting generelt, og i særskild grad lokalsamfunnas attraktivitet for unge etablerarar, kvinner og næringsliv.

Korleis er prioriteringane forankra?

Behov og ynskjer er kartlagde og breidt politisk forankra i kommuneplanen sin samfunnsdel i begge kommunar. Fedje kommune har meld oppstart for revisjon av kommuneplanen sin

samfunnsdel i september 2024. Solund kommune har vedteke sin kommunale planstrategi i juni 2024, og planprogrammet til samfunnsdelen vart vedteke i september 2024¹. I Fedje er planprogram for både samfunnsdel og arealdel er på høyring vinteren 25/26.

Innsatsområdet er sentralt også i regionale strategi og planverk knytt til blant anna satsingsområdet demografi og velferd med visjon om at «Vestland er eit fylke med trygge, attraktive og livskraftige lokalsamfunn i heile fylket, og styrke regionen gjennom by – og bygdeutvikling nedfelt t.d. i

- Utviklingsplan for Vestland 2024- 2028
<https://www.vestlandfylke.no/planlegging/utviklingsplanen>
- By og stadutvikling i Vestland <https://www.vestlandfylke.no/planlegging/by--og-stadutvikling/by--og-stadutvikling-i-Vestland/>

Prioriterte tiltak 2026-delmål 1 (K 1-4 = kvartal 1-4)

	Tiltak	Hovudansvarleg	Samarbeidspartar	Tidsramme
1.1	Ferdigstille «statusrapport hamnesentrum»	Avtalekommunane	Fylkeskommune, Statsforvaltar	K1
1.2	Ferdigstille «Vegkart for Hamneutvikling» til politisk handsaming	Avtalekommunane	Fylkeskommune, Statsforvaltar	K1-2
1.3	Utvikle sentrumsfunksjonar og møteplassar	Avtalekommunane	Private aktørar og grunneigarar	2026
1.4	Arrangere oppstartsseminar i kvar kommune (dekkar alle delmåla)	Avtalekommunane	Fylkeskommune, statsforvaltar, Husbank, lag, foreiningar, lokalt næringsliv	K 2
1.5	Farlei og infrastruktur	Avtalekommunane	Kystverket, Vestland fylkeskommune	2026

¹ Tiltaket 'flytting av ekspressbåtkai indre hamn, Hardbakke' er forankra både i kommunal strategi og plan, og i samrøysta positivt vedtak i fylkesutvalet 29.10.2020

Utvida skildring:

Tiltak 1.1: Statusrapport

«Hamnesentrum» er eit sakskompleks med lang historikk i både kommunar. Hovudmålsettinga er å få laga ein statusrapport som visar eit no-bilete i forhold til eksisterande planar/rapportar, gjeldande reguleringshøve, historikk lokal medverknad, vedtak og/eller motsegn hjå regionale mynde, mm. Rapporten skal fungere som eit kunnskapsgrunnlag for vidare arbeid i kvar kommune. Arbeidet er starta i Solund i 2025, ferdigstillast i 2026.

Tiltak 1.2: Vegkart for Hamneutvikling

Ferdigstille overordna plan for vidare arbeid med hamnesentrum som syner moglegheitshorisont, hovudtiltak, prioriteringar og vegen vidare. Vegkartet til politisk behandling i kvar kommune, og vert kommunens handlingsplan for vidare arbeid inkl prioritering av tiltak under delmålet.

Tiltak 1.3: «Utvikle sentrumsfunksjonar og møteplassar»

Både kommunar har lokale sentralt plassert i hamna som driftar ulike funksjonar knytt til turistinformasjon/kafé/vitjingssenter/gjestehamn (Fedje Landhandleri og Taklebua). 2025 har vist at både tilboda slit. Landhandlaren på Fedje innstilte i august drifta, men det har lukkast å få på plass nytt eigarskap, og samarbeid om vidare utvikling fortsett i 2026 I Solund har ikkje noverande leigetakar av Taklebua ressursar til drift, dialog med eigar og interessentar om ny driftsform er starta. Arbeidsgruppa arbeidar med 2 alternative løysingar, samt planar for oppgradering av badeplass sentralt i hamna.

Tiltak 1.4: Moglegheitsdialog «Hamnesentrum»

Ikkje gjennomført i 2025. Gjennomførast i kvar kommune. Dei regionale aktørane bidreg med fagleg innlegg. Formålet er å sikre innspel og involvering hjå lokale aktørar, samt bidra til å tydeleggjere og forankre ambisjonar og handlingsrom for delmålet lokalt. For kommunane vil dette også være ein del av medverknad i høve til pågåande samfunnsplanarbeid.

Tiltak 1.5: Farlei og infrastruktur

Det har i 2025 vore god dialog kring farlei og infrastruktur mellom Kystverket, Vestland fylkeskommune og avtalekommunane. Både kommunar ynskjer tidleg 2026 å engasjere ekstern kompetanse for å skildre og estimere «samfunnsnytta» av ynskja endringar for inntil kroner 100 000 pr kommune.

4.2 Delmål 2 Auke pilotkommunane sin attraktivitet som ein stad å bu

Samarbeidspartar under dette delmålet omfattar avtalekommunane, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Husbanken. Samarbeidspartane forpliktar seg til å samarbeide om å utvikle ein handlingsplan for å utvikle lokale bustadtilbod i avtalekommunane, og bidra til gjennomføring av handlingsplanen. Partane kan bli einige om å invitere andre aktørar inn i til arbeidet, slik som Distriktssenteret, Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen, utbyggjarar, investorar, arkitektfagleg kompetanse, mfl.

Partane skal under dette delmålet samarbeide om planlegging og gjennomføring av bustadprosjekt i avtalekommunane, og hauste erfaringar med relevans for andre distriktskommunar. I tillegg til bustadprosjekt i hamnesentrum (sjå delmål 1) skal partane under dette delmålet samarbeide om å utforske moglegheiter for transformasjon, oppgradering eller gjenbruk av eksisterande bustadmasse, fortetting, nye bustadkonsept og utnytting av eksisterande verkemiddel som bidreg til fleire eigna bustadar i kommunane. Arbeidet skal fremje gode bustadmiljø og stadkvalitetar, samarbeid mellom offentlege og private aktørar, og bidra til å styrke heilskapleg bustadplanlegging i kommunane.

Innsats under dette delmålet vil vidare innebere arbeid for auka bruk av Husbanken sine etablerte verkemiddel, samt utforsking av handlingsrommet signalisert i Bustadmeldinga (Meld. St.13 (2023-2024)).

Kva er problemet – og kva vil vi oppnå?

Dei to avtalekommunane har mange likskapar gjennom å vere øysamfunn, og både kommunar har dokumentert stor bulyst og trivsel i sine lokalsamfunn. Analysane som ligg til grunn for samfunnsplanane visar strukturelle utfordringar i begge samfunna relatert til ein dårleg fungerande bustadmarknad lokalt og manglande bustadforsyning. Dette er utfordrande for innbyggjarar, næringsliv og kommune. Av hovudutfordringar ser vi:

- Særs homogene bustadmarknader kor over 90 % av bustadmassen er eine- eller tomannsbustadar.
- Lite nybygg i kommunane som blant anna har med misleghald mellom høg kostpris ved nybygg, og låg marknadspris ved andrehands sal.
- Attraktive bustadeigedommar i nærleik til sjø blir konverterte til fritidsbustadar ved generasjonsskifte.
- Motstridande interesser knytt til sjønære område og strandsone gjer at tilrettelegging for ny bustad i nærleik til sjø er utfordrande.
- Mangelfulle tilgjengelege oversiktar lokalt over samla bustadbehov

- Forbetringspotensiale innan strategisk bruk av eksisterande bustadmasse i offentlig eige.
- Mangel på lett tilgjengeleg informasjon om etableringsmoglegheiter og fordeler med å vere busette i avtalekommunane
- Underforbruk av Husbanken sine støtteordningar

Dei overordna målsetningane på området er å auke avtalekommunane sin attraktivitet som bu stadar gjennom å utvikle god innsikt i, og oversikt over, aktuelle målgrupper, utvikle kommunen si rolle som pådrivar og samarbeidspart, og auke bustadforsyninga gjennom både gjenbruks- og nybyggprosjekt som skaper meir heterogene bustadtilbod tilpassa lokale behov. Innsats på området følgjer desse strategiske retningslinjer:

- Bustadar har livsløpsstandard og bustadkvalitetar som kvalifiserer til Husbankfinansiering
- Ligg på eit realistisk kostnadsnivå i høve til marknadsverdi.
- Tek i vare og styrkar fellesskap, aktiv involvering og sosial berekraft (bu-kvalitet)
- Nyttegjer seg av lokale fortrinn som nærleik til sjø og særeigen natur for å utvikle bustadkonsept med 'unike bu-kvalitetar', innanfor handlingsrommet som finns i gjeldande statlege planretningslinjer.
- Vert understøtta av målretta kommunalt planarbeid, informasjon og aktiv tilrettelegging gjennom tett samarbeid med lokalt næringsliv og regionale aktørar.

Kven kan bidra?

Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Husbanken region Vest er sentrale aktørar under dette innsatsområde. Samarbeidspartane forpliktar seg til å samarbeide med avtalekommunane om å utvikle tiltak til ein handlingsplan for nye stadlege bustadkonsept og auka busetting i avtalekommunane, og bidra til gjennomføring av handlingsplanen. Vi vil også søkje å nytte eksisterande kunnskap, som blant anna Husbanken sine forbildeprosjekt.

Korleis er delmålet forankra?

Målet om å utvikle innsatsområdet 'bustad og etablering' er nedfelt og prioritert i avtalekommunanes gjeldande kommuneplanar. I tillegg er delmålet forankra i

- Bustadmeldinga- Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet [Meld. St. 13 \(2023–2024\) - regjeringen.no](#)
- Innsatsområde er sentralt i regional strategi (sjå By og stadutvikling i Vestland <https://www.vestlandfylke.no/planlegging/by--og-stadutvikling/by--og-stadutvikling-i-Vestland/>)

Prioriterte tiltak 2026- delmål 2

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
2.1	Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg	Avtalekommunane		K1
2.2	Slutføre bustadundersøking- «interessent analyse og kartlegging av bustadbehov»	Avtalekommunane	Husbanken region Vest Distriktssenteret	K1
2.3	Ferdigstille «Bustad-program» for kvar kommune, politisk handsaming	Avtalekommunane	Husbanken region Vest Vestland fylkeskommune Distriktssenteret Statsforvaltaren	K1
2.4.	Moglegheitsdialog Bustad	Avtalekommunane	Husbanken region Vest Vestland fylkeskommune Distriktssenteret Statsforvaltaren	K2
2.5.	Oppstart og ferdigstilling arbeid med web og informasjon (IOS)	Avtalekommunane	Husbanken region Vest	2026

Utvida skildring:

Tiltak 2.1: Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg

Piloten har i 2025 styrka kommunane sitt arbeid innan bustadfeltet. Frå januar til og med mai gjennom ein 50 % fellesressurs for kommunane, frå juni med 50 % ressurs i kvar kommune. Begge kommunar er no i prosess med å sikre rett kompetanse i 50 % for heile 2026 som vil understøtte overordna målsetting under delmålet knytt til å realisere tiltak skildra i Bustadprogram. Delmål 2 vert hovudsatsingsområde for både kommunar i 2026. Den samla finansieringa av innsats under delmålet består av midlar frå KDD (920 000) og prosjektmidlar frå Husbanken, IOS-prosjektet (kroner 830 000). Dette finansierar 50 % ressurs i eit år i både kommunar (1,2 millionar), sikrar naudsynte kjøp/lisensar knytt til arbeidet med nye webside (bustad), integrasjon av KOBO fagsystem og ferdigstilling av utgreiing av modell for framtidig kommunal organisering og rolle på bustadområdet.

Tiltak 2.2: Bustadundersøking «målgrupper og behov»

Ferdigstille undersøkinga om «målgrupper og behov». Rapporten vil saman med rapport frå mars 2025 (om kommunale bustadar og ressursar) inngå som kunnskapsgrunnlag for strategi og tiltaksprioritering i kvar kommune sitt Bustadprogram (sjå under).

Tiltak 2.3: Ferdigstille «Bustadprogram» for kvar kommune, politisk handsaming

For å sikre forankring og framdrift vil vi, etter inspirasjon frå Heim kommune, samle innsikt og prioriteringar i et Bustadprogram. Tiltaket skal avklara eit estimert samla behov (tal bustadar og bustadtypar som skal realiserast i kommunane de kommande åra, prioriterte målgrupper og planlagt bruk og uttesting av verkemiddelapparatet og entrepriseformer.

Bustadprogrammet vil gje båe kommunar grunnlag for avgjerd om oppstart bygging.

Tiltak 2.4: «Moglegheitsdialog Bustad»

Som for 1.4, overførast frå HP 25. Gjennomførast i kvar av avtalekommunane med bidrag frå samarbeidspartane i planlegging og gjennomføring (lokalt tilpassa etter behov). Tiltaket vil samle interesserte innbyggjarar, politikarar, grunneigarar, næringsliv og fagpersonar, og kan fungere som «kick off» for vedteke Bustadprogram. Samarbeidspartane bidreg med kompetanseoverføring og gode eksempel. Ytterlegare bidrag vert konkretisert saman med bygdevekstpiloten.

Tiltak 2.5: «Oppstart og ferdigstilling arbeid med web og informasjon (IOS)»

I tråd med kartlagde behov for forbetra informasjon på nett, vil båe kommunar utvikle disse i 2026. Arbeidet inngår i overordna utvikling med å utgreie og utvikle ein forbetra organisering av det kommunale arbeidet på bustadområde (jmf tiltak 2.1)

4.3 Delmål 3 Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane

Samarbeidspartar under dette delmålet omfattar avtalekommunane og Vestland fylkeskommune. Samarbeidspartane forpliktar seg til å samarbeide om å utvikle ein handlingsplan for styrka arbeidsmarknad og næringsutvikling i avtalekommunane, og bidra til gjennomføring av denne.

Partane kan bli einige om å invitere andre aktørar inn i arbeidet, slik som Distriktssenteret, Nav, Fagskulen Vestland, Solund Næringssskipnad, Industriutvikling Vest, Søsterselskapet A/S, Nordhordland Utviklingsselskap, Visit Bergen, Visit Fjordkysten og Sunnfjord, Fjordkysten regional og geopark, Nordhordland Biosfæreområde, Studiesenter Kysten, Klar

bedrift, Framtidsfylket, Kystverket, Grøn region Vestland/ Næringsforum Vestland, SIVA, Innovasjon Norge, mfl.

Partane forpliktar seg til å arbeide for å styrke næringsutviklinga og jobbmarknaden i avtalekommunane på måtar som både tek vare på eksisterande arbeidsplassar og kompetanse, og som bidreg til å etablere nye. Partane skal under dette delmålet etablere felles kunnskapsgrunnlag og gjennomføre moglegheitsstudiar for nærings- og ervedsutvikling i regionen, basert på avtalekommunane sine naturressursar, lokasjon og lokale konkurransefortrinn. Prioriterte områder er berekraftig reiseliv, styrking av og innovasjon innan maritime og marine næringar, ny infrastruktur for næring, desentraliserte utdanningstilbod og arbeidsplassordningar, og utvikling av kompetansearbeidsplassar som kan bidra til å rekruttere og behalde kvinner i lokalsamfunna.

Kva er problemet – og kva vil vi oppnå?

Pågåande sentraliseringstrendar, for dårlege kommunikasjonar knytt til å vere del av ein større felles bu- og arbeidsmarknadsregion, ein for lite variert arbeidsmarknad lokalt med blant anna for få arbeidsplassar for kvinner og høgkompetansearbeidskraft, og eit for fragmentert næringsliv med manglar innan samlande koordinering og samarbeid er nokre av hovudutfordringane innan innsatsområde.

Som distriktskommunar i klasse 6 gjer vår geografiske plassering i randsona til større bu- og arbeidsregionar at tilgangen til stabil, kompetent arbeidskraft er ei utfordring på fleire område. I offentleg sektor er krava om kompetent og kvalitativ god tenesteyting på same nivå som for større kommunar. Samstundes har konkurransen om naudsynt kompetanse og arbeidskraft hardna til nasjonalt, og gjeld alle bransjar, og vi konkurrerer i ein marknad kor andre kommunar kan tilby sentrumsfasilitetar, transportløysingar og storleik på fagmiljø/kollegium som vi ikkje kan matche. Ein konkurranse berre basert på løn og gunstige arbeidshøve vert ikkje vurdert som berekraftig verken for lokalsamfunna, kvalitet eller kommuneøkonomien.

Undersøkingar viser at lokalsamfunna våre særleg slit med å kunne tilby robuste fagmiljø og varierte jobbar for arbeidstakarar med høgare utdanning, og arbeidsplassar som er attraktive for kvinner. Det er naudsynt å samtidig ha eit fokus på å «styrke og behalde» den kompetansen og dei utdanningsløpa som allereie finnast i lokalsamfunnet og i arbeidsmiljøa- frå å sikre tilgjengeleg og fullgodt vidaregåande skuletilbod i vårt nærmiljø, til å sikre at medarbeidarar fortset å bli ståande i lokale jobbar lenge. Begge kommunar har allereie

ordningar retta mot at lokal ungdom kjem heim etter endt utdanning. Undersøkingar viser at desse i for liten grad er kjent blant ungdom.

Overordna målsetning er å styrke næringsutviklinga og jobbmarknaden i avtalekommunane. Tradisjonar, ressursgrunnlag og pågåande strategiske satsingar for våre to øysamfunn er i stor grad samanfallande og har identifisert stort potensiale innan 4 hovudsatsingsområde:

- Behalde og styrke eksisterande arbeidsmarknad (offentleg og privat). Inkludert;
 - Å stimulere til samarbeids- og utviklingsprosjekt skule/utdanning-næringsliv-offentleg sektor
 - Utvikle arbeidstidsordningar som klarar å kombinere lokale behov for kompetanse og arbeidskraft med ynskjer hjå grupper av arbeidstakarar med ønska kompetanse
 - Legge til rette for fjernarbeid, desentraliserte arbeidsplassordningar og nye fleksible kontorfellesskap
- Utvikling innan marine og maritime næringar. Inkludert;
 - Vidareutvikle kommunen si rolle som tilretteleggjar gjennom plan
 - Utvikling av ny infrastruktur for næring på næringsområdet (fiskeri/service hamn, havbruk)
 - Scenariorapport «Øykommunane som framtidige regionale mulighetsarenaer»
- Vidareutvikle kommunane som attraktive opplevings- og besøksdestinasjonar. Inkludert;
 - Samarbeid rundt Besøksstrategi og utvikling av berekraftige reisemål og opplevingar
 - Utvikle desentralisert utdanning innan Berekraftig Reiseliv på Fagskulenivå med Vestland fylke som nedslagsfelt.
 - Satsingar innan 'Kulturlandskapsforvaltning som livsstil og næring'
 - Utvikle potensiala som ligg i UNESCO status for Biosfære- og Geoparkområda
 - Vidareutvikle samarbeid med Friluftsråda i regionen

Kven kan bidra?

Samarbeidspartar under dette delmålet omfattar Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland. Andre særskilte aktuelle aktørar er Distriktssenteret, NAV, SIVA, Solund Næringsskipnad, Fedje Næringsråd, Industriutvikling Vest, Søsterselskapet A/S,

Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Visit Bergen, Visit Fjordkysten og Sunnfjord, Fjordkysten regional og geopark, Studiesenter Kysten, frivillige lag og organisasjoner, mfl.

Korleis er prioriteringane forankra?

Målsetningane for arbeid innan innsatsområde er nedfelt i gjeldande kommuneplanar, og er forankre i lokale og regionale strategiar og planar som t.d.:

- Regional plan for innovasjon og næringsutvikling
<https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/regional-plan-for-innovasjon-og-naringsutvikling/>
- Grøn region Vestland <https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/gron-vekst/gron-region-vestland/>
- Temaplan reiseliv 2023-2025 <https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/bransjar-og-omstilling/reiseliv/temaplan-reiseliv/>
- Besøksforvaltning <https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/bransjar-og-omstilling/reiseliv/besoksforvaltning/>

Prioriterte tiltak 2026- delmål 3

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidsramme
3.1.	Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg	Avtalekommunane		K1
3.2.	Utarbeide Besøksstrategi	Avtalekommunane	Vestland Fylkeskommune	2026
3.3.	Avklare løysingar for fleksible kontorfellesskap (behov og mogleg lokalisering)	Avtalekommunane	Studiesenter Kysten	K2
3.4.	Slutføre utviklingsprosjekt innan desentralisert reiselivsutdanning	Avtalekommunane	Fylkeskommunen ved Fagskulen Vestland og Studiesenter Kysten	2026
3.5.	Tilrettelegging for ny maritim og marin næring (lokale utviklingsprosjekt og moglegheitsstudiar)	Avtalekommunane	VLFK, Statsforvalter, Kystverket	2026-2028

Utvida skildring

Tiltak 3.1: Sikre naudsynt kapasitet og rigg

Grunna prioritering av delmål 1 og 2 i HP25, er kommunane no i ferd med å avklare og få etablert rigg for delmål 3 for 2026. Avklart innan utgangen av K1.

Tiltak 3.2: Utvikling av besøksstrategi

Ein besøksstrategi er et viktig verktøy for kommunar som ynskjer å leggje til rette for ei berekraftig forvaltning og bruk av områder kor ein ynskjer å både ta i vare natur- og kulturverdiar, bygge livskraftige lokalsamfunn og utvikle ei reiselivsnæring. Solund kommune har starta arbeidet med ein slik strategi, og Fedje kommune er i oppstart av eit slikt arbeid. Målsettinga er at både kommunar innan utgangen av 2026 skal ha ferdig stilt sine strategiar. Vestland fylkeskommune vert ein viktig kompetansepartner i arbeidet.

Tiltak 3.3: Fleksible kontorfellesskap

Både kommunar har behov for kontorfellesskap til bruk for fleire formål som lokal studiestad, fjernarbeidsplassar og for ulike målgrupper med behov for midlertidig arbeidsplass i kommunane. Vi vil i 2026 (overført grunna manglande kapasitet i 2025) avklare behov, og utforske ulike lokaliseringsløysingar og driftsmodellar for ei slik ordning. Studiesenter Kysten har erfaring og god kompetanse på etablering av slike fellesskap og vil bli ein sentral samarbeidsaktør.

Tiltak 3.4: Utvikle tilbod innan desentralisert reiselivsutdanning

Avtalekommunane har i 2024 og 2025 jobba tett med Fagskulen Vestland, Studiesenterkysten, Visitselskapa og reiselivsaktørar for å avklare behov og utforming av ei desentralisert utdanning på Fagskulenivå som vil tilføre reiselivssatsingar i fylket naudsynt kompetanse og arbeidskraft. Prosjektet fekk i april 2025 fylkeskommunale midlar for å utvikle eit slikt tilbod. Fagskulen Vestland er prosjektleiar, med avtalekommunane, Studiesenter Kysten og reiselivsaktør tett kopla på. Prosjektet hadde oppstart K3 2025, fylgjar oppsett plan for framdrift. Prosjektet vert ferdigstilt ved utgangen av 2026. For 2026, og grunna at Fedje kommune har måtte nedbemanne, vert kr 50 000 prioritert for kjøp av ekstern kompetanse for å fullføre Fedje kommune sin forpliktande deltaking i prosjektet.

Tiltak 3.6: Tilrettelegging for ny maritim og marin næring

Både kommunar har naturgitte og tradisjonsforankra fortrinn innan marine og maritime næringar. I Solund er to prosjekt under utredning- ny fiskerihamn og ny djupvannskai, begge med potensiale for å utvikle nye lokale og regionale samarbeid, ny funksjonalitet og ny næring. Fedje kommune har pågåande arbeid for å avklare lokalitet for ny oppdrettsverksemd, eit tiltak med stor betydning for kommunen.

I 2026 ynskjer vi å avklare med Vestland Fylkeskommune moglegheitene for tettare samarbeid og strategisk rådgjeving som kan bidra til å kartlegge og synleggjere øykommunane sin rolle og posisjon i ein regional næringsøkologi i lys av vår geografiske plassering og næringsstruktur.

4.4 Delmål 4; Tydeleggjere og styrke kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid

Samarbeidspartar under dette delmålet omfattar avtalekommunane, Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune. Samarbeidspartane forpliktar seg til å samarbeide om å utvikle ein handlingsplan for styrka avtalekommunane si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling, og bidra til gjennomføring av denne. Partane kan bli einige om å invitere

andre aktørar inn i arbeidet, slik som Distriktssenteret, KS, DOGA, universitet og høgskular, mfl.

Partane skal samarbeide om å utforske løysingar som kan styrke deira moglegheit til betre løysing av oppgåver på området, mellom anna nye samarbeidsmodellar. Samarbeidspartane tar sikte på å utvikle ein samarbeidsmodell for forbetra og effektivt planarbeid i praksis, i mindre kommunar. Innsats og tiltak som påverkar arealbruk skal skje innanfor rammene av dei statlege planretningslinjene for arealbruk og mobilitet. Arbeidet skal synleggjere og nytte den ressursen små kommunar har i form av tett samarbeid mellom ulike fagområde og ei heilskapleg tilnærming til lokal samfunnsutvikling. Arbeidet skal vidare synleggjere korleis regionale og nasjonale aktørar kan nytte dette som ein ressurs i samhandling med kommunane.

Under dette delmålet forpliktar også avtalekommunane seg til å gå gjennom og evaluere eiga rolle, organisering og ressursbruk, og arbeide målretta for å ivareta og styrke kompetanse og kapasitet innan sentrale område som bustad, næring og samskaping med lokalsamfunna. Arbeidet skal sjåast i samanheng med arbeidet under dei andre delmåla. Avtalekommunane vil særleg sjå på korleis den kapasiteten som ligg i mellom anna frivillig arbeid og kultur kan styrkast som ein ressurs i å bygge ein felles utviklingskapasitet for lokalsamfunna. Samarbeidspartane forpliktar seg til å vere sparringspartnar og bidra med kompetanse og rettleiingsstøtte i dette arbeidet.

Kva er problemet – og kva vil vi oppnå?

Kommunar i distrikta har over tid har stått i store strukturelle utfordringar ofte samanfatta som «distriktsproblematikk». Dette erfarast lokal til å være ei kompleks utfordring som blant anna inneber oppgåve overfløyning over tid, aukande kompleksitet i krav i forskrift og krav til gjennomføring, og strenge krav om effektivisering som over tid har medført at mange kommunar opplever at dei er kritisk lave på personell ressursar.

Fleire rapportar viser til at dette i mange kommunar har resultert i ein «kjøpetrend» kor kommunal oppgåveløysing på fleire område blir kortsiktig løyst ved kjøp av konsulenttenester utan at kommunane då klarar å byggje erfaring og kompetanse. For mange kommunar, som blant anna for avtalekommunane, har dette medført ein situasjon kor dei har få dedikerte ressursar på sentrale innsatsområde, som t.d. plan, bustad og næringsutvikling. Det kan og synast som at mindre kommunar ikkje i stor nok grad klarar å prioritere deltaking i konkurransen om prosjektmidlar, og at dei saknar tiltak i statleg og regionalt

verkemiddelapparat for oppnå naudsynt utvikling lokalt. Samla sett har dette negative effektar på kommunanes evne til oppgåveløysing, samt at fagmiljø lokalt blir små og belastande for einskild tilsette. Dette verkar igjen negativt for kommunane sine moglegheiter for å rekruttere og behald kompetanse i sin organisasjonar.

Overordna målsetningar på området er:

- Oppnå best mogleg kommunal organisering og ressursbruk rundt samfunnskritiske oppgåver
- Skape meir robuste fagmiljø
- Å vera ein tydeleg og konstruktiv samarbeidspart med avklara grensesnitt og samarbeidsflater med regionale og nasjonale aktørar
- Hauste erfaringar med tilgjengeleg verkemiddelapparat gjennom konkrete tiltak, og bidra med kunnskap om korleis mindre distriktskommunar betre kan nyttegjere seg av desse, samt komme med konkrete innspel til nye tiltak betre tilpassa lokale behov og ressursituasjon.
- Bidra til å styrke og løfte historieforteljinga og omdømme til distriktskommunane.

Prioriterte tiltak 2025- Delmål 4

	Tiltak	Hovedansvarlig	Samarbeidsparter	Tidspunkt gjennomført
4.1	Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg	Avtalekommunane		K2
4.2	Slutføre prosjekt finansiert via Skjønnsmidlar «Forbetra og forenkla plan i mindre kommunar»	Avtalekommunane	Statsforvaltar Fylkeskommune Distriktssenteret	K2
4.3	Oppstart «Profilering/omdømmearbeid-historie fortellinga frå distrikta»	Avtalekommunane	Samarbeidspartar	K2
4.4	Fylgje opp igangsett arbeid med kommuneplanar	Avtalekommunane	Statsforvaltar Fylkeskommune	2025-2027

Utvida skildring

Tiltak 4.1 Sikre naudsynt kommunal kapasitet og rigg

Delmål 4 vert lyfta fram frå og med 2026, og baa kommunar skal som for dei andre delmåla avklare og få på plass ein eigna organisering av arbeid under delmålet. Skisse til løysing ferdigstillast innan K2.

Tiltak 4.2 Slutføre prosjektet «Forbetra og forenkla plan i mindre kommunar»

Prosjektet er utvikla i Bygdevekst regi med deltaking frå både kommunar, og fekk i mars 2025 midlar for gjennomføring. Oppstart og gjennomføring ihht plan, slutførast i K2 2026.

Tiltak 4.3 Oppstart «Profilering/omdømmearbeid»

Distriktskommunar har i over tid vore innhylla i ein 'negative surround' av beretningar om fråflytting, store utfordringar innan bustad og næringsliv og dårleg økonomi. Som tydeleg adressert i vår søknad om bygdevekststatus inneheld historia om distriktskommunane så mykje meir. Stor verdiskaping, sterk tilhøyrse, særegne kvalitetar innan natur og kultur og stor skaparkraft er samtidige og sentrale bestanddelar av denne historia. Men korleis styrke og tydeleggjere denne historieforteljinga om øykommunane som gode og særegne bu- og arbeidsstadar? Arbeidet blir starta i 2026. Avtalekommunane ynskjer bistand frå fylkeskommune og Distriktssenteret til planlegging og gjennomføring av dette arbeidet.

Av konkrete nye tiltak her vil Fedje kommune i 2026 bruke inntil kroner 100 000 til kjøp av ekstern kompetanse for bistand til fornya/betre strategisk bruk av eksisterande slagord «Landsbyen i havet». Solund kommune vil bruke same beløp på profesjonell bistand for å lage visualiseringar/prospekt for bruk i utvikling av nytt hamnesentrum.

Tiltak 4.4 Fylgje opp igangsett arbeid med kommuneplanar

Arbeidet følger framdrift skildra i kvar kommune. Bygdevekst og kommuneplan prosessar vil ha samdrift i prosessar knytt til innbyggjarinvolvering.


5.0 Organisering

Bygdevekslpiloten Fedje og Solund ved prosjektleiar har hovuddansvar for å utarbeide og følgje opp handlingsplanen. Dette skal vert utført i samarbeid med samarbeidspartar under kvart delmål. Partane einast om innhaldet i handlingsplanen, inkludert arbeidsdeling og gjennomføring av arbeidet.

For 2026 vil piloten beholde prosjektmodell som utvikla i 2025. Den ser slik ut;

Figur 2 Prosjektmodell fase 2

Bygdevekstavtale-prosjektorganisasjon Fedje og Solund kommunar



Vi beheld overordna organisering med styringsgruppe, ressursgruppe og prosjektgruppe. Sidan fase 1 har Distriktssenteret sagt seg villig til å ha fast sete i ressursgruppa. Prosjektgruppa består av prosjektleiar (PL) 100 % finansiert via Bygdevekstmidlar, og ein prosjektmedarbeidar frå kvar av kommunane i 40 % stilling (20% eigenfinansiering, 20% prosjektmidlar). Prosjektmedarbeidar representerer kommunen i felles utviklingsarbeid, og har ansvar for intern koordinering i eigen kommune. Alle felles driftsmidlar (reise, møter, arbeidsverkstadar) ligg sentralt under prosjektleiar. Prosjektleiar rapporterer til styringsgruppa, og koordinerer ressursgruppa sitt arbeid.

For 2026, og basert på erfaringar frå 2025, vil vi operere med ulike organiseringar (riggar) i kvar kommune. Dette for å auke lokalt moment og eigarskap til tiltaka, samt at det reflekterer ein naudsynt differensiering og tilpassing til lokale høve, ressursituasjon og behov. Dei kommunale kjernetema samlar naudsynt fagkompetanse internt i kvar kommune. Dei vil variere i samansetning i forhold til kor teamet er i sitt arbeid. Team sine arbeidsprosessar vil ved behov, og som avtalt med samarbeidspartane, bli supplert med relevant fagleg kompetanse frå samarbeidspartane og/eller lokale aktørar.

Kvar kommune vil også i 2026 få styrka sin innsats inn under delmål 2 (bustad) med midlar til å engasjere ein ressurs i 50 %. Da endeleg ferdigstilling og godkjenning av viktige strategiske dokument som «Vegkart for hamnesentrum» og «Bustadprogram» skjer tidleg 2026, har piloten for 2026 budsjettert med en sentral «utviklingspott» (framfor fordeling pr delmål) for å kunne understøtte tiltak prioritert her.

6.0 Lokal og regional forankring

Forslaget til Handlingsplan 2026 (HP26) er behandla i styringsgruppa 1. desember 2025.

Samarbeidspartane har fått presentert, diskutert og godkjent forslag til HP26 i

Ressursgruppemøte 28.11.25. Forslaget til HP 26 vart send til KDD innan frist i desember,

og merknadane frå KDD motteke 19.desember er innarbeid i endeleg utgåve. I lys av

tilbakemeldingane frå KDD vart det gjennomført kommunevise revisjonar med ordførar og

kommunedirektør før handsaming i kommunestyret i Solund (5.februar) og Fedje (19.februar)

(sjå vedlegg for kopi av møteprotokoll).

7.0 Fordeling av budsjett for hele avtaleperioden (statlig medfinansiering)

Fordeling av budsjettmidler er foreløpig og vil bli justert for øvrige år. Igangsetting av tiltak som varer ut 2028 er avhengig av tilgang til midlar og/eller om disponeringar.

			2025	2026	2027	2028
	Delmål	Totalbudsjett				
1	Etablere/vidareutvikle hamnesentrum med tettstadsfunksjonalitet	1 600 000	300 000	765 000	650 000	0
2	Auke pilotkommunanes attraktivitet som bu stadar	2 200 000	650 000	1 085 000	550 000	0
3	Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane	1 200 000	200 000	300 000	500 000	0
4	Tydeleggjere og styrke kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid	500 000	50 000	300 000	100 000	0
5	Overordna prosjektleiing ²	5 500 000	1 500 000	2 050 000	1 500 000	500 000
	SUM	11 000 000	2 700 000	4 500 000	3 300 000	500 000

² «1 mill prosjektleidelse 2026»- ekstrabevilgning ikke medregnet i opprinnelig total fase 2 10 millioner- ny total 11 millioner. Fordel med 500 000 hver for årene 2026 og 2028.

8.0 Samlet budsjett og finansiering for 2026

	Delmål	Totalbudsjett	Finansieringskilder					
			KDD 13.50 post 66	Kommunal egenandel	Fylkes- kommunen	Statsforvalter	Offentlige tilskudds- ordninger	Annet
1	Hamnesentrum med tettstads-funksjonalitet	1 100 000	600 000	500 000 ³				
2	Pilotkommunes attraktivitet som bu stadar	1 950 000	920 000	200 000			830 000 ⁴	
3	Styrke næringsutvikling og jobbmarknad i avtalekommunane	560 000	300 000	200 000			60 000 ⁵	
4	Kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i ei ny tid	600 000	300 000	300 000			200 000 ⁶	
5	Overordna prosjektleiing Tverrgående tiltak	3 680 000	2 050 000 ⁷	800 000 ⁸				
	SUM	7 290 000	4 170 000 ⁹	2 000 000			1 090 000	

³Summen dekker intern kommunal rigg i 2 kommunar for delmål 1, fleksibel timebruk 400 t a kroner 500 pr kommune. Fedje kommune med ei samla arbeidsgruppe (+ 200 t).

⁴ «IOS- prosjektet», Husbanken

⁵ Restmidlar frå Vestland fylkeskommune 'Tilskot til forprosjekt for nye utdanningstilbod'.

⁶ Rest, Skjønnsmidlar for prosjektet «Forenkla og forbetra plan». Kommunal eigenandel kr 100 000

⁷ Prosjektleiarløn, 300 000 felles drift, 2x200 000 (frikjøp intern ressurs i hver kommune prosjektkoordinator)

⁸ Eigeninnsats 2x 20% prosjektkoordinator + kommunaldirektørane sin deltaking.

⁹ Ikkje-budsjetterte midlar ihht ramme (sjå ptk 7) samla kroner 330 000. Disse vurderast juni 2026.

Det er en forutsetning at kommunene setter av egne ressurser til arbeidet, og prioriterer satsingsområdene i avtalene innenfor eget ordinært budsjettarbeid.



Saksframlegg

Arkiv: K2-L12
ArkivsakID: 24/86
JournalpostID: 26/190
Sakshandsamar: Anne Kristine Dyrdal
Dato: 19.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
005/26	Formannskap	29.01.2026
004/26	Kommunestyre	05.02.2026

Sluttbehandling Reguleringsplan Rørdalsfjord bru

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre godkjenner framlegg til reguleringsplan for Rørdalsfjord bru, PlanID 4363_202401, som vist på plankart datert 30.09.2025, og med føresegner og planomtale datert 2026.01.19. Plankartet skal reviderast med vedtaksdato.

Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 12-12.

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-005/26 Vedtak i:

Solund kommunestyre godkjenner framlegg til reguleringsplan for Rørdalsfjord bru, PlanID 4363_202401, som vist på plankart datert 30.09.2025, og med føresegner og planomtale datert 2026.01.19. Plankartet skal reviderast med vedtaksdato.

Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 12-12.

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Innsyn sak 2024 / 86 Reguleringsplan Rørdalsfjord bru: [Søk og postliste - Solund kommune](#)

F.sak: 070/25 Høyring og offentlig ettersyn av framlegg til reguleringsplan for Rørdalsfjorden bru: [Høyring og offentlig ettersyn av framlegg til reguleringsplan for Rørdalsfjorden bru](#)
vedlegga til saka: <https://www.solund.kommune.no/politikk-og-administrasjon/om-oss/innsyn->

[og-postliste/sok-og-postliste/#/details/a-e8f93b5a_de8c_4fed_8410_71ae71ffb04f-2022001972!myS7Rd/d-e8f93b5a_de8c_4fed_8410_71ae71ffb04f-2022015296!PEd0On](https://www.solund.kommune.no/politikk-og-administrasjon/om-oss/innsyn-og-postliste/sok-og-postliste/#/details/a-e8f93b5a_de8c_4fed_8410_71ae71ffb04f-2022001972!myS7Rd/d-e8f93b5a_de8c_4fed_8410_71ae71ffb04f-2022015296!PEd0On)

Status og innkomne merknader til høyring og offentlig ettersyn av reguleringsplan fv. 5591 Rørdalsfjorden bru: https://www.solund.kommune.no/politikk-og-administrasjon/om-oss/innsyn-og-postliste/sok-og-postliste/#/details/a-e8f93b5a_de8c_4fed_8410_71ae71ffb04f-2022001972!myS7Rd/d-e8f93b5a_de8c_4fed_8410_71ae71ffb04f-2022016369!zjinEW

XX

Kommuneplanen sin samfunnsdel: [Kommuneplanen sin samfunnsdel 2019-2030](#)

Plan og bygningsloven: [Lov om planlegging og byggesaksbehandling \(plan- og bygningsloven\) - Lovdata](#)

Naturmangfoldsloven: [Lov om forvaltning av naturens mangfold \(naturmangfoldloven\) - Lovdata](#)

Kva saka gjeld:

Saka gjeld slutthandsaming og endeleg vedtak av reguleringsplan for Rørdalsfjord bru.

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Vestland fylkeskommune starta i 2024 samarbeid med Solund kommune arbeidet med reguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord bru. Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for ny bru over Rørdalsfjorden, då dagens bru er smal og legg begrensingar på transport og framkomst. Etter etablering av ny bru over Ytre Steinsund, vil all trafikk til og frå Ytre Sula bli flytta sørover og leidd via fv. 5591 Nøravegen og Rørdalsfjord bru. For å sikre trygg og effektiv trafikkavvikling, må brua og tilhøyrande vegstrekning oppgraderast.

Solund formannskap gjorde vedtak i f.sak 070/25 om å legge reguleringsplanen ut på offentlig høyring og ettersyn. Vestland fylkeskommune la ut planen på høyring med høyringsperiode 15.11.25 - 04.01.26. I samsvar med plan og bygningslova §12-1, 2. ledd skal kommunestyret sørge for at det vert utarbeida planar for dei område der dette følgjer av lova.

Føremål med planarbeidet

Med ny bru over Ytre Steinsund vil all trafikk på Ytre Sula bli flytta lengre sør på øya, og vil måtte gå via fv. 5591 Nøravegen og Rørdalsfjord bru. Dagens bru legg begrensingar på transport på strekninga, og denne utfordringa vil bli ytterlegare aktualisert når all trafikk til Ytre Sula skal leiast inn på Rørdalsfjord bru. Strekninga er om lag 1,2 km og tilfredsstillar ikkje krava i vegnormalen. For å oppnå full effekt av den nye brua over Ytre Steinsund, må brua over Rørdalsfjorden vere i stand til å ta i mot trafikk frå det nye sambandet.

Føremålet med planarbeidet, er å gjere brua og vegstrekninga meir trafikksikker og framkommeleg for alle typar køyretøy. Prosjektet vil bidra til å betre framkome for næring og busetnad på Ytre Sula, som vil gje meir verdiskaping for samfunnet, både lokalt på Ytre Sula og for Solund som kommune.

Planen legg til rette for ny bru og utbetring av om lag 1,2 km veg, med tofeltsveg etter gjeldande standard. Alternativ 1B frå silinga i forprosjektet er valt som løysing grunna god landskapstilpassing og lågare kostnad. Tiltaket vil gi vesentleg betre framkomst og

trafikktryggleik. Landskapstilpassing er vektlagt og ny bru vil få eit meir nøytralt uttrykk enn dagens bru.

Planprosess

Vestland fylkeskommune ved avdeling for infrastruktur og veg har, etter avtale med Solund kommune og med heimel i plan- og bygningslova § 3-7, teke på seg ansvaret for å organisere planarbeidet og utarbeide planforslaget. Dette omfattar å legge planforslaget ut til offentleg ettersyn og gjennomføre 2. gongs handsaming. Etter offentleg ettersyn vil fylkeskommunen utarbeidd ei oppsummering av innkomne merknader frå høyringsperioden og gjennomføre naudsynte justeringar i planforslaget, før 2. gongs handsaming av planen og endeleg vedtak i Solund kommune.

Oppstartsvarsel for planarbeidet vart sendt ut av Vestland fylkeskommune 07.05.2024, oppstartsmøte vart gjennomført 11.03.2024 og folkemøte vart halde 23.10.2024. Høyringa vart som tidlegare nemnt gjennomført i perioden medio november til primo januar.

Planframlegget

I samband med oppstart av planarbeidet blei det i planinitiativet konkludert med at planarbeidet ikkje fell inn under verkeområdet for §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutgreiingar. Kommunen støtta denne vurderinga i oppstartsmøtet og konkluderte med at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing ved varsel om oppstart av planarbeidet. Etter oppstartvarselet har Statsforvaltaren gjort merksam på at vurderinga etter § 10 bokstav b ikkje er tilstrekkeleg, grunna registrering av ein sterkt truga art i nærleiken av planområdet. Statsforvaltaren har vurdert at planarbeidet fell inn under KU-forskrifta, og tilrådde ei avgrensa konsekvensutgreiing med fokus på naturmangfald, i tråd med metodikken i Miljødirektoratets handbok M-1941. Denne er gjennomført, medan dei andre temaa er omtala i planomtalen saman med fagrapportar.

Planframlegget omfattar byggeformål samferdsle med formål som veg, teknisk anlegg, grøntareal, parkering, i tillegg til LNF og kombinerte formål i sjø. Dei ulike formåla har føresegner som seier kva som er tillate i kvart formål.

Det har blitt vurdert ulike løysingar, og det er landa på eit alternativ med kort fylling, som gir slakare kurver på på begge sider enn dagens bru. Bru vert lagt sør for dagens bru, og er kalla alternativ 1B. Alternativ 1B har kortare bruspenn, nyttar eksisterande fylling som støtte, og gir god landskapstilpassing. Kostnaden er også lågare enn samaliknbare alternativ. Ulempa er at det ligg nær dagens bru, noko som kan gi utfordringar under bygging.

Andre opplysningar

Det vert vist til f.sak 070/25 Høyring og offentleg ettersyn av framlegg til reguleringsplan for Rørdalsfjorden bru for ytterlegare opplysningar om brua, tiltaka, omsyn, verdiar, eksisterande bruk og konsekvensar for denne, og forholdet til kommuneplanen sin arealdel i området. Det vert også vist til dokumenta i planframlegget.

Forankring i kommuneplanen sin samfunnsdel

Betring av veginfrastruktur vil kunne bidra til mange målsettingar i samfunnsdel. Dette gjeld både målsettingar knytt til gode bukvalitetar, mangfaldig næringsliv og fleire arbeidsplassar, legge tilrette for aktivt, inkluderande samfunn. Det er også målsettingar om at Solund skal vere ein trygg plass å leve og arbeid, og ein skal prioritere tiltak for utbetring av flaskehalsar på vegar som er utfordrande for dagens næringsliv.

Merknader

Det er komme inn fem merknader, alle frå offentlege myndigheiter.

- Statens Vegvesen (SV) vurderer det slik at tidlegare merknader frå SV er teke i vare. Dette medfører difor ikkje endring i planframlegget.
- Fiskeridirektoratet (FD) vurderer det slik at planframlegget tek tilstrekkeleg i vare tidlegare innspel frå FD. Dette medfører difor ikkje endring i planframlegget.
- Statsforvaltaren (SF) er prositive til planframlegget knytt til naturmangfald og overvaking i sjø.
 - Det vert bemerkta usikkerheit til ei føresegn kring løyve i samsvar med naturmangfaldslova. Dette medfører ei justering i føresegnene.
 - Det er ynskje om å redusere stiane til maksimalt 1 meter. Dette medfører ei justering av føresegnene.
 - Ynskje presisering av ei føresegn om attvinning av brua. Dette medfører ei presisering i føresegnene, og ei justering i Ytre Miljø-planen.
 - Ynskje om å reetablere natur på vegareal som går ut av bruk. Dette medfører justering av Ytre Miljø-planen.
- NVE har ei generell tilbakemelding, der dei blant anna minner om kommunen sitt ansvar for å iavreta flaum-, og skredfare, overvatn, vassdrag og energianlegg i planarbeid. Dette medfører ikkje endringar i planframlegget.
- Vestland fylkeskommune ved avdeling for Kultur og folkehelse (KFO) har innspel om gjerdning og merking av kulturminne, i tillegg til at utførande entreprenør må informerast og at kulturminnet ikkje må utsettast for belastning. Dette medfører nye føresegner knytt til dette området som omfattar forbod mot inngrep eller bruk av området, krav til markering, informasjonstiltak og eventuell overvaking.

Dokumenta i planframlegget er ikkje revidert utover det som har vore behov for, for å stette vurderingane av innspela. Det er difor berre gjort endringar berre i planomtalen og føresegnene. Dei konkrete endringane finn ein i vedlagt "*Merknadsskjema fv. 5591 Rørdalsfjorden Bru offentlig ettersyn 15.01.2026.pdf*".

Framdrift

Samtidig som planen går gjennom slutthandsaming, så vert det jobba med utlysing av konkurransegrunnlag. Det vert valt entreprenør og denne vert sett i arbeid i løpet av våren.

Ytre Steinsund bru er kan bli ferdigstilt 30. oktober, men har kontraktsfesta frist 31.12.26. Tentativ framdrift for bygging av Rørdalsfjord bru:

Godkjend reguleringsplan:	Februar 2026
Anskaffelse totalentreprise:	Februar - mai 2026
Oppstart veganlegg:	Juni 2026
Oppstart bru:	Haut 2026
Opning av Rørdalsfjorden bru:	Mai/ juni 2027

Med denne framdrifta må gamle Rørdalsfjord bru ivareta trafikken i 6-7 månader før ny bru står ferdig. Vestland fylkeskommune har vore i dialog med bedrifta som bli hardast ramma av dette. Tilbakemeldinga frå bedrifta er at vilkåret om redusert "lastekapasitet" på brua har dei løysingar på i denne perioden.

Vurdering:

Kommunedirektøren vurderer framleis tiltaket som avgjerande for at brua over Ytre Steinsund skal ha full verknad for samfunnet, og at planframlegget er grundig gjennomarbeidd og tek omsyn til lokale verdiar og forhold i området jamfør vurdering i f.sak 070/25. Planframlegget står godt opp om mål i samfunnsdelen blant anna for samferdsle, bukvalitet og næring, som omtala i saksutgreiinga. Innspela som er komne inn er vurdert til å

bli godt ivaretekne med endringar i plandokumenta der dette har vore nødvendig. Kommunedirektøren meiner at lokale grunneigarar er godt ivaretekne og bedrifta som vert hardest ramma har det også vore god dialog med. Planframlegget er strengt tatt ikkje i tråd med kommuneplanen sin arealdel sidan all veg i arealdelen er LNF-område (dette er vanleg), men det er heilt i tråd med bruken av området. Det er gjort grundige kartleggingar og vurderingar, og det er laga føresegnar, som etter kommunedirektøren si meining, ivaretek desse verdiane.

Vegen frå brufestet på vestsida av fjorden og utover til kryssen mot Kolgrov/ Ytrøygrend er smal, med mykje svingar og få utkøyningar. Dette er noko som Vestland fylkeskommune har blitt gjort oppmerksom på ved fleire høve, og Vestland fylkeskommune som veigar er godt kjend med at det kan skape problem når store delar av tungtrafikken i ytre delar av kommunen skal passere dette området. Dette er ei bekymring som må følgjast opp med fylkeskommunen og som det må haldast trykk på i tida framover både i anleggsperioden og i tida etter, for å sikre gode vilkår for både innbyggjarar og næringsliv.

Naturmangfald

Det følgjer av Naturmangfaldslova (nml.) § 7 at "*Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn om retningslinje ved utøving av offentlig myndighet...*" I planomtalen er det gjort ei vurdering av tiltaket opp mot dette lovverket. Kommunedirektøren støttar konklusjonen om at kunnskapsgrunnlaget (§8) er godt, med omsyn til dei kartleggingane som ligg til grunn for planarbeidet. I tillegg ligg føre-var-prinsippet (§9) til grunn, der det har vore usikkerheit. Planområdet omfattar i stor grad allereie utbygd område, og det er difor ikkje forventa at den samla belastninga på naturmangfaldet (§10) i området vil bli særleg påverka. Vestland fylkeskommune er kjend med at dei skal dekke kostandane ved å hindre eller avgrense skade på naturmangfaldet som tiltaket forårsakar. Dette er også synleggjort i føresegnene, som til dømes ved at den gamle brua skal fjernast og attvinnast, og ubrukt areal skal revegeterast. Det er gjort alternativsvurdering (§12), sjølv om dette har avgrensa verknad for naturmangfaldet då området stort sette er berørt allereie. Kommunedirektøren støttar difor vurdering gjort i planomtalen der konklusjonen er at det ikkje er identifisert vesentlege konsekvensar for naturmangfaldet, med dei føresegnene som ligg i planen.

Oppsummering

Kommunedirektøren meiner at endringane i planframlegget som er gjort etter offentleg ettersyn, er så små at det ikkje er behov nytt offentleg ettersyn. Vurderinga er at planframlegget som er lagt fram til sluttbehandling er godt gjennomarbeida og vil bidra til at ein får full verknad av brusambandet over Ytre Steinsund. Det vert tilrådd å vedta planen slik den ligg føre.

Solund kommune
Hardbakke 26
6924 HARDBAKKE

Dato	19.01.2026
Vår referanse	2023/40845-52
Dykkar referanse	
Sakshandsamar	Kari Seim
E-post	Kari.Seim@vlfk.no
Telefon	

Reguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord Bru - Solund kommune - innsending av planforslag med reviderte plandokumenter til 2. gongs behandling

Reguleringsplan for fv. 5591 – Rørdalsfjord Bru, Solund kommune. Nåravegen gnr./bnr. 10/6,12/16 mfl., nasjonal arealplan-ID 4636_202401

Vestland fylkeskommune sender over reviderte plandokument til reguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord Bru til 2. gongs behandling etter plan- og bygningslova, og ber Solund kommune behandle saka.

Følgjande plandokument er revidert etter offentlig høyring (15.11.2025 – 04.01.2026).

Planomtalen datert 19.01.2026

Føreseгна datert 19.01.2026

Merknads- og endringsskjema dater 19.01.2026.

I samband med planforslaget er følgjande dokument og vedlegg tidlegare sendt inn i saka:

- 1: Plankart, datert 30.09.2025
- 2: Teikningshefte for tekniske teikningar, datert 29.09.2025
- 3: Fagrapport landskap, datert 24.09.2025
- 4: Fagrapport naturmangfald på land, datert 04.09.2025
- 5: Fagrapport marint naturmangfald, datert 08.10.2024
- 6: Fagrapport bølger, stormflo og havnivåstigning, datert 01.08.2025
- 7: Fagrapport Geoteknikk, datert 05.09.2024

- 8. Fagrapport Geologisk rapport, datert 03.07.2025
- 9: Fagrapport ROS-analyse, datert 04.09.2025
- 10: Fagrapport VAO-rammeplan, datert 20.08.2025
- 11: Fagrapport Klimagassberegninger, datert 20.08.2025
- 12: Fagrapport berekraftsvurdering, datert 01.09.2025
- 13: Moglegheitsstudie – forprosjekt silingsrapport traseval, haust 2024

Med helsing

Kari Seim
Senioringeniør
INV - Planlegging

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Solund kommune

Oppretta dato: 30.09.2025 Revidert dato: 19.01.2026

Vedteken dato: dd.mm.åååå

Reguleringsføresegner for

Fv. 5591 Rørdalsfjorden bru

Plan-ID: 4636_202401

1. Føremålet med planen

Føremålet med reguleringsplanen er å regulere areal til ny bru over Rørdalsfjorden. Med ny bru over Ytre Steinsund vil all trafikk på Ytre Sula bli flytta lengre sør på øya, og vil måtte gå via fv. 5591 Nåravegen og Rørdalsfjord bru. Dagens bru legg begrensingar på transport på strekninga, og denne utfordringa vil bli ytterlegare aktualisert når all trafikk til Ytre Sula skal leiast inn på Rørdalsfjord bru. Strekning er om lag 1,2 km og tilfredsstiller ikkje krava i vegnormalen. For å oppnå full effekt av den nye brua over Ytre Steinsund, må brua over Rørdalsfjorden vere i stand til å ta i mot trafikk frå det nye sambandet. Føremålet med planarbeidet, er å gjere vegstrekninga og brua meir trafikksikker og framkommeleg for alle typar køyretøy. Prosjektet vil bidra til å betre framkomstforholda for næring og busetnad på Ytre Sula, som vil gje meir verdiskaping for samfunnet, både lokalt på Ytre Sula og for Solund som kommune.

Planen har to vertikalnivå: 2) På grunnen og 3) Over grunnen (bru).

Planen sin avgrensing er vist på plankart dagsett 30.09.2025. Føresegnene gjeld for dei områda som ligg innanfor plangrensa.

2. Fellesføresegner for heile planområdet

2.1. Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

2.1.1. Estetisk utforming

- Alle tiltak skal gjennomførast med omsyn til estetisk godt uttrykk. Dette gjeld i forhold til anlegget i seg sjølv og i forhold til omgjevnadene. Tiltaka skal ha ei god estetisk utforming i samsvar med funksjon og naturgjevne og bygde omgjevnader.
- Ved detaljplanlegging og bygging av brua skal det leggst vekt på god estetisk utforming.
- Alle terrenginngrep skal skje mest mogleg varsamt i høve til omgjevnadene. Det skal leggst vekt på terrengutforming og løysingar som tek vare på mest mogleg av eksisterande terreng og vegetasjon.
- Spor etter den gamle brua skal fjernast i så stor grad som praktisk mogleg.

2.1.2. Terrenghandsaming

- Alle tiltak skal gjennomførast med omsyn til nærliggande vassdrag, sjøbotn og biologisk mangfald.
- Ny og gamal vegfylling skal stå fram som ei samanhengande fylling ut frå den nye brua. Overgang mellom ny og gamal fylling skal utformast med god visuell og økologisk samanheng.
- Det øvste jordlaget som vert teke bort i linja, skal mellomlagrast i rankar og nyttast ved revegetering innanfor veganlegget.
- Ved avgraving av lausmassar skal øvre jordlag med frøbank leggst til side og nyttast som øvre lag på steinfyllingar og ved reetablering av vegetasjon i anleggsbelte.
- Ved utlegging av nytt vegetasjonsdekke skal det så langt som mogleg nyttast stadeigne massar.
- Massar som vert nytta i anlegget skal vere reine og eigna for bruk i kystnære område. Massar skal ikkje innehalde forureining eller materiale som kan skade naturmiljøet.
- Framande skadelege artar innanfor tiltaksområdet skal handterast i tråd med gjeldande forskrift for framande artar. Framande skadelege artar som er lokalisert nærare anleggsområdet enn 10 meter skal vurderast av fagkyndig.
- Det skal reetablerast natur på vegareal som ikkje lenger er i bruk.

2.1.3. Handtering av overvatn

- Alle anlegg skal dimensjonerast i samsvar med VAO-rammeplan.

2.2. Verneverdiar for kulturmiljø (§ 12-7 nr. 6)

2.2.1. Automatisk freda kulturminne

- Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd i planperioden vert oppdaga automatisk freda kulturminne på land eller i sjø, skal arbeidet stansast straks og regional kulturmynde skal varslast, jf. lov om kulturminne §8, 2.ledd.
- Tiltakshavar skal ta kontakt med Vestland fylkeskommune sin kulturarvavdeling i god tid før tiltaket kan gjennomførast, slik at omfanget av den arkeologiske granskinga kan bli fastsett.

2.3. Naturmangfald (§ 12-7 nr. 6)

2.3.1. Naturmangfald på land og i sjø

- For å unngå skade på reir i hekketida skal all vegetasjon som må fjernast permanent eller mellombels, flyttast utanfor perioden 15. mars til 15. August.
- For ikkje å uroe sensitiv art skal sprengingsarbeid og pigging ikkje gå føre seg i perioden 15. januar til 15. Juni.
- Før tiltak i sjø vert sett i verk, skal det innhentast løyve frå Statsforvaltaren i Vestland i samsvar med forureiningslova.
- For å unngå og avgrense negativ påverknad på marint naturmangfald i anleggsfasen må det utarbeidast ein kontroll- og overvaksingsplan. Planen må mellom anna gjere greie for tiltak for å redusere negative verknader med partikkelspreiing, kvalitetskrav til bruk av sprengstein til utfylling i sjø og tiltak for å hindre

spreiing av plast. Ein kontroll- og overvakingsplan skal sikre at vilkår i eit løyve etter forureiningslova vert etterfølgt.

2.4. Byggjegrenser (§ 12-7 nr. 2)

2.4.1. Byggjegrenser

- a) Der byggegrenser ikkje er vist på plankartet, gjeld reglane i veglova. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur, inkludert bygg som inngår i samferdselsanlegget, kan etablerast innanfor byggegrense vist til i veglova.
- b) Eksisterande flytebrygge på vestsida av Rørdalsfjorden skal, i samråd med Solund kommune, kunne flyttast til ny eigna plassering med tilkomst og landfeste innanfor felt BSV og LNFR2.

2.5. Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3)

2.5.1. Støy

- a) Klima- og miljødepartementet sine retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) skal leggjast til grunn for tiltaket.
- b) For støy frå byggje- og anleggsverksemd skal relevante grenseverdiar gitt i T-1442/2021 kapittel 6 gjelde. Ved overskridingar av grenseverdiane skal det varslast og gjennomførast avbøtande tiltak i samsvar med retningslinje T-1442/2021 kapittel 6 og tilhøyrande rettleiar M-2061.

2.5.2. Ytre miljø plan

- a) Ytre miljøplan (YM-plan) skal liggje ved byggeplanen for bru- og vegtiltaket. Planen skal leggjast til grunn for prosjektering og gjennomføring av tiltaket.
- b) YM-planen skal omfatte relevante miljøtiltak for å redusere påverknad på naturmangfald, vassmiljø, landskap og kulturmiljø.
- c) Rigg- og marksikringsplan skal inngå som ein del av YM-planen. Rigg- og marksikringsplanen skal vise plassering og avgrensing av riggområde, og beskrive korleis kulturmiljø og naturverdiar tett på anleggsgrensa skal sikrast. Det skal nyttast markeringsband og/eller sikringsgjerde der det er naudsynt.
- d) Tiltakshavar skal sørge for at relevante tiltak omtala i YM-planen vert innarbeidd i byggeplan og kontrakt med entreprenør for utbygginga.

2.6. Samfunnstryggleik (§ 12-7 nr. 1, 2, 4)

2.6.1. Flaum og stormflo

- a) For å sikre omsyn til flaum frå stormflo inkludert bølgepåverknad er det sett følgjande føringar for utforming av veg og bru.
- b) Vegbanehøgde skal vere minimum 3,9 meter over NN2000.
- c) Det skal vere vertikal klaring under brua på minimum 3,44 meter over NN2000, eller den høgda Kystverket fastset.
- d) Alle fyllingar mot sjø skal erosjonssikrast mot bølger og ekstrem vasstand opp til 3,4 meter over NN2000.

2.7. Eigartilhøve

- a) Planen tek ikkje stilling til eigartilhøve som ikkje er nemnt her

Følgjande formål skal vere offentlege areal:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Køyreveg | o_KV1 og o_KV3 |
| • Annan veggrunn-teknisk anlegg | o_AVT |
| • Annan veggrunn-grøntareal | o_AVG |

Følgjande formål skal vere privat areal:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Køyreveg | KV2 |
| • Annan veggrunn – grøntareal | AVG3 |
| • Parkering | P |
| • Bruk av areal | #STI , #A, #MBA |

- b) Erverv av ny offentlig veggrunn skal vere minst 1 meter frå fyllingsfot eller skjeringstopp. Ved oppmåling og grunnerverv kan dette ligge innanfor og avvike frå regulert formålsgrense til offentlig veggrunn. Plankart vil bli oppdatert etter oppmåling og grunnerverv til å samsvare med nye eigedomsgrenser.

3. Føresegner for arealformål

3.1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.1.1.Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- a) Veganlegget skal opparbeidast i samsvar med breidder og kurvatur som vist på plankart og etter godkjente tekniske planar. Mindre avvik mellom underformåla til samferdsleanlegget kan tillatast.
- b) Veganlegget skal opparbeidast med kvalitetar slik det går fram av vedlagde landskapsplan og O-teikningar

3.1.2. Juridiske linjer (§§ 12-7 nr. 1 og 4)

- a) Frisikttlinjer er vist i plankart. Om køyreveggar blir justert, jf. pkt. 3.1.1 a og 3.1.3. c, skal frisikttlinjene tilpassast justerte vegar.

3.1.3. Køyreveg - KV1-3

- a) Køyreveg KV1 og KV3 er offentlig veg.
- b) Køyreveg KV2 er avkøyrsele til parkeringsplass, P.
- c) KV1-3 si plassering kan avvike noko frå det som er vist i plankartet, men skal ikkje gå utanfor tilgrensande areal regulert til annan veggrunn.
- d) Langs KV3 skal det etablerast ei grusdekt stopplomme for personbil, knytt til fritidsbustaden på gbnr. 12/9. Stopplomma skal nyttast til på- og avstiging samt lossing av varer, for å unngå trafikkfarleg stopp i køyrebana. Stopplomma skal utformast med grus. Stopplomma skal vere funksjonelt knytt til føresegnsområde #Sti 2.

3.1.4. Annan veggrunn – grøntareal - AVG1-7

- a) Innanfor areal avsett til annan veggrunn kan det etablerast grøfter, skjeringar, fyllingar, tekniske installasjonar, landkar for bru, støtemurar, veglys, skilt, rekkverk, støyskjermar og liknande tiltak. Arealet kan også nyttast til masseuttak, mellomlagring, vegetasjonsskjerm, sikringstiltak og vedlikehaldsareal.

- b) Mindre avvik i omfanget av «Annan veggrunn» kan skje som følgje av uføresette tilhøve. Det kan føre til at areal som skal disponerast til vegformål kan bli noko mindre enn det som går fram av formålsgrensene i planen. Areal som ikkje vert disponert til vegformål vil bli nytta til tilstøytane formål.
- c) Eksisterande- og ny brufylling skal arronderast slik at dei får ein naturleg overgang til omkringliggande terreng.

3.1.5. Annan veggrunn - teknisk anlegg - o_AVT

- a) Område for brufundament i fjorden. Endeleg plassering skal skje i samråd med Kystverket.
- b) Det må takast omsyn til sjøkabel.

3.1.6. Parkering - P

- a) Parkeringsplassen er felles for brukarar av fritidsbustad (gbnr.12/9), naust (gbnr. 10/1-2) og flytebrygge tilknytt planområdet.
- b) Parkeringsplassen skal utformast med grus og opparbeidast med 5 biloppstillingsplassar på 2,5x5 m.

3.1.7. Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasear - o_SK

- a) Innanfor område o_SK skal det byggjast ei bru med to-felts køyreveg med breidde 6,5 m, i tillegg kjem sideareal til skulder og rekkverk.
- b) Brua skal ha eit seglingsløp på 9 meter x 3,6 meter.

3.2. Landbruks-, natur- og friluftformål og reindriftsformål (§ 12-5 nr. 5)

3.2.1. Landbruksformål LNFR

- a) Innanfor LNFR-formålet kan det leggjast til rette for landbruksdrift, friluftaktivitetar, naturbasert oppleving, og beiteområde, innanfor rammene av gjeldande kommuneplan.
- b) Formålet skal i hovudsak sikre dagens bruk av området.
- c) Det kan etablerast mindre tiltak som stiar, informasjonstavler og vegetasjonsskjerm, så lenge det ikkje kjem i konflikt med hovudformålet.
- d) I samband med bygging av veganlegget er det løyve til å gjere inngrep på og nytte dei delane av LNF-områda som er regulert til mellombels anleggsområde, jf. føresegn 5.1
- e) Stiar kan etablerast i samsvar med føresegnsområde #Sti 1-2, jf. føresegn 5.2
- f) Gamal brufylling skal kunne arronderast i samsvar med føresegnsområde #A, jf. føresegn 5.3.
- g) Tilkomst og landfeste til eksisterande flytebrygge skal kunne flyttast til ny eigna plassering innanfor felt LNFR2 i samråd med Solund kommune.

3.3. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (§ 12-5 nr. 6)

3.3.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone - BSV.

- a) Areal avsett til BSV er del av eksisterande sjøområde for ferdsel, og farleier, fiske, naturområde og friluftsområde.
- b) Eksisterande flytebrygge skal kunne flyttast til ny eigna plassering i samråd med Solund kommune.
- c) Det må takast omsyn til sjøkabel ved alle tiltak i sjø.

3.3.2. Angjeve føremål i sjø og vassdrag med eller utan strandsone, kombinert med andre hovudføremål – VAA.

- a) Innanfor formålet kan det etablerast fyllingsfot i sjø/under vatn. Det kan fylles ut masser inntil 29 000 kubikk.
- b) Tiltaka innanfor området skal gjennomførast slik at skadeleg nedslamming av fjordbotn utanfor planområdet blir mest mogleg avgrensa.
- c) Det må takast omsyn til sjøkabel ved alle tiltak i sjø.

4. Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1. Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (sone x, x)

4.1.1.Frisiktsone H140

- a) Innanfor frisiktsona skal det vere fri sikt på minimum 0,5 m over nivået til tilgrensande vegar. Vegeigar kan krevje sikhindrande element fjerna.
- b) Rekkverk innanfor siktsona skal utformast slik at dei hindrar sikta minst mogleg. Mellom profil 130 og 340 gitt av profileringa til fylkesvegen skal det nyttast mest mogleg transparent rekkverk for å sikre god nok sikt langs fylkesvegen.

4.1.2. Flaum H320

- a) Omsynssone flaum syner område med fare for flaum ved 200- års stormflo inkludert havnivåstigning i år 2100. For å sikre omsyn til flaum frå stormflo inkludert bølgepåverknad er det sett følgjande føringar for utforming av veg og bru.
- b) Vegbanehøgde skal vere minimum 3,9 meter over NN2000.
- c) Det skal vere vertikal klaring under brua på minimum 3,44 meter over NN2000, eller den høgda Kystverket fastset.
- d) Alle fyllingar mot sjø skal erosjonssikrast mot bølger og ekstrem vasstand opp til 3,4 meter over NN2000.

4.2. Særlege omsyn til bevaring av kulturmiljø og naturmiljø (§ 11-8 c)

4.2.1. Bandlegging etter lov om kulturminne (H730)

- a) H730 er sikringssone mot kulturminne ID 334287, bål plass-aktivitetsområde frå steinalder.
- b) Det må ikkje førekome nokon form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innanfor sona utan løyve frå kulturvernstyresmaktene.
- c) Tiltakshavar skal før anleggsstart tydeleg markere og gjerde inn kulturminnet og sikringssona med merkeband eller anna fysisk avgrensing. Merkinga skal oppretthaldast gjennom heile anleggsperioden.
- d) Utførande entreprenør skal informerast om kulturminnet si utbreiing, sikringssone og fredingsstatus før oppstart av arbeid.
- e) Anleggsarbeid må ikkje medføre køyring på eller lagring/mellomlagring av maskiner, utstyr, masser eller anna materiell på kulturminnet eller innanfor sikringssona.
- f) Dersom det er nødvendig, skal det gjennomførast arkeologisk overvaking under anleggsfasen i samarbeid med kulturminnemynde.

5. Føresegner til føresegnssområde

5.1. Føresegner til midlertidig bygge- og anleggsområde #MBA

- a) Områda merka #MBA1–5 er avsett til mellombels bygge- og anleggsverksemd i samband med veg- og bruarbeid. Områda skal sikre naudsynt areal for trygg og effektiv gjennomføring av veg- og bruarbeidet. Mellombels bygge- og anleggsområde gjeld ikkje ved omsynssone H730.
- b) Områda kan nyttast til riggområde, lagerplass, mellombelse bygningar (t.d. brakker), mellomlagring og permanent lagring av massar i samband med fyllingar og skjeringar. Parkering av anleggsmaskiner, anleggsvegar, mellombels kaianlegg og terrengtilpassing av sideterreng.
- c) Det er tillate med nødvendige terrengarbeid som avdekking av lausmassar, utbetring av overvassgrøfter, spuntarbeid, utskifting og legging av overvass- og drensleidningar, samt etablering av omkøyringsvegar.
- d) I anleggsperioden skal områda vere sikra og utforma slik at dei ikkje utgjer fare for bebuarar, brukarar eller omgjevnad.
- e) Etter avslutta anleggsperiode skal områda ryddast og setjast i stand innan eitt år, anten til opphavleg stand eller i samsvar med nytt regulert føremål.
- f) Føresegnene gjeld i inntil 10 år frå vedtak av detaljreguleringsplanen. Ved ferdigstilling før denne fristen skal planmynde få melding om at området kan fjernast frå plankartet.

5.2. Føresegner til føresegnssområde #Sti

- a) Områda #Sti1 og #Sti2 skal sikre gangtilkomst frå det nye veganlegget til nærliggande eigedomar både vest og aust for brua.
- b) #Sti1 skal gi gangtilkomst frå parkeringsplassen på vestsida av brua til naustet på gbnr. 10/1–2.
- c) #Sti2 skal gi gangtilkomst frå stopplomma på austsida av brua til fritidsbustaden på gbnr. 12/9, bak rekkverket langs køyrevegen (KV3).
- d) Stiane skal ha enkel utforming og tilpassast eksisterande terreng. Breidda på stiane skal vere maksimalt 1 meter. Det skal ikkje sprengast i berg for å etablere stiane. Stiane skal ikkje vere universelt utforma, men sikre framkomme for gåande.

5.3. Føresegner til føresegnssområde #A

- a) Området #A1 er avsett for å gjennomføre naudsynt arrondering av eksisterande fyllingsfot til gamal bru, og skal sikre god overgang mellom ny og gamal fylling, samt tilpassing til omkringliggande terreng og sjøbotn. Deler av den gamle fyllinga kan nyttast som støtte for den nye fyllinga. Resten av den gamle fyllinga skal tilpassast omgjevnadene og revegeterast med stadeigne massar.

6. Rekkjefølgjeføresegner

Alle rekkjefølgjeføresegner som gjeld for planområdet, skal samlast i dette kapittelet (§ 12-7 nr. 10).

6.1. Rekkjefølgjekrav - før anleggstart

- a) Før anleggsstart skal det liggje føre ein ytre miljøplan inkludert rigg- og marksikringsplan, jf. pkt. 2.5.2. Planen skal vise korleis krav til miljøoppfølging skal sikrast i anleggsfasen, og omfatte tiltak for å redusere påverknad på naturmangfald, vassmiljø, landskap og kulturmiljø. Rigg- og marksikringsdelen skal vise plassering og avgrensing av riggområde, og korleis naturverdiar og kulturmiljø tett på anleggsgrensa skal ivaretakast.

- b) Før anleggsstart skal det liggje føre ein kontroll- og overvåkingsplan som beskriver tiltak for å redusere negativ påverknad på marint naturmangfald, inkludert partikkelspreiing, bruk av sprengstein og tiltak mot forureining, jf. pkt. 2.3.1.
- c) Seinast ved anleggsstart skal det ligge føre ein plan for handtering av byggje- og anleggsstøy ved eventuelle overskridingar av grenseverdiane, i samsvar med retningslinje T-1442/2021 kapittel 6.2, jf. pkt.2 .5.1.
- d) Før eksisterande parkering og gangtilkomst til naust på gbnr. 10/1–2 og fritidsbustad på gbnr. 12/9 blir stengt, skal mellombels eller permanent løysning vere sikra opparbeida.

6.2. Rekkjefølgjekrav - ferdigstilling og opparbeiding

- a) Parkeringsareal (P) skal ferdigstillast i samsvar med pkt. 3.1.6, og vere klart til bruk seinast ved avslutta anleggsperiode.
- b) Gangtilkomst (Sti 1-2) skal opparbeidast i samsvar med pkt. 5.2, og vere ferdigstilt seinast ved avslutta anleggsperiode.
- c) Arrondering av eksisterande fylling skal vere fullført i samsvar med pkt. 2.1.1, 2.1.2 og 5.3, seinast innan avslutta anleggsperiode.
- d) Eksisterande bru skal fjernast og leverast til attvinning etter at ny bru er sett i drift, og seinast innan avslutta anleggsperiode. Fjeringa skal gjennomførast på ein måte som sikrar natur- og kulturmiljø.
- e) Opparbeiding av annan vegggrunn – grøntareal, skal vere ferdig seinast eitt år etter opning av ny bru og tilhøyrande strekning av ny veg.
- f) Etter avslutta anleggsperiode, og seinast eitt år etter at det nye anlegget er teke i bruk, skal riggområde og mellombelse bygge- og anleggsområde (MBA) vere rydda og sett i stand i samsvar med regulert føremål eller opphavleg tilstand, jf. punkt 5.1.

7. Dokument som får juridisk verknad gjennom tilvising i føresegnene

a) *Følgjande andre dokument er juridisk bindande*

- *Plankart*

b) *Følgjande andre dokument er rettleiande:*

- *Planomtale*
- *ROS-analysen*
- *VAO-rammeplan*
- *Tekniske teikningar*
- *Landskapsplan*
- *Andre notat og rapportar*

Merknadsskjema – Offentleg ettersyn

Plannamn	Reguleringsplan for Gnr./Bnr. 10/6 og 12/16 m.fl., Fv. 5591 Rørdalsfjord bru
Arealplan-ID	4636202401
Saksnummer	VLFK, 2023/40845
Utarbeida av	Vestland fylkeskommune
Sist revidert	19.01.2026

Nr.	Avsendar	Hovudpunkt i merknad/uttale	Forslagsstillars kommentar	Endringar		
				Plankart	Føre-segner	Omtale
	Høringsinstanser:					
1	<u>Statens vegvesen</u> <u>Datert: 21.11.2025</u>	Statens vegvesen vurderer at planarbeidet har teke omsyn til dei merknadene som vart gjevne ved oppstart av planprosessen, og har difor ingen merknader til det framlagde planforslaget.	Merknaden vert teke til orientering			
2	<u>Fiskeridirektoratet</u> <u>Datert: 21.11.2025</u>	Kartlegginga av naturmangfald avdekka sukkertareskog i og nær planområde. Planforslaget inneheld føresegn som skal hindre at tiltak fører til forureining, partikkelspreiing og ulempe for marint biologisk mangfald, samt sensitive artar på land og i sjø. Forslagsstillar har vurdert Fiskeridirektoratet si førre uttale og kommenterer mellom anna at planarbeidet vil ta omsyn til tareskog og Låsetjingsplassen i anleggsfasen og ved utfyllinga av massar. Fiskeridirektoratet vurderer at planforslaget i tilstrekkeleg grad tek omsyn til fiskeriinteressene og sikrar ressursgrunnlaget for fiskeri. Direktoratet har ikkje fleire innspel til planarbeidet.	Merknaden vert teke til orientering			
3	<u>Statsforvalter</u> <u>Datert: 19.12.2025</u>	Statsforvaltaren er positiv til at føresegnene inneheld krav om avbøtande tiltak for naturmangfald og kontroll- og overvåkingsplan for anleggsarbeid i sjø. Det er også positivt at føresegnene pkt. 2.1.2 om terrenghandsaming tek omsyn til estetikk, landskap og naturmiljø. Konkrete merknader til planframlegget: 1. Statsforvaltaren er usikker på kva som er meint med kravet om å innhente løyve i samsvar med naturmangfaldlova i føresegnene pkt. 2.3.1 bokstav c. 2. Tilrår å redusere breidda på stiane (#Sti1 og #Sti2) til maks 1 meter for å unngå unødvendige inngrep langs strandsona. 3. Merkar seg krav om ytre miljøplan (YM-plan) og tilrår å presisere i føresegnene at eksisterande bru skal leverast til attvinning og at natur skal reetablerast på vegareal som går ut av bruk.	Alle merknader er teke til følge. 1. Justert føresegn 2. Justert føresegn 3. Attvinning av eksisterande bru er presistert i krav til ytre miljøplan under <i>Materialval og avfallshandtering</i>. Krav til ytre miljøplan vert tilført punkt om reetablering av natur under <i>Naturmangfald på land</i>. Krav til attvinning og		1. pkt. 2.3.1 c 2. pkt. 5.2 d 3. pkt. 2.1.2 h og pkt. 6.2 d.	3. kap.9.5 Krav i Ytre miljøplan, under naturmangfald på land.

		Statsforvaltaren ser at planen imøtekjem tidlegare innspel og har utover dei nemnde punkta ingen ytterlegare merknader til reguleringsplanen.	reetablering av natur er i tillegg sikra med presisering i føresegnene.			
4	<u>NVE</u> <u>Datert: 11.12.2025</u>	NVE har gitt ei generell tilbakemelding på planframlegget. • Dei minner om kommunen sitt ansvar for å ivareta flaum- og skredfare, overvatn, vassdrag og energianlegg i planarbeidet. • Tiltrår bruk av NVE sin kartbaserte rettleiar og nettsider for å sikre omsyn til nasjonale og regionale interesser. • Informerer om plikt til å melde inn naturfareutgreiingar i samsvar med pbl § 2-4 og gjeldande forskrift. NVE har ingen konkrete merknader til planframlegget utover si generelle tilbakemelding.	Merknaden vert teke til orientering. Prosjektet har gjennomført geotekniske grunnundersøking samt naturfarekartlegging vedr. skred, som er rapportert inn til NGU via NADAG.			
5	<u>Vestland fylkeskommune ved avdeling for Kultur og folkehelse (KFO)</u> <u>Datert: 02.12.2025</u>	Kulturminne ID 334287 ligg innanfor planområdet. Avdeling for kultur og folkehelse er enig i vurderinga at konsekvensen for kulturminnet vil vere ubetydeleg negativ. Tiltakshavar har lagt fram skadereduserande tiltak i anleggs og driftsfase. For å sikre kulturminne id. 334287 frå utilsikta skade under anleggsperioden kjem avdeling for Kultur og folkehelse med følgjande innspel: 1. Tiltakshavar skal gjerde inn og tydeleg markere kulturminna, før og under anleggsperioden. 2. Utførande entreprenør må informerast om kulturminna si utbreiing og fredingsstatus. 3. Anleggsarbeid må ikkje medføre køyring på eller lagring/mellomlagring av maskiner, utstyr, masser eller anna materiell på kulturminna. Kulturminna ID 329999, 330000 og 334286 ligg utanfor planområdet som ligg føre for offentlig ettersyn. Avdeling for kultur og folkehelse er samd i vurderingane at dei ikkje vert påverka av reguleringsplanen. Avdeling for kultur og folkehelse har elles ingen vesentlege merknader til kulturmiljø frå nyare tid.	Merknaden vert teke til følge. Innspel er sikra med presisering i føresegnene.		1. pkt. 4.2.1 a-f	

Endringsskjema: Oppsummering av endringar av planforslag

Plankart	Reguleringsføresegner	Planomtalen
Ingen endringer	Endringar gjort etter merknadar 1. Endring i føresegn pkt. 2.3.1 bokstav c. «Før tiltak i sjø vert sett i verk, skal det innhenta løyve frå Statsforvaltaren i Vestland i samsvar med forureiningslova og naturmangfaldlova.»	Endringar gjort etter offentlig ettersyn og høyring: Oppdatert informasjon om planprosessen i Forord og innleiing

	Kommentar: <i>Naturmangfaldlova</i> vert fjerna frå føresegnspunktet i tråd med merknad frå Statsforvaltaren. 2. Endring føresegn pkt. 5.2 bokstav d. «Stiane skal ha enkel utforming og tilpassast eksisterande terreng. Breidda på stiane skal vere maksimalt 1,5–2 meter. Det skal ikkje sprengast i berg for å etablere stiane. Stiane skal ikkje vere universelt utforma, men sikre framkomme for gåande.» Kommentar: Breiddekravet på sti er redusert frå 1,5–2 meter <i>til 1 meter</i>, i samsvar med merknad frå Statsforvaltaren.» 3. Tilført føresegn pkt. 2.1.2 bokstav h. «Det skal reetablerast natur på vegareal som ikkje lenger er i bruk.» 4. Endring føresegn pkt 6.2 bokstav d. «Eksisterande bru skal fjernast <u>og leverast</u> til <u>attvinning</u> etter at ny bru er sett i drift, og seinast innan avslutta anleggsperiode. Fjerninga skal gjennomførast på ein måte som sikrar natur- og kulturmiljø.» Kommentar: tilført at eksisterande bru <i>skal leverast til attvinning</i>. 5. Endring føresegn punkt 4.2.1 Bandlegging etter lov om kulturminne (H730) Frå: a. <i>H730 er sikringssone mot kulturminne ID 334287, bål plass-aktivitetsområde frå steinalder. Det må ikkje førekome nokon form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innanfor sona utan løyve frå kulturvernstyresmaktene.</i> b. <i>Sona skal merkast tydeleg i terrenget med merkeband eller anna inngjerding, før anleggsstart. Dersom det er nødvendig, skal det gjennomførast arkeologisk overvaking under anleggsfasen, i samarbeid med kulturminnemynde.</i> Til: a. H730 er sikringssone mot kulturminne ID 334287, bål plass-aktivitetsområde frå steinalder. b. Det må ikkje førekome nokon form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innanfor sona utan løyve frå kulturvernstyresmaktene. c. Tiltakshavar skal før anleggsstart tydeleg markere og gjerde inn kulturminnet og sikringssona med merkeband eller anna fysisk avgrensing. Merkinga skal oppretthaldast gjennom heile anleggsperioden. d. Utførande entreprenør skal informerast om kulturminnet si utbreiing, sikringssone og fredingsstatus før oppstart av arbeid. e. Anleggsarbeid må ikkje medføre køyring på eller lagring/mellomlagring av maskiner, utstyr, masser eller anna materiell på kulturminnet eller innanfor sikringssona. f. Dersom det er nødvendig, skal det gjennomførast arkeologisk overvaking under anleggsfasen i samarbeid med kulturminnemynde.	samt kap. 10 og 11 om offentleg ettersyn og merknader til planframlegget. Kap. 9.5: Tilført punkt i krav til ytre miljøplan under <i>Naturmangfald på land siste kulepunkt</i>: «Det skal reetablerast natur på vegareal som ikkje lenger er i bruk.»
--	--	--

Reguleringsplan

Fv 5591 Rørdalsfjord bru

Plan-ID: 4636_202401

Planomtale

Planstatus – (offentleg
ettersyn)
Frist for uttale
04.01.2026



Forord

Vestland fylkeskommune starta i samarbeid med Solund kommune i 2024 arbeidet med reguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord bru.

Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for ny bru over Rørdalsfjorden, då dagens bru er smal og legg begrensingar på transport og framkomst. Etter etablering av ny bru over Ytre Steinsund, vil all trafikk til og frå Ytre Sula bli flytta sørover og leidd via fv. 5591 Nøravegen og Rørdalsfjord bru. For å sikre trygg og effektiv trafikkavvikling, må brua og tilhøyrande vegstrekning oppgraderast.

Planområdet omfattar Rørdalsfjord bru og ei strekning på om lag 1,2 km av fv. 5591 Nøravegen på begge sider av fjorden, for å opne for punktvisse utbetringar.

Planarbeidet skal legge til rette for ei ny bru og betre vegstandard, som vil styrke framkomstforholda for både næring og busetnad på Ytre Sula, og bidra til lokal og regional verdiskaping.

Planarbeidet vart varsla starta i mai 2024, lagt ut til offentleg ettersyn 15.11.2025 - 04.01.2026 og vert lagt fram for andre gongs handsaming februar/mars 2026.

Innhald i planomtalen

Innhald i planomtalen	2
1. Samandrag.....	5
2. Innleiing.....	5
3. Bakgrunn og føringar.....	5
3.1. Lokalisering av planområde	5
3.2. Bakgrunn for regulering	6
3.3. Vurdering av krav om konsekvensutgreiing	7
4. Planstatus og nasjonale føringar	7
4.1. Overordna planar	7
4.2. Gjeldande reguleringsplanar	7
4.3. Temaplanar	8
4.4. Statlege planretningslinjer/rammer/føringar	8
5. Dagens situasjon	8
5.1. Dagens arealbruk.....	8
5.2. Veg og trafikk.....	9
5.3. Eigedomstilhøve.....	9
5.4. Teknisk infrastruktur	10
5.5. Landskapsbilde og landskapsrom.....	10
5.6. Strandsone og friluftsliv.....	10

5.7. Naturmangfald	11
5.8. Straumtilhøve	11
5.9. Kulturminne og kulturmiljø.....	11
5.10. Naturressursar.....	12
5.11. Topografi og grunnforhold	12
5.12. Naturfare.....	12
5.13. Støy	12
5.14. VA-anlegg og overvatn	12
6. Omtale av planforslag	13
6.1. Planlagt arealbruk.....	13
6.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur	13
6.3. Landbruk-, natur-, og friluftsmål og reindrift.....	14
6.4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone.....	14
6.5. Føresegnsområder.....	15
6.6. Omsynssoner.....	15
6.7. Trafikkutvikling og fartsgrense.....	15
6.8. Tekniske føresetnader	15
6.8.1. Brukonstruksjon og bruutforming	15
6.8.2. Dimensjoneringsgrunnlag veg	16
6.8.3. Vegløysing	16
6.8.4. Fyllingsfot	17

6.8.5. El- og teleanlegg	17	7.14. Støy og luftforureining	23
6.9. Val av løysing	17	7.15. Klimagassberekning	24
6.10. Landskapstilpassing	18	7.16. Berekraft	24
6.11. Universell utforming	18	8. Risiko, sårbarheit og sikkerheit (ROS-analyse)	25
6.12. Byggegrense mot sjø	18	9. Gjennomføring av tiltaka i planen	25
6.13. Massehandtering og riggområde	18	9.1. Framdrift og finansiering	25
6.14. Fråvik frå vegnormalane	19	9.2. Anleggsgjennomføring	25
7. Verknadar av planforslaget	19	9.3. Utbyggingsrekkefølge	25
7.1. Framkome og tryggleik	19	9.4. Trafikkavvikling i anleggsperioden	25
7.2. Næringsinteresser, naboar og grunnerverv	19	9.5. Føringer for Ytre Miljøplan (YM) for byggefasen	26
7.3. Avkøyrslar og andre naboforhald	20	10. Planprosess og medverknad	28
7.4. Born og unge	20	10.1. Medverknadsprosess	28
7.5. Landskap	20	10.2. Varsel om oppstart	28
7.6. Straumforhold	21	10.3. Avklaringsmøte med Statsforvaltaren	28
7.7. Naturmangfald	21	10.4. Folkemøte	28
7.8. Vurdering av naturmangfaldlova §§8-12	22	10.5. Offentleg ettersyn og høyring	28
7.9. Kulturminne og kulturmiljø	22	11. Handsaming av innkomne merknadar	28
7.10. Strandsone og friluftsliv	23	11.1. Merknader til varsel om oppstart	28
7.11. Naturressursar	23	11.2. Merknader ved offentlig ettersyn og høyring	28
7.12. Naturfare	23	12. Vedlegg	29
7.13. Vatn, avlaup og overvasshandtering	23		

1. Samandrag

Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Solund kommune utarbeidd detaljreguleringsplan for ny bru over Rørdalsfjorden og utbetring av fv. 5591 Nøravegen. Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å erstatte dagens bru, som har tekniske avgrensingar og fungerer som ei flaskehals for trafikken. Når Ytre Steinsund bru opnar i 2026, vil all trafikk til Ytre Sula bli leia via Rørdalsfjord bru, og det er difor nødvendig med oppgradering av brua og tilhøyrande vegstrekning.

Planen legg til rette for ny bru og utbetring av om lag 1,2 km veg, med tofeltsveg etter gjeldande standard. Alternativ 1B frå silinga i forprosjektet er valt som løysing grunna god landskapstilpassing og lågare kostnad. Tiltaket vil gi vesentleg betre framkomst og trafikktryggleik. Landskapstilpassing er vektlagt og ny bru vil få eit meir nøytralt uttrykk enn dagens fagverksbru.

Konsekvensane for naturmangfald og kulturminne er vurdert som små, og det er lagt inn føresegner for å redusere påverknad i anleggsfasen. Flytebrygge som vert nytta av oppdrettsnæring vert flytta til ny plassering, og tilkomst til fritidsbustader og naust er sikra gjennom gangstiar og parkering. Omsyn til naboar og grunneigarar er ivarettatt gjennom tilkomstløysingar og tilbakeføring av mellombels råka areal etter anleggsperioden.

Planprosessen har inkludert varslings, møte med offentlege instansar og folkemøte. Merknadar frå høyringsperioden er vurdert og kommentert. Planen er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova § 3-7 og vert no lagt ut til offentlig ettersyn.

2. Innleiing

Med heimel i plan- og bygningslova § 3-7 har Vestland fylkeskommune i samarbeid med Solund kommune, utarbeida detaljreguleringsplan for Fv.5591 Rørdalsfjord bru.

Vestland fylkeskommune ved avdeling for infrastruktur og veg har, etter avtale med Solund kommune og med heimel i plan- og bygningslova § 3-7, teke på seg ansvaret for å organisere planarbeidet og utarbeide planforslaget. Dette omfattar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og gjennomføre 2. gongs handsaming. Etter offentlig ettersyn vil fylkeskommunen utarbeidd ei oppsummering av innkomne merknader frå høyringsperioden og gjennomføre naudsynte justeringar i planforslaget, før 2.gongs handsaming av planen og endeleg vedtak i Solund kommune.

Med ny bru over Ytre Steinsund vil all trafikk på Ytre Sula bli flytta lengre sør på øya, og vil måtte gå via fv. 5591 Nøravegen og Rørdalsfjord bru. Dagens bru legg begrensingar på transport på strekninga, og denne utfordringa vil bli ytterlegare aktualisert når all trafikk til Ytre Sula skal leiast inn på Rørdalsfjord bru. Strekninga er om lag 1,2 km og tilfredsstillar ikkje krava i vegnormalen. For å oppnå full effekt av den nye brua over Ytre Steinsund, må brua over Rørdalsfjorden vere i stand til å ta i mot trafikk frå det nye sambandet.

Kva er ei detaljregulering

Ei detaljregulering er eit detaljert plankart med tilhøyrande føresegner som er juridisk bindande, og ei omtale av planen.

Formålet med ei detaljregulering er å fastsette korleis arealet innanfor planområdet skal brukast.

Reguleringsplanen er eit nødvendig rettsgrunnlag for utbygging av vegen og andre tiltak, mellom anna ved eventuell ekspropriasjon av grunn.

Føremålet med planarbeidet, er å gjere brua og vegstrekninga meir trafikksikker og framkommeleg for alle typar køyretøy. Prosjektet vil bidra til å betre framkomstforholda for næring og busetnad på Ytre Sula, som vil gje meir verdiskaping for samfunnet, både lokalt på Ytre Sula og for Solund som kommune.

Oppstartsvarsel for planarbeidet vart sendt ut av Vestland fylkeskommune 07.05.2024 og informasjonsmøte vart halde 23.10.2024.

Planframlegget vart lagt ut til offentlig ettersyn og høyring 15.10.2025 - 04.01.2026. Innkomne merknader er omtalt i kap. 10 og 11.

Oppdaterte plandokument etter gjennomgang av merknader er tilgjengeleg på våre nettsider [Fv. 5591 Rørdalsfjord bru - Vestland fylkeskommune](#)

Planen vil bli vedtatt i kommunestyret i Solund kommune.

Kontaktpersonar for planarbeidet er:

- Solund kommune, Kjartan Nyhammer, tlf. 959 17 471, e-post kjartan.nyhammer@solund.kommune.no
- Vestland fylkeskommune, Kari Seim på tlf. 952 24 707 eller e-post: kari.seim@vlfk.no

3. Bakgrunn og føringar


3.1. Lokalisering av planområde

Planområdet er lokalisert på Ytre Sula i Solund kommune.



Figur 1. Lokalisering av planområdet på øya Ytre Sula i Solund kommune.

Planområdet omfattar området rundt Rørdalsfjord bru langs fylkesveg 3391, Nåravegen. Delar av veglinja på begge sider av fjorden er inkludert i plangrensa for å opna for punktvisse utbetringar. Strekninga er om lag 1,2 km lang og følgjer Rørdalsfjorden og dagens eksisterande vegtrasé.



Figur 2. Planavgrensing ved varsel om oppstart.

3.2. Bakgrunn for regulering

Når ny bru over Ytre Steinsund står ferdig i 2026, vil all trafikk til og frå Ytre Sula bli flytta sørover på øya og leia inn på fv. 5591 Nåravegen. Dette medfører at Rørdalsfjord bru får ei sentral rolle i det nye sambandet. Dagens bru har avgrensingar knytt til høgde og aksellast, og har med åra blitt ein flaskehals for trafikken. I tillegg har brua eit stort vedlikehaldsetterslep, med omfattande korrosjon og skadar på bærebjelkar.

Rørdalsfjord bru kom til Solund frå Førde i 1964. Der hadde den kryssa elva Jølstra sidan 1925. Då brua vart erstatta av ei betongbru, det som i dag vert kalla Langebrua, vart den gamle stålbrua flytta til Rørdalsfjorden i Solund og tatt i bruk der.

For å sikre god framkomst og utnytte potensialet i det nye sambandet, må Rørdalsfjord bru kunne ta imot auka trafikkmengder, inkludert tungtransport. Det skal difor planleggast ei ny bru, i nærleiken av den eksisterande, som skal byggast etter dagens standard og tilpassast det eksisterande vegnettet.

Føremålet med reguleringsplanen er å gjere vegstrekninga og brua meir trafikksikker og framkommeleg for alle typar køyretøy. Prosjektet vil betre tilhøva for næring og busetnad på Ytre Sula, og bidra til lokal og regional verdiskaping i Solund kommune

3.3. Vurdering av krav om konsekvensutgreiing

I samband med oppstart av planarbeidet blei det i planinitiativet konkludert med at planarbeidet ikkje fell inn under verkeområdet for §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutgreiingar. Kommunen støtta denne vurderinga i oppstartsmøtet og konkluderte med at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing ved varsel om oppstart av planarbeidet.

Vestland fylkeskommune vurderte at planen ikkje fell inn under tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast etter § 6, men at den fell inn under § 8 og vedlegg II, punkt 10 e – «bygging av vegar». Det vart derfor gjennomført ei vurdering etter § 10, tredje ledd. Vurderinga konkluderte med at tiltaket ikkje vil få vesentlege verknader for miljø og samfunn, og at det dermed ikkje er krav om konsekvensutgreiing.

Etter oppstartvarselet har Statsforvaltaren gjort merksam på at vurderinga etter § 10 bokstav b ikkje er tilstrekkeleg, grunna registrering av ein sterkt truga art i nærleiken av planområdet. Arten er sensitiv for inngrep og forstyrningar, og det er risiko for påverknad frå anleggsarbeidet. Statsforvaltaren har vurdert at planarbeidet fell inn under KU-forskrifta, og tilrår ei avgrensa konsekvensutgreiing med fokus på naturmangfald, i tråd med metodikken i Miljødirektoratets handbok M-1941. Øvrige tema vurderast i planomtalen.

4. Planstatus og nasjonale føringar

4.1. Overordna planar

Nasjonal transportplan (NTP)

I Nasjonal transportplan, NTP er hovudmålet for trafikktryggleik å redusere transportulukker i tråd med nullvisjonen om ingen drepne eller hardt skadde i transportsektoren. I NTP 2018-29 er det òg etappemål med ambisjon om halvering av talet på drepne og hardt skadde i 2030 sett opp mot tal frå 2018.

Regional transportplan (RTP)

Regional transportplan for Vestland 2022 – 2033, RTP vart vedteken av Fylkestinget 16.desember 2021. RTP bygger vidare på måla i NTP. Planen gir strategisk retning for samferdselssektoren i Vestland, og er eit viktig grep for å sikre ei heilskapleg utvikling av Vestland fylke. Planen byggjer på mål og strategiar i utviklingsplanen til Vestland, samt FN sine berekraftsmål. For Vestland er målet i RTP eit trygt, effektivt og framtidretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling. For å innfri mål og strategiar i Regional transportplan, har fylkestinget i handlingsprogram for regional transportplan 2022 lagt til grunn slik strategi for prioritering av bruer: Bruer med høgast skadegrad og der forfall har stor betydning for levetid skal prioriterast for vedlikehald og oppgradering. I RTP er Rørdalsfjord Bru prioritert med oppstart i 2024. Prosjektet bidreg til betre og meir trafiksikker kryssing av Rørdalsfjorden.

Andre regionale planar og strategiar

Aktuelle regionale planar, strategiar og temaplanar for planarbeidet er:

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024

Regional plan for klima 2022-2035

Regional vassforvaltningsplan 2022-2027


Samfunnsdel til Solund kommuneplan 2020-2030, vedteke i sak 16/20

Samfunnsplanen er kommunen sin overordna plan, og viktigaste styringsverktøy. Den skal peike ut kursen for utviklinga av Solund fram mot 2030.

Eit av måla i kommuneplanen er betre samferdsel og infrastruktur (4.10):

- Legge til rette for størst mogleg mobilitet for personar og gods både internt i kommunen, og mellom Solund og fastlandet.

Arealdelen til Solund kommuneplan 2020-2032, vedteke 03.03.2022



Figur 3. Kartutsnitt frå arealdelen til kommuneplanen 2020-2032, med lokalisering av planområdet

4.2. Gjeldande reguleringsplanar

Det er ingen vedtekne kommunedelplanar eller reguleringsplanar i, eller i tilknytning til planområdet.

4.3. Temaplanar

Trafikktryggleiksplan 2012-2019 (Solund kommune)

Planen omfattar vegsystemet i heile kommunen (Fylkesvegar og kommunale veger), og tilknytt sjøtransport.

Klima og energiplan 2011 (Solund kommune)

Visjon, mål og organisering

- Klima- og energiplanen er ein temaplan, og blir ein del av det kommunale planverket.
- Målet med ein klima- og energiplan er at den skal være grunnlaget for at den langsiktig utviklinga i kommunen blir berekraftig, og med dei "gode" miljø- og energiløysingane.
- Planen omhandlar derfor naudsynte tema som arealplanlegging, bygg, transport, oppvekst, energiproduksjon osv.
- Ei meir berekraftig utvikling i kommunen kan oppnåast når klima- og energiutgreiinga får konsekvensar for innhaldet i kommuneplanane og andre overordna plandokument og på innhaldet i dei ulike fagutgreiingane.
- Analyser og prioriteringar som er gjeve i klima- og energiutgreiinga må derfor refererast til og vurderast i alle planprosessane i Solund kommune.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2023 (Solund kommune)

Berekraftig tilrettelegging for fysisk aktivitet der folk bur, ferdast og oppheld seg

4.4. Statlege planretningslinjer/rammer/føringar

Relevante nasjonale føringar for planarbeidet er i hovudsak nedfelt i ulike styringsdokument, m.a.:

- Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (14. mai 2019)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021)
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegging (1995)
- Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029/Nasjonal transportplan 2018-2029
- Nasjonal sykkelstrategi
- Nasjonal gåstrategi
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)

5. Dagens situasjon

5.1. Dagens arealbruk


Planområdet er i arealdelen til kommuneplanen for Solund kommune avsett til:

- Landbruks- natur- og friluftsmål samt reindrift, LNFR, areal for naudsynte tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på gardens ressursgrunnlag
- Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone, NFFF, arealmål som nyttas til å kombinere bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone med andre hovudformål.

Dei største inngrepa i området er fylkesvegen, brua og ei kraftlinje. Området omfattar ein kystnatur med lite bygg og busetnad. På vestsida av brua ligg ei flytebrygge. På vestsida av fjorden og nord for brua ligg det eit naust på gbnr. 10/1-2. Naustet har gangtilkomst frå parkeringa på vestsida av brua. Lengre sør langs fylkesvegen ligg eit bustadhus nytta som fritidsbustad, med garasje/uthus og eit naust. På austsida av fjorden ligg ein fritidsbustad på gbnr.12/9. Fritidsbustaden er utan vegtilkomst, men med parkering ved fylkesvegen og sti inn til fritidsbustaden. Alle byggetiltaka nemnt her ligg utanfor planavgrensinga, men gangtilkomsten til flytebrygge, naust (gbnr. 10/1-2) og fritidsbustad (gbnr.12/9) ligg i planområdet.

Planområdet står elles fram som kystnatur- og friluftsområde. Landskapet er småkupert med fjell i dagen og lite vegetasjon.

Sør for planområdet ved Rørdals-holmen, er det på vestsida av fjorden meir busetnad, og naust med flytebryggjer. Ved innsegling til Rørdalsfjorden er det næring/fiske samt moglegheit for overnatting/hytteutleige.



Figur. 4. Foto av dagens bru sett frå nord, med eksisterande parkering på austsida av brua og eksisterande flytebrygge på vestsida av brua.



Figur 5. Flyfoto over området som syner dagens arealbruk og busetnad i nærområdet.

5.2. Veg og trafikk

Dagens vegstandard

Dagens veg har fartsgrense på 80 km/t, men går gjennom utfordrande terreng med krapp kurvatur og låg standard. Vegen er smal, med ei breidde på om lag 3 meter, og har få møtepunkt. I fleire parti er det ikkje mogleg for to køyretøy å passere kvarandre, noko som skapar utrygge situasjonar og trafikale utfordringar.

Rørdalsfjord bru er òg smal og fungerer som ei flaskehals på strekninga. Dette er særleg merkbart ved høg trafikk, og vil bli ytterlegare forsterka når Ytre Steinsund bru opnar og trafikkmengda aukar.



Figur 6. Foto av Nåravegen fv. 5591 og Rørdalsfjord bru frå nord-aust, (google.maps).

Dagens trafikk

Dagens veg og bru har årstdøgnstrafikk (ÅDT) på 50 (2022), med 10 % tunge køyretøy.

Ulukker

Det er ikkje registrert ulukker i området dei siste tiåra, med unntak av ei møteulukke med personbil i ei kurve i 1989 (SVV database/vegkart). Det er ikkje gang- eller sykkelfelt langs vegen eller over brua i dag.

Forhold for gåande, syklande og kollektivreisande

Vegen er ikkje tilrettelagt for mjuke trafikantar, og det finst ikkje samband for gåande eller syklande over brua. Kollektivdekninga i området er avgrensa og hovudsakleg tilpassa skuleskyss med båt og buss.

5.3. Eigedomstilhøve

Eigedomane langs vegen som vert råka av tiltaket er både offentlege og private eigedommar:

Vestsida av Rørdalsfjord:

- Eksisterande fylkesveg nr. 31 på gnr./bnr. 10/6
- Eigedom Rørdal: Gnr./bnr. 10/1-2,
- Eigedom Ånebakkane på gnr./bnr. 10/5 grensar til plangrensa.

Austsida av Rørdalsfjord:

- Eksisterande fylkesveg nr. 31 på gnr./bnr. 12/16
- Eigedom/Hytte Håtuft: Gnr./bnr. 12/9
- Eigedom/Trovåg på gnr./bnr. 12/2

5.4. Teknisk infrastruktur

VA-anlegg

Det er ikkje lagt til rette for vatn og avlaup i grunnen ved Nåravegen. Ingen kommunale kummar, leidningsnett eller anna infrastruktur for handtering av overvatn ligg i området i dag. Dreneringsprinipp for overvatn handterast med opning i støypekant langs vegens skulder. Elles ren overvann ut i sideterrenget langs veg.

Sjøkabel

Det ligg ein sjøkabel i Rørdalsfjorden på botn under brua. Denne må takast omsyn til ved bygging av ny bru.

Høgspenlinje

Det går ei høgspenlinje 22 kV i området i dag. Linja går på vestsida i terreng like over veg og kryssar Nåravegen nordaust for brua. Det er ikkje veglysanlegg langs Nåravegen i dag.

5.5. Landskapsbilde og landskapsrom

Planområdet ligg på øya Ytre Sula i Solund kommune, som høyrer til landskapsregion 20 «Kystbygdene på Vestlandet». Underregionen er LT20-05 av typen «våg- og smalsundlandskap», og vert skildra slik: «Kverhella er eit typisk fiskevær med fleire velhaldne bygningsmiljø. Konglomerat dannar ei skulpturell innramming mot aust. Små pinaklar og spir. Unikt nasjonalt.»

Landskapskarakteren i planområdet er kupert, med veksling mellom mindre fjelltoppar, myrdrag og skjergard, og har eit relieff på om lag 50–100 høgdemeter. Området er dominert av bart berg, med lommer av granskog, lyng og mose. Terrengforma «rundsva» er godt synleg, forma av isbrear under siste istid, og orientert omtrent nord-sør med bratt sørside mot vest og slakare helling mot aust. Kystlina er flika, med små nes og lune viker, holmar og skjer som dannar mindre, lune landskapsrom.

Vegen langs Rørdalsfjorden følgjer fjorden og gjev visuell kontakt med den andre fjordsida. Dei eksisterande fyllingane er bratte og bygde med lokal konglomeratstein, noko som bidreg til eit naturleg uttrykk. Strandsoneområda er småkuperte, med bart berg, kystlynghei og einer, og er i hovudsak lite påverka av inngrep, med unntak av fylkesvegen og dagens bru.

Rørdalsfjorden er eit område som vert mykje brukt til rekreasjon og friluftsliv, særleg båtliv og fritidsfiske. Rørdalsfjord bru kryssar fjorden langt inne, etter at fjorden har gjort ein knekk, slik at det er det indre bassenget av fjorden som dannar landskapsrommet brua er ein del av. Brua er difor ikkje synleg frå det opne havet.



Figur 7. Foto av dagens bru i landskapet.

5.6. Strandsone og friluftsliv

Strandsona er småkupert, med bart berg, kystlynghei og einer.

Strandsona er i hovudsak lite påverka av inngrep, med unntak av fylkesvegen og dagens bru. Det er lite busetnad i planområdet, to hytter, eit naust og ei flytebrygge. Kartet under syner område med potensielt allment tilgjengeleg strandsone. Område rundt bygd areal vert rekna som ikkje tilgjengeleg. Strandsona er gradert etter helling, der mørk grøn syner område med brattare helling og dernest mindre tilgjengeleg strandsone. Strandsona på vestsida av Rørdalsfjorden er å sjå som meir tilgjengeleg for allmenta, med slakare terreng og med fylkesvegen som tilkomst.



Figur 8. Kartet syner potensielt tilgjengelege areal i strandsona markert i grønt, der mørkare grøn tyder på brattare helling og mindre tilgjenge (data frå 2020)

Området rundt Rørdalsfjorden er mykje nytta til rekreasjon- og friluftsliv, med båtliv og fritidsfiske på fjorden og turmoglegheiter i strandsona og kystlandskapet.

I regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune vart det i 2018 gjennomført friluftslivskartlegging i Solund kommune. Planområdet er del av to friluftslivsområde frå denne kartlegginga.

Rørdalsfjorden, som er kartlagt som eit svært viktig utfartsområde.

Ytre Sula vest, som er kartlagt som eit svært viktig og stort turområde utan tilrettelegging.

5.7. Naturmangfald

Naturmangfald på land

Ytre Sula er dominert av kystlynghei, nakent berg, mange små vatn og få myrer. Det er harde bergartar, lite lausmasser. I dalsøkk med gode vekstvilkår og godt lokalklima kan det vekse meir kravstore artar. Strandsona er dominert av strandberg og stein, men noko finare substrat i grunne viker. Raudlisteartane purpurlyng og heistarr (begge nær truga - NT) er vanleg. Sommarfuglen breibandpraktviklar (sterkt truga -EN) vart på synfaring i juni 2024 registrert i varslingsområdet. Artar knytt til havstrand og gamal beitemark veks flekkvis der det er eigna tilhøve og gjev eit høgare artsmangfald. Planområdet ligger innanfor leveområdet for sensitive fuglearter. Detaljar i eige rapport.

Naturmangfald i sjø

Rørdalsfjorden skjer seg djupt inn i øya frå sørvest til nordvest og har ein terskel ved dagens bru. Innafor brua er det mindre vassutskifting og mogleg redusert oksygentilhøve i botnvatnet. Fjorden er påverka av påvekst av lurv.

Det er gjort kartlegging av naturmangfald i sjø i juni 2024, og naturtypen sukkertaeskeg er registrert i og ved planområdet. Naturtypen er i raudliste for naturtypar frå 2018 vurdert som sterkt truga (EN). Fjorden er mellom anna funksjonsområde for sjøhare og nakensniglar. Detaljar i eige rapport.

5.8. Straumtilhøve

Dagens bru over Rørdalsfjorden har på vestsida ei om lag 40 meter lang utfylling i fjorden. Straumverdiar henta frå storskala straummodellen Norfjords160 viser at straumhastigheita i overflata er om lag 0,05 m/s for både nordgåande og sørgåande straum i fjorden. Straumhastigheita minkar nedover i vassøyla, og det er svært låge verdiar lenger nede – om lag 0,01 m/s frå cirka 7 meter under overflata og ned til botnen. Dagens fylling fører til ein liten lokal auke i straumhastigheita på grunn av innsnevring i fjordløpet. Påverknaden frå fyllinga strekkjer seg om lag 250 meter i begge retningar (nord og sør) frå dagens utfylling.

5.9. Kulturminne og kulturmiljø


Det er generelt registrert få funn og lokalitetar på Ytre Sula. Dei fleste kan knytast til menneskeleg aktivitet i stein- og jernalderen. Lokalitetane ligg ofte langs, eller i nærleiken av fjordarmar, sjøar og andre vassdrag. Den ytre kyststripa vart tidleg isfri og gav ressursar som menneske livnærte seg av.

Innanfor og ved planområdet finst det fleire spor etter tidleg menneskeleg opphald. Det vart registrert til saman fire automatisk freda lokalitetar, alle datert til steinalderen i samband med arkeologiske undersøkingar.

Lokalitetane ligg på begge sider av sundet der dagens bru spanner over Rørdalsfjorden. Det vart funne tre aktivitetsområde (Askeladden ID 329999, 330000, 334286) frå steinalderen, og ein bål plass (Askeladden ID 334287). Bålplassen er den einaste som ligg delvis innanfor plangrensa. På aktivitetsområda frå steinalder er det påvist flint og dei ligg mellom 6 og 12 meter høgare enn dagens havnivå. Ein heller (id 334286) kor det også vart funne spor frå steinalderen ligg noko høgare, mellom 14 og 17 meter høgare enn dagens havnivå.

Alle lokalitetane vart funne ved arkeologiske registreringar som vart gjennomførte i samband med denne reguleringsplanen. Desse vart utførte i fleire omgangar våren og sommaren 2025. Dialog med fylkeskommunen vart tidleg etablert for å avklara undersøkingsplikta i samsvar med § 9 i kulturminnelova. Rapporten om registreringa blir ferdigskriven etter at planen har vore på høyring. Mellombelse resultat er tekne med i påverknadsvurderinga.

I tillegg til automatisk freda lokalitetar, er det òg eit kulturminne frå nyare tid like utanfor plangrensa. Kulturminnet omfattar eit SEFRAK-registrert bustadhus på Ånebakkane, bygd kring 1899 (SEFRAK ID 1412-0103-065). Huset var ein husmannsplass under garden Rørdal, som ligg noko lenger sørvest, utanfor planområdet. Det er òg ein driftsbygning tilknytt bustadhuset som er registrert som ruin i SEFRAK.



Figur 9. Kartet syner planområdet med registrerte automatisk freda kulturminnelokaliteter og SEFRAK-bygg i og utanfor planområdet.

5.10. Naturressursar

Planområdet har både terrestriske og marine naturressursar. Planområdet består for det meste av snaumark/utmark med lite eller ingen skog. På vestsida av fjorden er det eit belte med gamal innmarksbeite og eit område med barskog. Naturressursar på land kan ha verdi for både biologisk mangfald og friluftsliv. Det er fleire lokalitetar for oppdrett av fisk sør for planområdet i Rørdalsfjorden.

5.11. Topografi og grunnforhold

Topografi

Terrenget i planområdet er kupert med veksling av mindre fjelltoppar, myrdrag og skjergard med øyer og smale sund. Relieffet i området er om lag 50-100 høgdemeter. Terengforma rundsva er godt synleg og er orientert om lag nord-sør med bratt sørside mot vest og slag heling mot aust. Terengforma er danna av isbrear under siste istid. Området er dominert av bart berg, med lommar av granskog, lyng og mose.

Lausmassar

Norges geologiske undersøkingar (NGU) sine lausmassekart syner ei grov framstilling av lausmassane i planområdet. Kartet syner at planområdet i hovudsak er dominert av bart fjell, det vil seia minst 50 % av arealet er synleg berg i dagen. Marin grense for Ytre Sula er om lag 25 moh. I søkk og forseinkingar i terrenget kan det vera mektigare lag med lausmassar.

Bergartar

Hovudbergarten i området er konglomerat (NGU). Konglomeratet i Solund stammer frå den geologiske perioden Devon og vart danna etter den kaledonske fjellkjeda vart tært ned.

5.12. Naturfare

Rasfare

Aktsemdskarta til NVE syner områder der det er potensielt kan vere fare for steinsprang/skred, jord- og flaumskred og snøskred. Planområdet er i hovudsak ikkje omfatta av aktsemdsområde for skred, med unntak av eit område langs vegen nordaust i planområdet som er innanfor aktsemdsområde for snøskred. Omsyn til skredfare er vurdert i geologisk rapport (vedlegg) og er omtala i kap. 7.12 under konsekvensar av planarbeidet.

Kvikkleire

Planområdet ligg under marin grense og det er ikkje gjort kartlegging av kvikkleireskred tidlegare. Omsyn til kvikkleire er vurdert i planarbeidet og er omtala i kap. 7.12 under konsekvensar av planarbeidet.

Flaum og havnivåstigning

Det er ikkje avdekka elver, vassdrag, reservoara, kanalar eller andre kunstige kjelder som kan føre til flaum mot planområdet.

Planområdet må sikrast mot flaum frå havet, som i Rørdalsfjord inneber moglegheit for flaum som følgje av høg vasstand og bølger. Noverande bru, og nye Rørdalsfjord bru ligg generelt godt skjerma mot bølger, og det er primært lokale vindgenererte bølger som vil gjere seg gjeldande her. Dønningar frå havbølger vil dempast kraftig ved innløpet til fjorden, og ein eventuell vidare forplantning innover vil vere av neglisjerbar storleik.

Det er utarbeidd hydrologisk rapport med vurdering av bølger, stormflo og havnivåstigning, denne ligg som vedlegg og er omtala i kap. 7.12 under konsekvensar av planarbeidet.

5.13. Støy

Med ÅDT på 50 køyretøy per. døgn og fartsgrense 80 km/t er støysituasjonen prega av enkelthendingar, tidsmidla støynivå er lite relevant her.

Det ligg ein fritidsbustad sør for brua på Blomvikneset (ca. 80 m avstand til senterlinje veg) og ein fritidsbustad vest for vegen på vestsida av Rørdalsfjorden (ca. 32 m avstand til senterlinje veg). Fritidsbustadane har støynivå klart under alle aktuelle grenseverdiar for støy frå vegtrafikk.

5.14. VA-anlegg og overvatn

Vassforsyning

Det er ikkje registrert vassforsyningar innanfor planområdet, korkje offentleg leidningsnett eller private brønner.

Avlaupsanlegg

Det er ikkje registrert avløpssystem innanfor planområdet, korkje offentleg leidningsnett eller private løysingar.

Overvatn og vegdrenering

Eksisterande løysingar for handtering av overvatn og vegdrenering er ikkje nøye undersøkt, men framstår som mangelfull. Det er ikkje registrert eksisterande stikkrenner i vegen med unntak av ei ferist i sør og enkelte dreneringshol i autovern langs strekninga.



Figur 10. Ferist på vestsida av brua.



Figur 11. Dreneringshol gjennom betongautovern

6. Omtale av planforslag

Hovudmålet med planframlegget er å erstatte den eksisterande brua med ei ny bru, og samtidig utbetre delar av vegstrekket. Planområdet startar på nordaustsida av brua, rett før svingen, og avsluttar på sørvestsida, også rett før svingen. Planforslaget omfattar om lag 1,2 km med fylkesveg 5591 og om lag 75 m med bru. På austsida skal brua kvile på landkar, medan ho på vestsida blir lagt på fylling.

6.1. Planlagt arealbruk

Oversikt over omfanget av regulerte areal, omsynssoner og føresegnsområde på grunnen/vassoverflata går fram av tabellen under:


Tabell 1: Oversikt over arealformål i reguleringsplanen.

Arealtabell	
§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur	Areal (m²)
2011 - Køyreveg (3)	4679
2018 – Anna veggrunn – teknisk anlegg	180
2019 - Annan veggrunn - grøntareal (7)	9654,5
2080 - Parkeringsplassar	90
Sum areal denne kategori:	14603,5
§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsmål og reindrift	Areal (m²)
5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden (4)	13236,3
Sum areal denne kategori:	13236,3
§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone	Areal (m²)
6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone	17412,2
6900 - Angitt formål i sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre angitte hovudformål	2509,6
Sum areal denne kategori:	19921,8
Totalt alle kategorier:	47761,7

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur	Areal (m²)
2800 - Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer	1620
Sum areal denne kategori:	1620
Totalt alle kategorier:	1620

Føresegnområder	
§12-7 - Føresegnområder	Areal (m²)
Midlertidig bygge- og anleggsområde (5)	22275,3

1 - Utforming	2056,1
2 - Vilkår for bruk av arealer, bygningar og anlegg (2)	453,6
Sum areal denne kategori:	24785,0
Totalt alle kategorier:	24785,0



Figur. 12. Utsnitt av reguleringsplankart.

6.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

For meir detaljert omtale av samferdsleanlegget, sjå avsnitt 6.8-6.14, sjå også teikningar og illustrasjonar av veganlegget i teikningshefte, i vedlegg til planen.

Køyreveg - KV1 og KV3

Fylkesvegen er regulert til køyreveg på aust- og vestsida av brua (KV 1-2). Køyreveg er regulert med 6,5 m breidde. Innanfor formålet køyreveg kan det etablerast køyreareal, avkøyrslar, møtelommer, og tekniske tiltak som støttemurar og drenering.

Stopplomme

Med breiare veg fell behovet for møteplassar bort. Aust for brua vert det likevel regulert for ei stopplomme for personbil, langs KV3. Stopplomma er tiltenkt fritidsbustaden på gbnr. 12/9 og skal nyttast til på-/avstiging og

lossing av varer, for å unngå farleg stopp i køyrebana. Stopplomma vert grusdekt og gir eit tydeleg skilje frå køyrebana. Stopplomma er knytt til føresegnsområde #Sti2, som sikrar gangtilkomst til fritidsbustaden (omtale nærare under eige avsnitt).

Avkøyrslé - KV2

På vestsida av brua er det regulert ei avkøyrslé (KV2) til parkeringsplass (P). Avkøyrslé er regulert med ei total breidde på 4 meter, inkludert skulder, i tråd med anbefalt standard for L2-vegar. Vegen vil i stor grad følge eksisterande trasé, men løftast opp der den koplast til hovudvegen. Området mellom avkøyringa og den nye fyllinga vil bli jamna ut for å skape eit meir naturleg landskap.

Annan veggrunn - grøntanlegg – o_AVG1, 2, 4, 5, 6, 7 og AVG3

Innanfor formålet anna veggrunn kan det etablerast grøfter, skjeringar, fyllingar, tekniske installasjonar, og areal for masseuttak og mellomlagring. Det kan også nyttast til vegetasjonsskjerm, sikringstiltak og vedlikehaldsareal.


Det er regulert annan veggrunn langs heile vegstrekket på aust- og vestsida av brua. Det er lagt inn 6 meter grøft på begge sider for å sikre behovet for masser og av omsyn til sikt og tryggleik. Langs delar av vegstrekket på austsida (o_AVG6) er det sett av meir enn 6 meter til grøft og anna veggrunn, for å sikre tilstrekkeleg areal for uttak av massar. På vestsida er det regulert areal i samband med ny brufylling, tilkomst til parkeringsplass og mellombels riggområde. Der det er behov for rekkverk, er det sett av 0,75 meter rekkverksrom.

Annan veggrunn - teknisk anlegg - o_AVT

Område for brufundament i fjorden. Endeleg plassering skal skje i samråd med Kystverket.

Parkeringsplassar - P


På vestsida av brua er det regulert område for parkering, der det kan opparbeidast plass til fem personbilar med 2,5 x 5 meter per plass, i samsvar med krav i N100. Parkeringsplassen skal vere grusdekt for å gi tydeleg skilje mellom køyreveg og parkeringsareal. Parkeringa skal nyttast av grunneigarar, brukarar av fritidsbustad, naust og flytebrygge. Det er ikkje regulert parkering på austsida av fjorden, og det er føresett at parkeringsplassen på vestsida skal nyttast.



Figur 13. Normalprofil av parkeringsplass, med grøft, parkeringsfelt og kjørefelt.

Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasear – o_SK

På nivået for brua, i vertikalnivå 3, er det regulert kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (o_SK). Innanfor dette formålet kan det etablerast bru med tilhøyrande konstruksjonar og naudsynt teknisk infrastruktur. Det opnar samstundes for drift og vedlikehald av anlegget.



Figur 14. Utsnitt av plankart i vertikalnivå 3, over grunnen. Formålet Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasear – o_SK, opnar for etablering av bru med tilhøyrande konstruksjonar.

6.3. Landbruk-, natur-, og friluftformål og reindrift

LNFR-areal er regulert både på aust- og vestsida av brua. Innanfor LNFR-formålet kan det leggst til rette for landbruksdrift, friluftaktivitetar, naturbasert oppleving, og beiteområde. Det kan også etablerast mindre tiltak som stiar, informasjonstavler og vegetasjonsskjerm, så lenge det ikkje kjem i konflikt med hovudformålet.

Alt LNFR-areal er skravert med føresegnsområde for mellombels bygge- og anleggsverksemd (#MBA).

Eksisterande flytebrygge på vestsida av fjorden kjem i konflikt med det planlagde bru- og veganlegget og skal kunne flyttast til ny eigna plassering innanfor område LNFR2. Det skal kunne etablerast ny tilkomst og landfeste til den nye plasseringa av brygga innafor område LNFR2.

6.4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone – BSV

Fjordareal. På vestsida av fjorden kan eksisterande flytebrygge flyttast til ny eigna plassering i samråd med byggjeprojektet og Solund kommune.

Angjeve føremål i sjø og vassdrag med eller utan strandsone, kombinert med andre hovudføremål - VAA

Ute i fjorden er det på terrengnivå/vassoverflata markert kombinert formål for vassdrag/sjø og samferdselsformål. Innanfor formålet kan det etablerast fyllingsfot i sjø/under vatn. Her kan det fyllast ut masser på inntil 29 000 kubikk.

6.5. Føresegnssområder

Føresegnssområda regulerer spesifikke krav til bruk, utforming og gjennomføring av tiltak. Følgjande føresegnssområde er regulert:

Mellombels område for bygge- og anleggsverksområde, #MBA:

Føresegnssområdet skal sikre naudsynt areal for trygg og effektiv gjennomføring av veg- og bruarbeidet, som f.eks. riggområde, lagerplass, mellombelse bygningar (brakker), mellomlagring og permanent lagring av masser i samband med fyllingar og skjeringar, parkering av anleggsmaskiner, anleggsvegar, mellombels kaianlegg og terrengtilpassing av sideterreng.

Det er sett av mellombels område for bygge- og anleggsverksemd (#MB1-5) innanfor arealføremåla LNFR, BSV, VAA og P. Etter avslutta anleggsperiode skal areala ryddast og setjast tilbake til opphavleg stand, eller i samsvar med nytt arealføremål, innan eitt år etter ferdigstilling.

#Sti:

Føresegnssområdet skal sikre gangtilkomst frå det nye veganlegget til eigedomar både vest og aust for brua. #Sti1 gir tilkomst frå parkeringsplassen på vestsida til naustet på gbnr. 10/1-2. #Sti2 legg til rette for gangtilkomst frå stopplomma på austsida av brua til fritidsbustaden på gbnr. 12/9, bak rekkverket langs køyrevegen (KV3). Områda skal opne for enkel tilrettelegging av stiar og tilpassing skal skje i samsvar med terrenget. Stiane skal ha ei maksimal breidde på 1,5–2 meter. Dei vil ikkje bli universelt utforma.

#A1, Utforming:

Føresegnssområdet skal opne for naudsynt arrondering av eksisterande fyllingsfot til gamal bru. På vestsida av brua skal ny fyllingsfot gå parallelt med fyllingsfoten til gamal bru. Deler av den gamle fyllinga vert nytta som støtte for den nye, medan resten av gamal fylling vert tilpassa omgjevnadene og fylt ut til ein når havbotnen.

6.6. Omsynssoner

Omsynssone, frisktssone, H140

Sona sikrar areal for å halde terreng og vegetasjon nede slik at sikt i kryss og avkøyrslar vert god nok og oppretthalde.

Omsynssone, flaumfare, H320

Sona viser område med flaumfare ved høg stormflo inklusiv framtidig havnivåstigning, (200 års stormflo i år 2100).

Bandlegging etter lov om kulturminne, H730

Sikringssone for automatisk freda kulturminne i planområdet.

6.7. Trafikkutvikling og fartsgrense


Trafikkmengde på dagens fylkesveg har ÅDT på 50. Når ytre Steinsund Bru er ferdig bygd i 2026 og trafikken vert lagt om, vil all trafikk på Ytre Sula gå via Nåravegen og Rørdalsfjord bru. Framtidig trafikk på eit ferjeavløysingsprosjekt er usikkert. Det er lagt til grunn at trafikken i opningsåret vil vere på om lag 200 ÅDT, (jf. reguleringsplan for Ytre Steinsund bru). Stipulert trafikkmengd 20 år etter opning (i 2043) vil da vere om lag 230 ÅDT. Fartsgrensa er i dag 80 km/t. Fartsgrensa for oppgradert vegstrekket og ny bru vert framleis 80 km/t.

6.8. Tekniske føresetnader

6.8.1. Brukonstruksjon og bruutforming

Den nye brua over Rørdalsfjorden blir bygd høgare enn eksisterande bru. På austsida aukar høgda frå ca. 6,3 meter til 7,38 meter, og på vestsida frå 4,74 meter til 6,52 meter. Brua får ei låg og nøytral plassering i terrenget, og vil stå fram som mindre dominerande enn dagens konstruksjon.


I samsvar med Handbok N100 skal føringsbreidda vere 6,5 meter, og brua får standard brurekkverk med høgde på 1,2 meter.



Figur 15. Snitt av brua


Brua er planlagt som ei bjelkebru i betong med to hovudspenn på 36,4 meter og ei total lengde på 75 meter. Nøyaktig plassering og utforming blir fastsett i byggeplan, men det aktuelle alternativet er lagt inn i C-teikningane og blir brukt som grunnlag for kostnadsoverslag.

Ny fylling blir nytta som fundament for landkar i akse 1 og vert lagt direkte på lausmassar. Akse 2 blir fundamentert med bora stålroyrspelar i berg, der vassdjupet er om lag 10 meter og det ligg eit tynt lag med lausmassar over berggrunnen. Akse 3 blir direktefundamentert på berg.



Figur 16. Oversiktsplan av brua

Brua og vegen ligg lågt i terrenget, men høgt nok til å oppfylle krava til seglingsløp. Mellom akse 2 og 3 er det planlagt eit seglingsløp med breidde og høgde på 9 x 3,6 meter, i tråd med krava frå Kystverket. Brua har underliggende bæring og vil stå fram som meir nøytralt i landskapet og mindre dominerande enn den eksisterande brukonstruksjonen.



Figur 17. Oppriss av brua

6.8.2. Dimensjoneringsgrunnlag veg

Utforminga av offentlege vegar skal følgje krav frå Handbok N100, Veg- og gateutforming, utarbeidd av Vegdirektoratet med heimel i forskrift om anlegg av offentlig veg. Her blir vegar delt inn i dimensjoneringsklassar basert på funksjon, trafikkmengd og fartsgrense. Kvar klasse har eigne krav til breidde, kurvatur, sikt og stigning, og skal sikre trygg og effektiv trafikkavvikling.

6.8.3. Vegløyising

Fv. 5591 er ein lokal veg med fartsgrense på 80 km/t. Den prognoserte trafikkmengda (ÅDT) 20 år etter opning ligg innanfor grensa for dimensjoneringsklasse L1 – Lokal veg, med øvre trafikkbasis på 1500 køyretøy per døgn. Vegen går gjennom sårbart terreng, og blir planlagt som ein tofelts veg med tverrsnitt på 6,5 meter, fordelt på 2,75 meter køyrebane og 0,5 meter skulder på kvar side.


I planlegginga er det vurdert at ein 2-felts veg med krav til stoppesikt (kor synskravet er stoppesikte) gir betre landskapstilpassing. Det vil gi jamnare horisontale og vertikale kurver, mindre terrenngrep enn ein 1-felts veg. Samstundes er det truleg meir kostnadseffektivt.

Det er lagt inn 6 meter grøft på begge sider for å sikre behovet for masser (masseuttak) og av tryggleikssyn (krav om sikkerhetsavstand).


Der det er behov for rekkverk, er det sett av 0,75 meter rekkverksrom. Val av rekkverkstype blir avgjort seinare i byggeplanen.

Tabell 2: Tabell over dimensjonerings klasse og vegspesifikasjonar

Dimensjoneringsklasse	Lokale veger, L1 i sårbart/kostbart terreng
ÅDT	50
Fartsgrense	80 km/t
Dimensjonerande trafikk (ÅDT) + 20år	230
Dimensjonerande køyretøy/køyremåte	Lastebil (L)
Vegbredde (køyrefelt + skulder)	6,5 meter
Sikkerheitssone	6 meter



Figur 18. Tverrprofil 2 feltsveg (mål i m).




Figur 19. Normalprofil kjørevege med grøfter, rekkverksrom og kjørefelt.

6.8.4. Fyllingsfot

Frå profil 240 til 306 (C-teikningar/vedlagt teikningshefte) blir vegen bygd på fylling ut i Rørdalsfjorden. Havbotnen heller jamt ned mot kote -10,8, og fyllinga blir på det høgaste rekna frå havbotn litt over 17 meter høg. Fyllinga går frå land mot nordaust og går tilnærma parallelt med dagens vegfylling. Eksisterande fylling frå kote 1 og nedover vil støtte opp under den nye, medan resten blir fylt ut til ein når havbotnen.

Underfylling blir lagt frå havbotn og opp til kote -3,0. Øvrige fylling blir trekt inn 4,2 meter for å danne ei hylle på kote -3,0, som skal fungere som erosjonssikring. I reguleringsplanen er fyllinga planlagt med helling på 1:1,5, men endeleg helling blir fastsett i byggeplanen.



Figur 20. Profil av ny fylling med kjørevege, ved sidan av eksisterande bru.

6.8.5. El- og teleanlegg

Det skal ikkje byggjast gatelys på strekninga, forutan lyssetting på sjølve brua, som vert detaljprosjektert og avklart i byggjefasen.

Det går ei høgspenlinje 22 kV i området i dag. Linja går på vestsida i terreng like over vegen, og kryssar Nåravegen nordaust for brua. Lina vert ikkje råka av tiltaket, men kan verta flytta i samband med detaljprosjekteringa og mellombels lagt om i sjølve anleggsfasen.

Det ligg ei sjøkabel i Rørdalsfjorden på botn under brua. Denne må takast omsyn til ved bygging av ny bru og flytting av eksisterande flytebrygge.


6.9. Val av løysing

Det er gjennomført eit forprosjekt og ei vurdering av ulike alternativ for kryssing av Rørdalsfjorden, som er illustrert i figur 19. Analysen og vurderingskriteria er nærare omtalt i eige moglegheitsstudium som ligg som vedlegg til planforslaget (Moglegheitsstudie – forprosjekt silingsrapport traseval fv. 5591 Rørdalsfjord bru). I følgje denne analysen peikar alternativ 1B og alternativ 5 seg ut som dei mest gjennomførbare og kostnadseffektive løysingane.

Alternativ 1B har kortare bruspenn, nyttar eksisterande fylling som støtte, og gir god landskapstilpassing. Ulempa er at det ligg nært dagens bru, noko som kan gi utfordringar under bygging.

Alternativ 5 har betre siktforhold og ligg i ei rett linje mellom landkar, med god avstand frå eksisterande bru. Dette gir enklare byggjeprosess, men høgare kostnad.

Begge alternativa har god massebalanse og er teknisk gjennomførbart. Med kortare bruspenn og lågare totalkostnad er alternativ 1B prioritert framfor alternativ 5.



Figur 21. Alternative veg- og brulinjer for kryssing av Rørdalsfjorden.

6.10. Landskapstilpassing

For å tilpasse det nye tiltaket best mogleg til landskapet, og under føresetnad av at eksisterande bru skal vere i bruk fram til den nye brua står ferdig, er følgjande tiltak planlagde.

På austsida av fjorden skal det byggjast ein mur på nordsida av vegen for å hindre skråningsutslag.

På sørsida av vegen er det planlagt berguttak på stader der det allereie finst bergskjeringar. Forma på berget gjer at dei nye skjeringane ikkje vil bli vesentleg større enn i dagens situasjon.

På vestsida av fjorden skal massane frå den eksisterande vegfyllinga trekkjast bakover, og terrenget mellom den nye vegfyllinga og parkeringsplassen skal arronderast. Målet er at den nye vegfyllinga skal stå fram som éi samanhengande fylling ut mot den nye brua, og bidra til eit meir heilskapleg uttrykk.



Figur 22. Illustrasjon av ny bru i landskapet.

6.11. Universell utforming

Det er ikkje gjort særskilde tiltak for universell utforming langs veginnlegget.

Det er tilrettelagt for tilkomst til parkeringsplass og gangtilkomst på sti til eksisterande hytter på vest- og austsida av brua. Det er ikkje lagt vekt på universell utforming av gangtilkomst til hytter. Terrenget er sårbart for inngrep med mykje bart fjell. Universell tilkomst vil medføre store terrenginngrep. Hyttene har i dag enkel gangtilkomst på sti og/eller over bart fjell og planforslaget vidarefører og sikrar tilkomst i samsvar med dagens standard.

6.12. Byggegrense mot sjø

Det er ikkje regulert byggegrenser i planen og eller ikkje byggegrense mot sjø. Dei generelle reglane etter veglova er gjeldande.

6.13. Massehandtering og riggområde

Massebalanse

Massebalanse er eit sentralt mål for prosjektet, både av omsyn til økonomi og miljø. Solund og Ytre Sula ligg langt ute i Sognefjorden utan fastlandsforbindelse, og det er ikkje identifisert andre pågåande prosjekt i nærleiken med overskotsmassar som kan nyttast. Transport av massar over lange avstandar er både kostbart og lite berekraftig. Det er tilgang på om lag 6000 m³ overskotsmassar frå arbeidet med Ytre Steinsund bru. Desse massane er allereie transporterte og lagra i prosjektområdet nær Rørdalsfjord bru. I tillegg er det mogleg å hente ytterlegare om lag 2000 m³ stein frå same prosjekt. Tilførsel av massar var del av utgreiinga i forprosjektet, sjå vedlagt rapport.


Det totale behovet for fyllingsmassar i prosjektet er om lag 27 000 m³, der rundt 26 000 m³ er planlagt nytta til sjøfylling. Dei resterande massane vil bli henta lokalt frå planområdet, mellom anna frå skjeringar og sideareal. Det er vidare planlagt uttak og bruk av om lag 13 500 m³ fjellmasse frå nærliggande område innanfor plangrensen til prosjektet.




Figur 23. Overskotsmassar, 6000 m³, frå arbeidet med Ytre Steinsund bru er allereie lagra på vestsida av Rørdalsfjord bru.

Riggareal

Riggområdet er planlagt på vestsida av brua, der det allereie er lagra om lag 6000 m³ masse, sjå figur 23. Her vil det vere mogleg å lagre massar frå både vegstrekket i planområdet og frå Ytre Steinsund bru-prosjektet. På austsida av brua blir det tilrettelagt for oppstillingsplass til mobilkran, anleggsmaskiner og arbeidsområde for bygging av landkar. Ved behov, kan det utanfor planområdet etablerast ekstra riggareal og lagringsplass ved kaiområdet, nær den lokale butikken på Nâra, om lag 3 km frå prosjektområdet. Delar av kaiområdet er eigd av Vestland fylke.



Figur 24 og 25. Planlagd riggområde på vestsida og område for oppstillingsplass til mobilkran, anleggsmaskiner og arbeidsområde for bygging av landkar på austsida av brua.



Figur. 26. Ved behov er det tilgjengeleg riggareal og lagringsplass utanfor planområdet ved den lokale butikken på Nâra

6.14. Fråvik frå vegnormalane

I samband med prosjekteringa er det avdekt fråvik frå vegnormalen i Handbok N100 «Veg- og gateutforming». Fråviket gjeld siktilhøva i avkøyrsla, KV2, til regulert parkeringsplass.

Det skal vere rekkverk på brua og langs den høge fyllinga ved fylkesvegen. Rekkverket endar inne i sikttekanten til avkøyrsla og skapar redusert sikt. Dette kan føre til farlege situasjonar og auka risiko for kollisjonar mellom køyretøy.

Fråviket er søkt om og godkjend.

Som avbøtande tiltak bør rekkverk innanfor siktsona utformast slik at dei hindrar sikta minst mogleg. I den vidare detaljplanlegginga bør det vurderast å nytte ein type rekkverk som er mest mogleg transparent, for å ivareta tryggleiken.

Ny bru kjem i konflikt med plasseringa til eksisterande flytebrygge, og brygga må difor flyttast. Ny plassering er førebels ikkje fastsett. Det er venta at ny plassering og tilkomst/sti kan medføre behov for fråvik frå krav til opning i rekkverk. Sidan endeleg plassering av brygga og tilkomst ikkje er avklart i denne planfasen, vil eventuell søknad om fråvik bli vurdert og fremja i seinare fase av prosjektet.

7. Verknadar av planforslaget

7.1. Framkome og tryggleik

Planforslaget med ny bru over Rørdalsfjorden og utbetring av Nâravegen vil gi vesentleg betre framkomst og trafikktryggleik for både lokalbefolkning, næringstrafikk og tilreisande. Når Ytre Steinsund bru opnar, vert området tilgjengeleg heile døgnet utan ferjeavhengigheit.

Dagens veg er smal og uoversiktleg, med krapp kurvatur og få møtepunkt. I dag er vegbreidda om lag 3 meter, og det er fleire parti der det ikkje er mogleg for to køyretøy å passere kvarandre. Brua fungerer som ei flaskehals, og dette vil bli meir merkbar når trafikken aukar etter opninga av Ytre Steinsund bru. Den nye løysinga gir 6,5 meter brei tofeltsveg, opparbeidd etter gjeldande standard og trafikkmengda. Dette reduserer risikoen for møteulykker og eliminerer behovet for møteplassar, og sikrar trygg passering langs heile strekninga. Ein breiare veg vil generelt gje betre reiseoppleving og komfort for brukarane.

Avkøyrslar og parkering vert oppgradert, med samling av parkering for fritidsbustader på vestsida av brua.

Tryggleiken for mjuke trafikantar vil samla sett ikkje bli vesentleg endra, ettersom det ikkje er planlagt separate felt for gåande og syklande.

Samla sett vil ny bru og vegutbetring gi betre framkomst, trafikktryggleik og tilgjengelegheit, spesielt for tungtrafikk. Tiltaka vil bidra til verdiskaping for samfunnet ved å gjere vegstrekninga meir sikker og tilgjengeleg for alle typar køyretøy.

7.2. Næringsinteresser, naboar og grunnerverv

For å kunna gjennomføra reguleringsplanen er ein avhengig av å erverva grunn frå private eigedomar. Det gjeld både til framtidig samferdselsformål og til midlertidige bygge- og anleggsområde langsmed eller utanfor

samferdselsanlegget i anleggsperioden. Plan- og bygningslova har reglar for innløyasing og erstatning som følgje av reguleringsplan, jf. §15.

Areal som vert midlertidig råka i byggjeperioden vil i størst mogleg grad tilbakeførast til opphavleg stand eller krav til opparbeiding i samsvar med føresegnene/plankartet etter at anleggsarbeidet er ferdig.

Flytebrygga på vestsida av fjorden, som i dag vert nytta som nødhamn og landingsplass for arbeidsbåtar tilknytt oppdrettsanlegget ved Kverhella, kjem i konflikt med det planlagde bru- og veganlegget. Planforslaget opnar for at brygga kan flyttast til ei ny, eigna plassering inkludert ny tilkomst og landfeste innanfor område og arealformål LNFR2 og BSV. Ny plassering skal avtalast i samråd med Solund kommune. Med unntak av flytebrygga er det ingen næringsinteresser innanfor planområdet som vert råka av planforslaget. Lengre nord på Ytre Sula er det fleire føretak innan fiskerinæringa som er registrert. I tillegg er reiseliv ei næring i vekst. Med fast forbindelse mellom Ytre Sula og Solund vil meir varer vert sendt med bil. Utbetring av Rørdalsfjord bru og vegnettet lokalt, vil betre tilhøve til transport og framkome på Ytre Sula. Eit betre vegnett lokalt vil betre høve til vidareutvikling av næringslivet på Ytre Sula, noko som er positivt for lokalbefolkninga og busetnaden i området.

Naboar og grunnerverv

Samla verknadar for naboar vert i liten grad endra samanlikna med dagens situasjon.

Omlegging av fylkesvegen og bygging av Ytre Steinsund bru vil likevel føre til auka trafikk på Ytre Sula, noko som kan gi meir støy frå biltrafikk. Støynivået er likevel vurdert til å vere innanfor gjeldande grenseverdiar, og det er ikkje behov for tekniske avbøtande tiltak.

Samtidig vil ny bru og utbetra veg gje betre framkomst, nye parkeringsfasilitetar og ny tilkomst til naust og fritidsbustader for grunneigarane i området.

I bygge- og anleggsfasen vil det vere auka støy og periodar med redusert framkomst. Det skal sikrast mellombels tilkomst/sti til fritidsbustaden aust for brua, naustet i vest og flytebrygga, slik at desse eigedommane har tilgang gjennom heile anleggsperioden.

Naustet på gbnr. 10/1-2 får tilkomst frå ny parkering på vestsida og sti fram til naustet er sikra i plankart og føresegner.

Fritidsbustaden på gbnr. 12/9 mister dagens parkeringsplass på austsida, men det vert regulert ei stopplomme på austsida, tiltenkt på-/avstiging og lossing av varer. Frå stopplomma er det sikra sti fram til fritidsbustaden i plankartet og føresegner. Det er føresett at den nye parkeringsplassen på vestsida også skal nyttast av eigarar av fritidsbustaden på gbnr. 12/9. Det må inngås avtale med grunneigar for bruk av parkeringsplass, som vert følgt opp etter planvedtak.

Avgrensa framkomst for alle trafikantar og for lokal busetnad vil oppstå i anleggsperioden, men dette skal i størst mogleg grad unngåast eller leggst til eit avgrensa tidsrom. Fjernskilting vil bli brukt, samt informasjon på førehand i dagspresse og sosiale media, slik at brukarane kan tilpasse sine reisemønster.

Busetnad, private bygningar og anlegg vert ikkje direkte råka av planforslaget. Areal regulert til veggrunn skal ervervast. Areal som vist i planen som føresegnsområde (#) skal ikkje ervervast, men VLFK ervervar bruksrett for å gjennomføre det planlagde tiltaket. Dette gjeld midlertidig bygge- og anleggsområde samt rigg og areal utanfor regulert veggrunn, sti og utforming av eksisterande utfylling i sjø (dagens bruanlegg). Eigedomar som ligg innanfor planområdet, og som vert råka er:

GnrBnr	Namn
10/1	Bjarne Arvid Rørdal
10/2	Rolf Jostein Trovåg
10/5	Geir Vidar Larsen
12/2	Gunvor Jorun Herland
12/9	Marianne Haugland

Endeleg oppgjer blir gjort etter oppmåling i marka etter at anlegget er bygd

7.3. Avkøyrsler og andre naboforhald

Planforslaget legg til rette for trygg og funksjonell tilkomst til fritidsbustader på begge sider av Rørdalsfjorden. På vestsida av brua vert det etablert ei avkøyrsler og ein samla parkeringsplass, utforma etter gjeldande krav. Løysinga gir oversiktleg avkøyrsler og parkering, og reduserer behovet for uformelle stopp langs vegen.

Aust for brua vert det etablert ei stopplomme for personbil tiltenkt fritidsbustaden på gbnr. 12/9. Denne skal nyttast til på-/avstiging og lossing av varer, og bidreg til å unngå farleg stopp i køyrebana. Grusdekke på både parkeringsplass og stopplomme gir tydeleg skilje frå køyreareal og bidreg til trafikktryggleik. Tiltaket aukar tryggleiken for både mjuke trafikantar og gjennomgangstrafikk, og gir praktisk og sikker tilkomst for eigarane av bustaden.

Føresegnsområde for gangstiar (#Sti 1 og #Sti2) sikrar tilkomst til fritidsbustader på gbnr. 12/0 og 10/1. Gangsti på austsida går langs vegen frå stopplomma og er lagt bak rekkverk for å sikre trygg ferdsl langs vegen.

Ny plassering og tilkomst til flytebrygge er sikra i føresegnene.

7.4. Born og unge

Det er ingen busetnad innanfor planområdet, men ei hytte på gbnr. 12/9. Det er ikkje funne spor av barns leik ved synfaring av planområdet.

7.5. Landskap

Prosjektet vil generelt medføre mindre endringar i landskapsbiletet. Den nye brua er i hovudsak plassert der den eksisterande brua ligg i dag. Samstundes vil den nye brua ha eit meir nøytralt visuelt uttrykk enn den gamle fagverksbrua, noko som gjer inngrepet mindre framståande.

Fyllingane på vestsida av fjorden vil derimot vere meir omfattande enn dagens fyllingar, og den nye brua vil ligge høgare enn den eksisterande. Prosjektet inneber også fleire synlege bergskjeringar, men dei fleste av desse vil kome der det allereie er bergskjeringar i dag. Difor vil dei visuelle inngrepa opplevast som avgrensa.

I tillegg bidreg forma på berget til at dei nye bergskjeringane ikkje blir nemneverdig høgare enn dei som finst i dagens situasjon.



Figur 27:.. Foto av dagens bru sett ovanfrå med nord ned i bilde. Figur 28: Illustrasjon av ny bru sett ovanfrå med nord ned i bildet. Viser hvordan fyllingen på vestsiden blir større enn dagens situasjon. Illustrasjon av Norconsult.

Skadereduserende tiltak:

For å redusere verknaden av inngrepa, er det planlagt å fjerne delar av vegfyllinga ut mot dagens bru etter at brua er rive. Massane frå denne fyllinga skal trekkast tilbake og nyttast til å arrondere terrenget mellom den nye vegfyllinga og parkeringsplassen. Målet er at den nye vegfyllinga skal framstå som ei samanhengande fylling ut til den nye brua.

Det er viktig at spor etter den gamle brua blir fjerna i så stor grad som praktisk mogleg.

For å avgrense omfanget og verknaden av landskapsinngrepa på land, er det planlagt å etablere ein mur på austsida for å unngå ytterlegare fylling. Bergskjeringane bidreg positivt ved å avgrense inngrepa i utstrekking.

7.6. Straumforhold

I samband med den tidlege prosjekteringa frå Moglegheitsstudie – forprosjekt silingsrapport traseval fv. 5591 Rørdalsfjord bru, er det gjennomført simuleringar for å analysere dagens straumforhold og konsekvensar av alternativ 1a frå forprosjektet, som inneber ei lengre utstrekning i fjorden enn dagens løysing. Simuleringane viste moderate endringar, med ein reduksjon på 14 % i gjennomsnittleg vassføring gjennom det utfylte området. Endringar i straumhastigheit blei registrert opptil 500 meter frå utfyllingsområdet. På bakgrunn av desse resultata ble alternativ 1a seinare forkasta.

Alternativ 3 og 5 inneber lite utfylling i sjøen samanlikna med dagens situasjon, og ble vurderte til å ha minimal påverknad på straumforholda i fjorden. Alternativ 1b, 2 og 4 har same utstrekning som dagens løysing, og er derfor vurderte til ikkje å medføre vesentlege endringar i straumforholda. Alternativ 1b som tilsvara planforslaget, vil difor ikkje gje negativ konsekvensar for straumforholda i Rørdalsfjorden.

7.7. Naturmangfald

Naturmangfald på land

På bakgrunn av merknader frå Statsforvalter til oppstartsmelding om risiko for vesentleg verknad for naturmangfald, er det gjennomført konsekvensutgreiing (KU) for terrestrisk naturmangfald, sjølv om det i meldinga vart lagt til grunn at planen ikkje utløyste krav om KU. Det er nytta metode med utgangspunkt i Miljødirektoratet sin rettleiar M-1941 Konsekvensutredning av klima og miljø. Det har og vore tett dialog med Statsforvalter som sjølv har gjennomført undersøkingar for å få meir kunnskap om sensitive artar innafor influensområdet til planen.

Planforslaget vil føre til eit mindre inngrep i naturtypen kystlynghei i samband med vegutviding i svingen aust for brua. I kystlynghei tett på vegen vart det på synfaring i mai 2024 registrert sommarfuglen breibandpraktviklar. Ein art som er raudlista som sterkt truga (EN), men der det i seinare tid er påvist at arten har ei større utbreiing enn det som tidlegare er kjend. Arten er her vest særleg knytt til planten kystmyrklegg. Kystmyrklegg er vanleg både i og ved planområdet, men og i liknande område andre stader på øya. Potensialet for fleire funn av arten på øya er difor til stede.

Vegutviding og nytt landkar på vestsida vil føre til noko inngrep i strandsone med strandberg, store steinar og flekkar med havstrand.

Statsforvalter har både i 2024 og 2025 gjennomført undersøkingar for å få avklart nærare i kva grad tiltaket ligg i influensområdet for sensitiv art. Resultata frå 2025 konkluderer med at tiltaket ligg innafor influensområdet og det er difor i føresegnene lagt restriksjonar på støyande verksemd som sprenging i den mest sårbare perioden av hekkesesongen.

Det er konkludert med at konsekvensane for naturmangfald på land er vurdert til **noko negativ konsekvens**. For detaljar vert det vist til eige rapport.

Skadereduserande tiltak i driftsfasen:

Anleggsbeltet er gjort så smalt som mogleg for å begrense tiltak i området der det vart registrert raudlista sommarfugl.

Skadereduserande tiltak i anleggsfasen:

Føresegn som hindrar særleg støyande og vibrerande verksemd i sårbar periode for sensitiv art.

Føresegn som sikrar at vegetasjon som må fjernast, ikkje vert fjerna i hekkeperioden for hekkande fugl.

Øvre jordlag med vegetasjon og frøbank vert lagt til side og lagt tilbake som topplag på nyetablerte fyllingar. I den grad det er mogleg bør ein begrense behov for inngrep i anleggsbeltet vest for vegen, vest for brua.

Naturmangfald i sjø

For tema naturmangfald i sjø er det gjort ei verknadsvurdering i samsvar med oppstartsmeldinga og forprosjektet. For å sikre god kunnskap er det det gjennomført straumanalyse, og i juni 2024 vart det gjennomført kartlegging av marint naturmangfald i og ved planområdet. Resultata ligg føre i eige datarapport. Undersøkinga avdekka naturtypen *Større tareskogførekomst*, med viktig utforming *sukkertareskog*. Sukkertareskog er vurdert som sterkt truga (EN) i Norsk raudliste for naturtypar frå 2018. Hausten 2025 vil det kome ei revidert raudliste og basert på høyringsforslaget er det venta at status vert justert ned. I Naturbase ligg det allereie føre modellert tareskog i ytre del av Rørdalsfjorden med verdi A; svært viktig. Artar som i kartlegginga kunne identifiserast til artsnivå, er vurdert som livskraftig (LC) i norsk raudliste for artar 2021. Framandarten japansk drivtang vart og registrert.

I datarapporten inngår det vurdering av det brualternativet som var venta å gi størst negativ konsekvens for marint naturmangfald (1a). Det er seinare bestemt å regulere alternativ 1b som har same linjeføring som 1a, men med mindre utfylling i sjø.

Som vist til i kap. 7.6 vil ikkje det aktuelle alternativ (1b) føre til vesentlege endringar i straumtilhøva i Rørdalsfjorden. Det vil difor heller ikkje føre til vesentlege endringar i marint biologisk mangfald i driftsfasen. Negativ verknad vil i all hovudsak begrense seg til arealbeslaget i sjø. Ny fylling vil totalt ha eit areal på ca. 3 daa der halvparten vil vere over vatn. Reduksjon i areal sukkertare vil vere ca. 1 daa. Verknaden for marint biologisk mangfald vert difor vurdert som ubetydeleg, sidan det er eit relativt stort område med sukkertareskog tiltaksområdet inngår i.

Skadereduserande tiltak i anleggsfasen:

Ved tiltak i sjø vil anleggsarbeidet føra til partikkelspreiing som kan skada omkringinggjande naturmangfald. Partikkelspreiing kan kome frå sediment, samt frå finstoff i fyllmassar som vert nytta. Sidan filming av sjøbotn avdekka sukkertareskog i området, er det lite sediment og risikoen knytt til partikkelspreiing er i hovudsak knytt til spreiing av finstoff frå fyllmassar. Finstoffet kan føra til nedslamming av kringliggjande tareskog, samt redusere lystilhøve som kan redusere vekstforholda til sukkertaren midlertidig i perioden då anleggsarbeidet går føre seg. Det er fleire måtar å redusere partikkelspreiing og dette vert nærare vurdert i endeleg YM-plan.

Det er i føresegner vist til krav om at det vert utarbeida kontroll- og overvakingsplan for å avgrense negativ påverknad på marint naturmangfald i anleggsfasen.

Dersom mykje av eksisterande fylling i sjø vart fjerna kunne det delvis ha erstatta tapt sjøareal der det kjem ny fylling, men dette inngår ikkje i tiltaket.

Vassmiljø

Rørdalsfjorden (id: 0280011500-C) er registrert med god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Tilstand er vurdert ut i frå bunnfaunaregistreringer frå 2017. Det er gjort undersøkingar både med omsyn til straum og naturmangfald som grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket kan føre til redusert økologisk tilstand. Sidan der er vald ei bruløysing som ikkje påverkar straumtilhøva i vesentleg grad vil ikkje tiltaket redusere økologisk tilstand i Rørdalsfjorden.

Bekk frå Krokevatnet som renn ut rett sør for plangrensa inngår i Straumsfjorden bekkefelt som også har god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Store delar av bekkane på Ytre Sula er samle i ein og same vassførekomst. Tilstand må være vurdert ut i frå at vannforekomst i liten grad er påverka av til dømes avrenning frå busetnad eller sur nedbør. Bekken ligg innafor varslingsområdet, men utanfor endelege plangrense og vil ikkje verte påverka av tiltaket.

7.8. Vurdering av naturmangfaldlova §§8-12

Offentlege avgjersler som råkar naturmangfald skal så langt det er rimeleg bygge på vitenskapleg kunnskap om utbreiing av artar, naturtypar og økologisk tilstand, samt effekten av verknader. Tiltaket vert vurdert opp imot NML §§8-12.

I samsvar med §8 skal kunnskapsgrunnlaget stå i rimeleg forhold til saka sin karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. Vurderingar er gjort på bakgrunn av tilgjengeleg kunnskap i artsdatabanken, nykartlegging og synfaring. Planområdet ligg i typisk kystlynghei og det er på synfaring registrert raudlisteartar i planområdet. Sommarfuglen breibandpraktviklar (EN) vart registrert i samband med synfaringa. Statsforvalter har sjølv gjort undersøkingar med omsyn til sensitiv art for å få mest mogleg kunnskap om utbreiing. Det er gjort straummodellering og kartlagd naturmangfald i sjø som del av planarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt, men føre-var-prinsippet er nytta i tilfelle der ytterlegare kunnskap om funksjonsområde for artar kunne ha vore av interesse. Føre-var-prinsippet er tillagt noko vekt i vurdering av verknad for breibandpraktviklar og sensitiv art.

Konsekvensgradar som er registrert for naturmangfald er «noko negativ» og «ubetydeleg». Det er lagt restriksjonar på gjennomføringa som skal unngå/ redusere negativ konsekvens i anleggsfasen. Det er ikkje andre planer eller verksemd i området som tilseier at samla belastning vil verte for stor for nokon av dei aktuelle naturtypar eller artar i og ved planområdet.


I samsvar med §11 skal miljøforringing berast av tiltakshavar og det er difor naudsynt at ein sikrar opprydding og reetablering av natur gjennom føresegnar og miljøoppfølgingsprogram. Det ligg inne at eksisterande bru skal leverast til attvinning av jern og at det skal reetablerast natur på vegareal som går ut av bruk. Det er ikkje ambisjonar om å fjerne eller redusere eksisterande utfylling i sjø.

Sjølv om det i utgangspunktet er avgrensa korleis planarbeidet kan løysast er det likevel gjennomført ei alternativsvurdering for å sikre ei brei tverrfagleg vurdering og dermed lande på ei robust løysing i tråd med krav i §12.

Vurderinga viser at tiltaket er i tråd med prinsippa i naturmangfaldlova §§8-12. Det er ikkje identifisert vesentlege negative konsekvensar for naturmangfaldet.

7.9. Kulturminne og kulturmiljø

Dei freda kulturminna ligg utanfor planområdet, med unntak av lokalitet 334287 (bålplass), som har sikringssona liggjande innanfor planområdet, sjå figur 28. Denne lokaliteten ligg derimot i LNFR – område, og vert ikkje direkte påverka av den planlagde vegløyninga. Kulturminna vil ikkje få direkte påverknad av tiltaket, men vegen vil kome tett inntil bålplassen.



Figur 29. Utsnitt av reguleringsplankart med bandleggingssone etter lov om kulturminne, H730, for lokalitet 334287, bålplass på vestsida av Rørdalsfjord bru.

Det er ei eksisterande bru på staden frå før. Den nye bruløysinga vil bli høgare enn den eksisterande brua, men samstundes få ei meir nøytral plassering i terrenget og presenterast som mindre dominerande.

Steinalderlokalitetane får utsyn mot den nye brua. Lokalitetane har ingen synlege spor over bakken, men plasseringa av lokalitetane langs sundet viser ein intern kulturhistorisk samanheng om korleis og kvar folk etablerte seg i fortida. Den nye brua vil ikkje bryte med forståinga av denne historiske konteksten. Det finst allereie ei bru på staden. Den nye brua vil ikkje påverke visuelt eller gje barriereverknad på kulturminna. Den visuelle verknaden er difor vurdert som ubetydeleg som følgje av tiltaket.

Det er ingen bygningar som er tenkt rivne som følgje av planen. Eldre bygningar med visse verdiar på Rørdal ligg i god avstand frå tiltaksområdet, lenger sørvest for det planlagde tiltaket. Det SEFRAK-registrerte bustadhuset på Ånebakkane ligg utanfor planområdet og har utsyn mot søraust, ikkje mot det planlagde tiltaket.

For fagtema kulturminne og kulturmiljø vil tiltaket samla sett, gje ubetydeleg endring samanlikna med dagens situasjon og bru i området. Tiltaket er vurdert til å ikkje gje negativ verknad for fagtemaet, konsekvensane er vurdert til **ubetydeleg negativ konsekvens**.

Skadereduserande tiltak i driftsfasen:

I driftsfasen bør ein unngå å skade kulturminnet som ligg innafor plangrensa (id 334287). Dette gjeld særleg vedlikehaldsarbeid nær veganlegget.

Skadereduserande tiltak i anleggsfasen:

Kulturminna kan bli påverka under anleggsgjennomføringa, særleg når det gjeld bålplassen (id 334287) som ligg innafor plangrensa. Det vil truleg vere mindre attraktivt å gå turar og opphalde seg i planområdet i byggjefasen. Desse verknadene er likevel vurderte til å vere mellombelse og avgrensa til anleggsfasen. Om anleggsarbeidet får nærføring til steinalderbuplassane vert det tilrådd og gjerde desse inn i samband med Vestland fylkeskommune. Lokalitet 334287 bør i tillegg merkast tydeleg og, om nødvendig, overvakast i anleggsfasen.

7.10. Strandsone og friluftsliv

Planforslaget medfører generelt små verknader for strandsona og friluftsliv. For strandsona er verknadane knytt til auka terrenginngrep og påverknad på landskap og naturmiljø, både på land og i sjø. Desse verknadene er nærare omtalt i eigne avsnitt. Utbetring av Nåravegen og ny bru over Rørdalsfjorden vil gi betre tilkomst til friluftsområde på Ytre Sula.

Planforslaget sikrar tilkomst til eksisterande fritidseigedom og naust med føresegnsområde #Sti1 og #Sti2. Planforslaget opnar i tillegg for flytting av eksisterande flytebrygge på vestsida av fjorden til ny og eigna plassering.

7.11. Naturressursar

Utviding av veg og etablering av ny bru vil medføre inngrep på land og i sjø, særleg ved terrengtilpassing og etablering av fyllingar. Dette kan føre til redusert areal for beite på land og påverke lokale økosystem på land og i sjø. Samstundes vil tiltak som utjamning av fyllingar og tilpassing til landskapet kunne dempe dei visuelle og fysiske inngrepa. Samla sett vil tiltaket ha moderate verknader for naturressursar, men med tilpassa utforming og omsyn til landskap og økosystem kan negative konsekvensar reduserast.

7.12. Naturfare

Krav til tryggleik mot naturfare for veg og bru er fastsett i Statens vegvesen sine handbøker. N100 Veg- og gateutforming og N200 Vegbygging. Naturfare mot brufundament skal vurderast etter krav i N400 Bruprosjektering, med eit sikkerheitsnivå på 1/100 per år. For veg med framskriven trafikkmengde på 230 køyretøy per døgn, gjeld krav om skredsannsyn på 1/20 per år, i tråd med N200 Vegbygging og N100 Veg- og gateutforming. For meir utfyllande informasjon og vurderingar knytt til naturfare i planområdet, syner vi til vedlegg med hydrologisk og geologisk rapport.

Snøskred

Planområdet og vegstrekket ligg innanfor aktsemdskart for snøskred i nord-aust (ved profil 670-700 - sjå C-teikning i vedlagt teikningshefte). Klimaet i Solund er prega av milde vintrar med årleg middeltemperatur over 0 °C. På grunn av dagens klima og framtidige klimaendringar med gradvis mildare vintrar, er snømengda vurdert som marginal for å kunne utløyse snøskred. Aktsemdsona omfattar vegen, der det gjeld sikkerheitskrav for skred med 1/20 årleg sannsyn. Det er ikkje registrert tidlegare snøskred på staden, og faren er vurdert til mindre enn 1/100 for brua og 1/20 for vegen.

Steinsprang

Planområdet ligg utanfor aktsemdskartet for steinsprang. Bergmassen ved brufundamenta står fram som massiv og det er ingen observasjonar av ferske skredblokker eller uravsetningar i områda. Basert på nemnte faktorar er skredfaren vurdert til å vere mindre enn 1/100 som er gjeldande sikkerheitskrav for brua og 1/20 for vegen.

Jord- og flaumskred

Planområdet ligg utanfor aktsemdskartet for jord- og flaumskred. Grunna topografi, dreneringsforhold og hovudsakleg bart berg i terrenget vert det vurdert at faren for jord- og flaumskred er mindre enn 1/100 som er gjeldande sikkerheitskrav for brua og 1/20 for vegen.

Kvikkleire

Det er ikkje påvist kvikkleire eller sprøbrotmateriale gjennom dei utførte grunnundersøkingane (sjå vedlagt rapport). Det er og mykje bart fjell i området. På bakgrunn av dette er det konkludert med at det ikkje er fare for områdeskred av kvikkleire som kan nå planområdet.

Flaum og havnivåstigning

Det er ikkje avdekka elver, vassdrag, reservoara, kanalar eller andre kunstige kjelder som kan føre til flaum mot planområdet. Planområdet må sikrast mot flaum frå havet, som i Rørdalsfjord inneber moglegheit for flaum som følgje av høg vasstand og bølger. Flaum på vegnettet kan føre til konsekvensar for framkome og trafikktryggleik. Omsynssone stormflo er sikra i plankart og det er sett minstekrav til utforming av vegbane, vertikal klaring under brua og erosjonssikring mot sjø.

7.13. Vatn, avlaup og overvasshandtering

Vassforsyning

Planforslaget har ingen verknader på eksisterande situasjon

Avlaupshandtering

Planforslaget har ingen verknader på eksisterande situasjon

Overvasshandtering og vegdrenering

Planforslaget vil i stor grad betre situasjonen for overvasshandtering og gjere denne nærare naturleg avrenning. Dette skil seg frå eksisterande situasjon, som i liten grad tok omsyn til naturlege avrenningsvegar. Konsekvensane er likevel beskjedne, på grensa til ubetydelege, gjeve den korte avstanden til sjø. Anlegg skal tilpassast i tråd med VAO-rammeplan, sjå vedlegg.

7.14. Støy og luftforureining

Sjølv om ny bru fører til noko auke i trafikkkala og brua ligg noko nærare fritidsbustaden sør for brua på Blomvikneset vil alle aktuelle grenseverdiar for støy vera tilfredsstilt.

I bygge- og anleggsfasen vil montering av ny bru og etablering av ny veg føre til støy. Sidan det berre er to fritidsbustadar i nærleiken er det lite aktuelt med tekniske avbøtande tiltak. Dialog med berørte grunneigarar vert det viktigaste avbøtande tiltaket.

7.15. Klimagassberekning

Klimagassberekninga for fv. 5591 Rørdalsfjord bru talfestar utslepp frå livsløpsfasane: materialproduksjon- og transport, utbygging, drift og vedlikehald, samt arealbeslag. Berekninga byggjer på mengder oppgitt av prosjekterande i Vestland fylkeskommune og Norconsult.

Det totale klimagassutsleppet ved etablering av nye Rørdalsfjord bru er berekna til om lag 1 320 tonn CO₂-ekvivalantar over ein analyseperiode på 50 år. Materialproduksjon- og transport utgjer om lag 51 % av det totale utsleppet, tilsvarande 680 tonn CO₂e. Dei største bidraga frå materialbruk kjem frå prefabrikkert og plasstøyp betong, etterfølgt av asfalt og støttemur av naturstein.

Drift og vedlikehald står for det nest største utsleppet, med 17 % av totalen. Utslepp frå arealbruksendringar utgjer 14 %, medan utbygging står for 13 %. Uspesifiserte postar utgjer dei resterande 5 %.

Det er gjennomført ei tiltaksanalyse for å vise kva effekt ulike utsleppsreducerande tiltak kan ha på det totale klimagassutsleppet. Analysen viser at fleire tiltak knytte til anleggsgjennomføring og materialval kan bidra til å redusere utsleppa. Dersom alle vurderte tiltak vert gjennomførte, kan ein oppnå ei klimagassbesparing på om lag 460 tonn CO₂e, som tilsvara ein reduksjon på rundt 35 %. Tiltak utover dei som er talfesta i analysen vil òg kunne bidra til ytterlegare reduksjonar.

7.16. Berekraft

Planlegging er kommunane sitt viktigaste styringsverktøy for ei berekraftig samfunnsutvikling basert på lokalt folkestyre. Vestland fylkeskommune (VLFK) si avdeling for infrastruktur og veg (INV) har utarbeidd ein eigen berekraftstrategi:



Figur 30. VLFK/INV sin berekraftsstrategi – fokusområde og hovudmål

Med utgangspunkt i berekraftstrategien, har aktuelle fagressursar vurdert eigen påverknad på dei ulike fokusområda og relevante delmål. Tilbakemeldingane frå involverte fag er samanfatta til ei heilskapleg vurdering av kor vidt prosjektet er i samsvar med berekraftsstrategien.

Hovudmålsetjinga innanfor fokusområdet «**Trafikktryggleik, framkomst og beredskap**» er trygge kvardagsveggar. Prosjektet bidreg i sin heilskap til målsetjinga, sidan planforslaget med ny bru over Rørdalsfjorden og utbetring av Nåravegen vil gi vesentleg betre framkomst og trafikktryggleik.

Delmålet om at vegnettet skal tilpassast eit klima med meir ekstremnedbør, flaum og skred er vurdert som særleg relevant. Vurderinga av aktuelle fagressursar er at tiltaket bidreg positivt. Grunngevinga er at tiltaket vert dimensjonert etter gjeldande regelverk og faglege vurdering av nedbørsmengder og flaumrisiko, som sikrar klimatilpassing i tråd med delmålet. Robust bergskjering som er mindre følsam for frost/tineprosessar er eit konkret døme på klimatilpassing.

Hovudmålsetjinga innanfor fokusområdet «**Natur, areal og klima**» er ansvarleg arealforvaltning som minimerer negativ påverknad på naturen. Det er som del av planarbeidet utarbeidd klimagassrekneskap og føringar for miljøoppfølgingsplan. Planarbeidet inkluderer ei utvida verdi- og verknadsvurdering for biologisk mangfald, i tråd med metodikken i handbok M-1941 om konsekvensutgreiing av klima og miljø.

Å ta i bruk løysingar som tel positivt for naturmangfald, økosystem og vassmiljø, samt målsetjing om klimagassreduksjon er vurdert som særleg relevante delmål. Felles for vurdering av begge delmåla, er at ein tek i bruk løysingar og gjer val som er positive, men likevel samla sett vurderer påverknad som meir negativ enn positiv for miljøet. Fokuset i prosjektet er følgeleg å avgrense og avbøte negativ påverknad i størst mogleg grad.

Hovudmålsetjinga innanfor fokusområdet «**Ressursbruk, sirkulær økonomi og gjenbruk**» er å ta vare på det vi har, utbetre det vi kan og byggje nytt der vi må. Eksisterande bru, som har vore i bruk i 100 år, vert no tilrådd resirkulert grunna sterk korrosjon av brufoaltar i Fylkeskommunen.

Relevante delmål gjeld massebalanse, høg gjennvinningsgrad og å utfordre handlingsrom i vegnormalar. Oppsummert er tilbakemeldinga frå faga at det i prosjektet har opplevd mykje fokus på massebalanse, mindre tid til å utfordre handlingsrom i vegnormalar og at det på inneverande tidspunkt er usikkerheit knytt til avfallshandtering.

Hovudmålsetjinga innanfor fokusområdet «**Samarbeid og lokalsamfunn**» er samarbeid for å nå felles mål for Vestland, som er meir eller mindre samanfalle med tilhøyrande delmål. Nokre fag opplever ikkje å ha vore direkte involverte i dette, medan fleire poengterer den positive verknaden prosjektet vil gje lokalsamfunnet.

Målkonflikter og vidare oppfølging

Berekraftig planlegging inneber ofte ei avveging av ulike omsyn. Eit døme på dette er lengda på bruspenn; auka bruspenn vil krevje meir betong, som har høgt CO₂-utslepp. Dette vil dessutan auke kostnadar for prosjektet. På den andre sida, vil auka bruspenn redusere masseuttak til fylling, som er positivt for arealbeslaget og reduserer utslepp frå massetransport. Det har gjennomgåande i prosjektet vore viktig med tverrfagleg samarbeid for å gjere avvegingar som sikrar Solund-samfunnet ein berekraftig infrastruktur innanfor rammer som er økonomisk og miljømessig forsvarlege.

Fagressursane i prosjektet vurderer eigen påverknad hovudsakleg som positiv. Dette viser at fylkeskommunen sin berekraftstrategi vert etterlevd i praksis. Det er likevel noko negativ påverknad. Særleg er det påverknad på miljø som gjer seg gjeldande her, noko som ikkje er unaturleg for infrastrukturprosjekt som typisk inneber arealbeslag, anleggsarbeid og materialproduksjon.

Det er ein høg andel som svarer «veit ikkje» i vurdering av påverknad på berekraftsstrategien. Dette er hovudsakleg knytt til usikkerheit seinare i prosjektet, men tidvis også grunna fag som ikkje veit korleis dei påverkar delmålet. Sistenemnde understrekar viktigheita av å prioritere tid til å utforske handlingsrom og vurdere påverknad ved ulike alternativ.

Kva gjeld usikkerheit i gjennomføringsfasen av prosjektet, vert det vidare viktig å:

- Ivareta avbøtande tiltak naturmangfald

- Følgje opp føringar fra YM-plan
- Vurdere tiltak for klimagassreduksjon
- Stille tydelege forventningar til avfallshandtering til entreprenør som skal fjerne dagens bru

8. Risiko, sårbarheit og sikkerheit (ROS-analyse)

Der er for reguleringsplanen gjennomført ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse). Denne skal oppfylle krava i plan- og bygningslova om ROS-analyse ved alle planar for utbygging innanfor eit planområde (jf. §4-3).

Planområdet framstår generelt, med dei tiltaka som er skildra og føresett følgde, som **lite sårbart**. Det er gjennomført ei innleiande fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering av dei tema som gjennom fareidentifikasjonen framstod som relevante. Følgjande farar er vurderte:

- Skredfare i bratt terreng (snø, steinsprang, jord- og flaumskred)
- Havnivåstiging, stormflo og bølgepåverknad
- Vind/ekstremnedbør (overvatn)
- Ustabil vegskjering, nedfall frå skjering (høge skjeringar over 10 m)

Av desse framstod ikkje planområdet med forhøgd sårbarheit for nokon av dei vurderte temaene. Det er difor ikkje utført nokon hending basert risikoanalysar, i tråd med metodikken i analysen.

Det er likevel, gjennom fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering, identifisert tiltak som det ut frå omsyn til samfunnstryggleik er naudsynt å gjennomføre for å unngå å byggje sårbarheit inn i dette planområdet. Tiltaka er samla i tabellen under

Tabell 1 - Identifiserte risikoreduserande tiltak

Fare	Sårbarheits- og risikoreduserande tiltak
Havnivåstiging, stormflo og bølgepåverknad	Tiltak som kjem fram gjennom føreliggjande vurdering av bølger, stormflo og havnivåstiging, inkludert krav til byggehøgd, må følgjast opp gjennom vidare detaljprosjektering.
Høye skjeringar over 10 meter	Tiltak knytt til anleggsarbeid ved skjeringar og framtidig sikring mot nedfall, som kjem fram gjennom ingeniørgeologisk rapport, må følgjast opp gjennom vidare detaljprosjektering.
Jordskjelv	Ny bru må prosjekterast i samsvar med gjeldande føringar og krav frå Statens vegvesen, også med tanke på jordskjelvsikring.
Akutt forureining	I anleggsperioden skal det leggjast til grunn at entreprenøren har særskilt fokus på akutt forureining frå maskiner og har naudsynt beredskap på plassen for å handtere slike hendingar.
Eksisterande kraftforsyning	Det må takast omsyn til eksisterande kraftlinje i området under anleggsperioden, inkludert eventuell omlegging ved behov. Eigaren av kraftlinja må involverast i vidare detaljprosjektering.

9. Gjennomføring av tiltaka i planen

9.1. Framdrift og finansiering

Utsifting av Rørdalsfjord bru og tilhøyrande vegstrekning inngår som del av finansieringsvedtak knytt til ferjeavløysingsmidlar og fylkeskommunale løyvingar ved bygging av Ytre Steinsund bru. Vidare framdrift er avhengig av finansiering til bygging og prosjektering.

I samband med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført kostnadsberekning etter ANSLAG-metoden, i tråd med Statens vegvesen sine retningslinjer. Prosessen vart utført tverrfagleg med deltaking frå byggherre, faggrupper i Vestland fylkeskommune og Norconsult som konsulent. Kostnadsgrunnlaget bygger på erfaringstal frå samanliknbare prosjekt. Tiltaket er kostnadsberekna til om lag 85 millionar kroner (inkl. mva., 2025-kronar). Nokre kostnadspostar er usikre, særleg knytt til val av bruløysing og detaljprosjektering. Vestland fylkeskommune er ansvarleg for gjennomføringa.

9.2. Anleggsgjennomføring

Vegen skal vere open i heile byggeperioden, med unntak ved sprenging og arbeid som påverkar trafikktryggleiken. Ombygging til 6 meter brei veg medan trafikken går, er krevjande, men mogleg. Dagens bru og delar av vegen som går ut på brua kan ikkje fjernast før den nye brua er ferdig bygd og opna for trafikk. Massar frå prosjektet Ytre Steinsund bru (ca. 6000 m³) vert flytta og brukt til utfylling i sjø. Sjølve brua vert frakta sjøvegen og vil ikkje påverke trafikken.

Ved ferdigstilling skal riggområde og mellombelse anleggsområde (#MBA1, 2, 4 og 5) ryddast og setjast i stand innan eitt år etter at anlegget er ferdig, i samsvar med regulert føremål eller opphavleg tilstand. Områda skal reetablerast med ei enkel utforming som kan kompensere for eventuelle negative verknadar av planen. Dette vert sikra gjennom føresegner i reguleringsplanen

9.3. Utbyggingsrekkefølge

Planen legg ikkje opp til ein trinvis utbygging. Det er vurdert å starte med bygging av brufundament og ny veg ut mot brua. Fjerning av gammal bru, arrondering, etablering av parkeringsplassar i vest og avkøyrse til ny veg skjer mot slutten av anleggsperioden.

Entreprenøren har det endelege ansvaret for gjennomføring og rekkefølge, basert på logistikk, avhengigheiter og tilgang på finansiering. Både praktiske og økonomiske forhold vil vere avgjerande for sjølve utbygginga.

9.4. Trafikkavvikling i anleggsperioden

Fv. 5591 Nåravegen endar i dag ved nærbutikken på Nåra. Trafikkbildet er samansett og vil endre seg når Ytre Steinsund bru opnar, og trafikken på Ytre Sula vert lagt om via Rørdalsfjord bru. Målet er å starte bygginga før brua ved Ytre Steinsundet opnar og før sambandet vert teke i bruk.

Det er eit mål å halde vegen open under bygginga. ÅDT er venta å auke frå dagens 50 til om lag 230 køyretøy per døgn 20 år etter opning. Det finst ingen alternativ for omkøyring, og det er ønskjeleg med minst mogleg trafikkavbrot.

Eksisterande fylkesveg og bru vert nytta gjennom heile anleggsperioden, men brua har redusert bereevne som må takast omsyn til. Vegen kan bli stengd i periodar, særleg ved sprengingsarbeid. Tidspunkt og gjennomføring vert avklart i byggefasen, i dialog med kommunen og lokalt næringsliv. For å sikre trafikkavviklinga må vegbana snevrast inn på begge sider av brua, og trafikken leiast med tungsikring og møtelommer. Brua vert fjerna når den nye brua er ferdig bygd og kopla til det eksisterande vegnettet.

Det må sikrast mellombels gangtilkomst til fritidsbustaden aust for brua, naustet i vest og flytebrygga, slik at desse har tilgang gjennom heile anleggsperioden.

9.5. Føringar for Ytre Miljøplan (YM) for byggefasen

For alle prosjekt skal det utarbeidast ein plan for å ivareta ytre miljø gjennom heile prosjektets livsløp, ein Ytre Miljøplan (YM-plan). Krav om YM-plan er forankra i Statens vegvesens handbok R-760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikehaldsprosjekt». Retningslinjer for innhald og utforming er gitt i Statens vegvesens mal for miljørisikovurdering ("Miljøriskien") og mal for YM-plan.

YM-planen skal skildre prosjektet sine utfordringar knytt til det ytre miljø og korleis desse skal handterast. Miljøtiltak skal planleggast med utgangspunkt i ei miljørisikovurdering og prosjektet sine samsvarsforpliktingar, og deretter innarbeidast i konkurransegrunnlaget. YM-planen skal følgje anleggsarbeidet og sikre at føringar og krav til det ytre miljøet vert systematisk teke vare på. Viktige punkt som er avdekkja i arbeidet med reguleringsplanen, og som må takast omsyn til ved utarbeiding av YM-plan, er skildra i tabellen nedanfor. Tiltak er skildra med kulepunkt. Tabellen er ikkje uttømande. For meir utfyllande skildring av eksisterande situasjon og grunnlag for innspela visast det til planomtalen med vedlegg.

Tema	Problemstillingar/vurdering	Heimla i føresegnar til reguleringsplanen
Støy og vibrasjonar	I bygge- og anleggsfasen vil montering av ny bru og etablering av ny veg føre til støy. Sidan det berre er to fritidsbustadar i nærleiken, er det lite aktuelt med tekniske avbøtande tiltak. Dialog med rørte grunneigarar vert det viktigaste avbøtande tiltaket. For støy frå byggje- og anleggsverksemd skal relevante grenseverdiar gitt i T-1442/2021 kapittel 6 gjelde. Ved overskridingar av grense verdiane skal det varslast og gjennomførast avbøtande tiltak i samsvar med retningslinje T-1442/2021 kapittel 6 og tilhøyrande rettleiar M-2061.	Føresegn 2.5.1

Kulturminne	Det er registrert fire automatisk freda lokalitetar innanfor og ved planområdet, alle datert i steinalderen (Askeladden ID 329999, 330000, 334286 og 334287). I tillegg er det registrert eit SEFRAK-registrert bustadhus like utanfor plangrensa (SEFRAK ID 1412-0103-065). - Omsynssoner og sikringssoner for automatisk freda kulturminne i planområdet skal leggst inn i rigg- og marksikringsplan. - Det skal ikkje førekome nokon form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innanfor desse sonene utan løyve frå kulturvernstyresmaktene. - Lokalitet 334287 skal også merkast tydeleg i terrenget, med sperreband eller tilsvarande, og om nødvendig overvakast i anleggsfasen. - Dersom anleggsarbeidet får nærføring til steinalderbuplassane skal desse gjerdast inn i forkant av arbeidet. - Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd i planperioden vert oppdaga automatisk freda kulturminne, skal arbeidet stansast straks og regional kulturmynde skal varslast, jf. lov om kulturminne §8, 2.ledd. - Tiltakshavar skal ta kontakt med Vestland fylkeskommune sin kulturarvavdeling i god tid før tiltaket kan gjennomførast, slik at omfanget av den arkeologiske granskinga kan bli fastsett. - I driftsfasen bør ein unngå å skade kulturminnet som ligg innafor plangrensa (id 334287). Dette gjeld særleg vedlikehaldsarbeid nær veganlegget.	Føresegn 2.2.1 og 4.2.1.
Landskap	- Det skal utarbeidast ein mark- og riggsikringsplan som viser plassering og avgrensing av riggområde. - Alle tiltak skal gjennomførast med omsyn til estetisk godt uttrykk. Dette gjeld i forhold til anlegget i seg sjølv og i forhold til omgjevnadene. Tiltaka skal ha ei god estetisk utforming i samsvar med funksjon og naturgjevne og bygde omgjevnader. - Ved detaljplanlegging og bygging av brua skal det leggst vekt på god estetisk utforming. - Alle terrenginngrep skal skje mest mogleg varsamt i høve til omgjevnadene. Det skal leggst vekt på terrengutforming og løysingar som tek vare på mest mogleg av eksisterande terreng og vegetasjon. - Spor etter den gamle brua skal fjernast i så stor grad som praktisk mogleg. - Ved ferdigstilling skal riggområde og mellombelse anleggsområde (#MBA1, 2, 4 og 5) ryddast og setjast i stand innan eitt år etter at anlegget er ferdig, i samsvar med regulert føremål eller opprinneleg tilstand.	Føresegn 2.1.1, 2.5.2 c).

Forureining	- Utfyllingstiltak i sjø skal omsøkast og godkjennast hos Statsforvaltaren i Vestland i samsvar med forureiningslova § 11. - Det skal være et særskilt fokus på akutt forureining frå maskiner. - Det skal være nødvendig beredskap på plassen for å handtere akutt forureining. - Tiltak må vurderast for å redusere utslepp til nærliggande vassførekomst(ar).	
Naturmangfald på land	Raudlisteartane purpurlyng og heistarr (nær truga artar) er vanleg i området. Sommerfuglen breibandpraktviklar (sterkt truga) og sensitive fugleartar er observert i området. Det skal reetablerast natur på vegareal som går ut av bruk. - Sprenging eller pigging skal ikkje føregå i planområdet i perioden 15. januar til 15. juni. - For å unngå skade på reir i hekketida skal all vegetasjon som må fjernast permanent eller mellombels, flyttast utanfor perioden 15. mars til 15. August. - Alle tiltak skal gjennomførast med omsyn til nærliggande vassdrag, sjøbotn og biologisk mangfald. - Ny og gamal vegfylling skal framstå som ei samanhengande fylling ut frå den nye brua. Overgang mellom ny og gamal fylling skal utformast med god visuell og økologisk samanheng. - Det øvste jordlaget som vert teke bort i linja, skal mellomlagrast i rankar og nyttast ved revegetering innanfor veganlegget. - Ved utlegging av nytt vegetasjonsdekke skal det så langt som mogleg nyttast stadeigne massar. - Ved avgraving av lausmassar skal øvre jordlag med frøbank leggjast til side og nyttast som øvre lag på steinfyllingar og ved reetablering av vegetasjon i anleggsbelte. - Massar som vert nytta i anlegget skal vere reine og eigna for bruk i kystnære område. Massar skal ikkje innehalde forureining eller materiale som kan skade naturmiljøet. - Framande skadelege artar innanfor tiltaksområdet skal handterast i tråd med gjeldande forskrift for framande artar. Framande skadelege artar som er lokalisert nærare anleggsområdet enn 10 meter skal vurderast av fagkyndig. - Det skal reetablerast natur på vegareal som ikkje lenger er i bruk.	Føresegn 2.1.2, 2.3.1 a), 2.3.1 b) og 2.1.2 h)

Naturmangfald i sjø	Sukkertareskog (sterk truga naturtype) er registrert i og ved planområdet. Det er registrert førekomst av den framande arten japansk drivtang i området ved brua. - Utfyllingstiltak i sjø skal omsøkast og godkjennast hos Statsforvaltaren i Vestland i samsvar med forureiningslova § 11. - Det skal planleggast tiltak for å hindre spreing av den framande arten japansk drivtang. - Det skal utarbeidast ein kontroll- og overvåkingsplan for anleggsfasen. Planen må mellom anna gjere greie for tiltak for å redusere negative verknader med partikkelspreiing, kvalitetskrav til bruk av sprengstein til utfylling i sjø og tiltak for å hindre spreing av plast. Kontroll- og overvåkingsplanen skal sikre at vilkår i løyve etter forureiningslova vert etterfølgt.	Føresegn 2.3.1. c) og 2.3.1. d)
Friluftsliv/by- og bygdeliv	Rørdalsfjorden er mye brukt til rekreasjon og friluftsliv, spesielt båtliv og fritidsfiske, samt turmoglegheiter i strandsona og kystlandskapet. - Tilkomst til fritidsbustaden aust for brua, naustet i vest og flytebrygga skal sikrast med mellombels tilkomst/sti gjennom heile anleggsperioden. - I anleggsperioden skal områda vere sikra og utforma slik at dei ikkje utgjør fare for bebuarar, brukarar eller omgjevnad.	Føresegn 5.1 d)
Klima og energibruk	Tiltak for klimagassreduksjon skal vurderast i tråd med utførte klimagassberekningar. Logistikk med omsyn til kortast mogleg avstand for massetransport og anna køyring må vurderast, samt om masseoverskot frå andre veganlegg kan brukast for å dekke opp masseunderskot i dette prosjektet.	
Materialval og avfallshandtering	Eksisterande bru skal leverast til attvinning av jern. Deler av eksisterande fylling til gammal bru skal brukast som støtte til den nye, mens resten av den gamle fyllinga skal bli tilpassast omgjevnadene og fylt ut til ein når havbotnen.	Føresegn 6.2 d)

10. Planprosess og medverknad

10.1. Medverknadsprosess

Vestland fylkeskommune har lagt til rette for medverknad gjennom heile planprosessen, frå oppstart til offentleg ettersyn. Prosessen har inkludert varslings, møte med offentlege instansar og folkemøte for innbyggjarar.

10.2. Varsel om oppstart

Oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny bru over Rørdalsfjorden og utbetring av fv. 5591 i Solund kommune vart varsla 07.05.2024, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8. Varslinga vart kunngjort i lokalavis, på nettsidene til fylkeskommunen og kommunen, og sendt til offentlege instansar, grunneigarar og andre rørte parter.

10.3. Avklaringsmøte med Statsforvaltaren

Etter varsel om oppstart og høyringsfråsegn frå Statsforvaltaren i Vestland, vart det gjennomført eit avklaringsmøte med Statsforvaltaren. Her vart det avklart at planarbeidet skal inkludere ei utvida verdi- og verknadvurdering for biologisk mangfald, i tråd med metodikken i handbok M-1941 om konsekvensutgreiing av klima og miljø.

10.4. Folkemøte

Det vart halde informasjonsmøte for innbyggjarar på Ytre Sula den 23.10.2024, i Ytre Solund bygdehus på Kolgrov, frå kl. 17.00 til 18.30. Møtet vart annonsert i lokalavis og på relevante nettsider. Om lag 50 personar møtte opp. Her vart det informert om planarbeidet, vidare prosess og høve til medverknad frå frammøtte.

10.5. Offentleg ettersyn og høyring

Planframlegget vart handsame i formannskap i Solund kommune 29.10.2025 og lagt ut til offentleg ettersyn og høyring frå 15.11.2025 - 01.04.2026.

11. Handsaming av innkomne merknadar

11.1. Merknader til varsel om oppstart

Det kom inn totalt 11 merknadar: 4 frå private og 7 frå offentlege høyringsinstansar. Innkomne merknadar er samanstilt og kommentert i eige merknadsskjema og ligg som vedlegg til planen. Under er kort oppsummering av hovudmoment i merknadene.

Private merknader

Dei private merknadene gjeld i hovudsak følgjande tema:

- **Fjerning av eksisterande bru:** Etterlysing av informasjon om ansvar og tidsplan for fjerning. Det er stadfesta at valt entreprenør har ansvar og at dette skal skje innan avtalt tid.
- **Seglingshøgde for ny bru:** Bekymring for at ny bru må ha minst same friseplingshøgde som dagens bru. Dette er teke til følge.
- **Trasévalg og eigedomsverknader:** Uro for inngrep på eigedomar, trafikkstøy og tap av verdi. Ønske om alternativ 2 som mest skånsamt. Teke til orientering, endeleg traseval er teke ut frå ei samla vurdering av konsekvensar.
- **Miljø og sjømiljø:** Bekymring for steinblokkar under brua som kan hindre gjennomstrøyming og båttrafikk. Teke til orientering.
- **Generell støtte:** Nokre merknadar uttrykkjer positiv haldning til prosjektet, med ønske om at lokale forhold blir ivaretatt.

Offentlege høyringsinstansar

Offentlege høyringsuttaler gjeld u hovudtrekk følgjande tema:

- **Kystverket** og **Fiskeridirektoratet** har peika på krav til seglingshøgde og tilkomst for sjøtrafikk og fiske.
- **Statsforvaltaren** har gitt innspel knytt til naturmangfald og samfunnstryggleik.
- **NVE** har kommentert forhold knytt til vassdrag og flaumfare.
- **Statens vegvesen** har gitt tekniske innspel til planarbeidet.
- **Museum Vest** har peika på omsyn til kulturminne og maritim historie.

Sjå vedlegg med merknadsskjema for fullstendig oversikt over innkomne merknader med kommentar frå forslagsstillar.

11.2. Merknader ved offentleg ettersyn og høyring

Det kom i alt fem merknader til planframlegget ved offentleg ettersyn og høyring.

Fiskeridirektoratet, NVE og Statens vegvesen melde at dei ikkje hadde merknader til planarbeidet. Statsforvaltaren og Kultur- og folkehelseavdelinga i Vestland fylkeskommune kom med konkrete merknader til planarbeidet. Alle merknadene er lista opp og kommenterte i eige merknadsskjema. Endringar i plandokumenta som følgje av merknadene, og vurderingane av desse, er oppsummerte i merknadsskjemaet.

12. Vedlegg

Plankart

Føresegner

ROS-analyse

Merknadsskjema

Teknisk tegningshefte

Moglegheitsstudie – forprosjekt silingsrapport traseval fv. 5591 Rørdalsfjord bru

VAO-rammeplan

Rapport – Geoteknikk

Rapport – Geologi

Rapport – Hydrologi, flaum, bølger, stormflo og havnivåstigning


Rapport – Landskap

Rapport – Naturmangfald på land



Rapport – Marint naturmangfald

Rapport – Klimagassberekningar

Rapport – Berekraft



Vertikalnivå 3



Vertikalnivå 2

Teiknforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- KV Køyreveg (2011)
- o_KV Køyreveg (2011)
- o_AVT Annan veggrunn – teknisk anlegg (2018)
- AVG Annan veggrunn - grøntareal (2019)
- o_AVG Annan veggrunn - grøntareal (2019)
- P Parkeringsplassar (2080)
- o_SK Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturarear (2800)

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsmål og reindrift

- LNFR LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden (5100)

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone

- BSV Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (6001)
- VAA Angitt formål i sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre angitte hovudformål (6900)

§12-6 - Omsynssoner

- H140 Frisikt (140)
- H200 Stormflo 200 års 2100 (320)
- H730 Bandlegging etter lov om kulturminne (730)

§12-7 - Føresegnområder

- #A Utforming (1)
- #Sli Vilkår for bruk av arealar, bygninger og anlegg (2)
- #MBA Midlertidig bygge- og anleggsområde

Linjesymbol

- Plangrense
- Formålgrense
- Bestemmelsegrense
- Midlertidig bygge- og anleggsgrense
- Grense for sikringsssone
- Grense for faresone
- Grense for bandleggingssone
- Frisiktilinje (1222)


Kartopplysningar

Kjelde for basiskart: Geonorge.no
Dato for basiskart: 05.05.2025
Koordinatsystem: EUREF89.NTM-5
Høgdegrunnlag: NN2000

Ekvidistanse: 1m

Kartmålestokk: 1:1000

0 25.0 50m



Detaljregulering
Fv 5591 Rørdalsfjord bru

Med tilhøyrande føresegnar

Arealplan-ID:
4636_202401

Forslagsstillar:
Vestland fylkeskommune

SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

SAKS-NR

DATO

SIGN

Dato	XXX	Revisjon	XXX
Dato	XXX	Revisjon	XXX
Dato	XXX	Revisjon	XXX

Kommunestyret sitt vedtak

Ny 2. gongs handsaming

Offentleg ettersyn fråtil

2. gongs handsaming

Offentleg ettersyn frå 15.11.2025 til 04.01.2026

1. gongs handsaming

Kunngjering av oppstart av planarbeid

Oppstartsmøte...

PLANEN ER UTARBEIDD AV: Vestland fylkeskommune PLANKONSULENT

Det stadfestas at planen er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak

TEGNNR

DATO

SIGN

Emne: Vedr. fv. 5591 Reguleringsplan for Rørdalsfjord Bru - status og innkomne merknader til offentleg ettersyn

Kopi: Kjartan Nyhammer <Kjartan.Nyhammer@solund.kommune.no>, Solund Postmottak <post@solund.kommune.no>

Til: Anne Kristine Dyrdal <Anne.Kristine.Dyrdal@solund.kommune.no>

Sendt: 15.01.2026 13:50:37

Fra: Kari Seim <Kari.Seim@vlfk.no>

Hei Anne Kristine og Kjartan, og godt nytt år til dere i Solund 😊

Vedr. Høyring og offentleg ettersyn, sender vi over innkomne merknader til planforslaget (vedlagt). Legger også ved rapport – 2025 Arkeologiske registreringar Rørdalsfjord Bru, etter at dei nå er ferdig i felt.

Ikkje så mykje å ta tak i av endringar, men vi startar nå på eit merknadsskjema for samandrag/oppsummering av merknadane og svar til merknadene. Vi justerer formuleringar i føresegna og oppdaterer planomtalen med info vedr. offentleg ettersyn og innkomne merknadar.

Merknadsskjema, føresegn og planomtalen, vert sendt over i slutten av neste veke. Om det er behov for eit teams-møte i samband med 2. gongs behandling/oversendte dok. Så gje oss en lyd.

Det vert ikkje behov for endringar på plankartet samt i vedlagte rapporter m.m. Plankartet vert ettersendt, når dato for kommunestyret sitt vedtak er klart.

Om dykk vil forberede prosess internt politisk i forbindelse med vedtak av planen i løpet av februar er det fint 😊

Me kan eventuelt snakkast nærmare om det.

Med helsing

Kari Seim
Planleggingsleiar

Avdeling Vegfag – Seksjon Planlegging
Infrastruktur og veg



Tlf: +47 95224707

www.vestlandfylke.no

Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

Vestland fylkeskommune
Att:
Postboks 7900
5020 Bergen

Fiskeridirektoratets uttale til høyring og offentleg ettersyn - Reguleringsplan - fv. 5591 Rørdalsfjord bru - planID 4636_202401 - Solund kommune

Vi viser til dykkar brev datert 14.11.25, og uttalefrist 04.01.26.

Fiskeridirektoratet si rolle i planarbeid

Fiskeridirektoratet har som oppgåve å fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvaltning av marine ressursar og marint miljø. Vi skal medverke i planlegging etter plan- og bygningslova i kyst- og sjøområde når fiskeri- og akvakulturinteresser, inkludert marint miljø og biologisk mangfald som er viktig for næringane, vert berørt.

Fiskeridirektoratet uttala seg til varsel om oppstart av planarbeidet i brev datert 08.05.24. I uttalen peika vi på at det i planområde er det registrert ein svært viktig førekomst av tareskog, samt ein låssetjingsplass for sei, sild og makrell sør for brua. Vi bad om at planarbeidet måtte ta omsyn til desse registreringane, og at planlagd kartlegging av naturmangfald også inkluderte sjø.

Vurdering av planframlegget

Kartlegginga av naturmangfald avdekka sukkertareskog i og nær planområde. Planforslaget inneheld føresegn som skal hindre at tiltak fører til forureining, partikkelspreiing og ulempe for marint biologisk mangfald, samt sensitive artar på land og i sjø. Forslagsstillar har vurdert vår førre uttale og kommenterer mellom anna at *Planarbeidet vil ta omsyn til tareskog og Låssetjingsplassen i anleggsfasen og ved utfyllinga av massar.*

Fiskeridirektoratet vurderer at planforslaget tek i vare fiskeriinteresser og ressursgrunnlaget for fiskeri i tilstrekkeleg grad. Vi har ingen fleire innspel til planarbeidet.

Om vidare planprosess

Ved vidare kontakt i saka, ver venleg å vise til vårt saksnr. 24/5168 og nytte e-post-adressa postmottak@fiskeridir.no. Vi ber om å få kopi av vedteke plan.

Med helsing

Tom Hansen
seksjonssjef

Charlotte Skeide Norseng
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og vert sendt utan handskriven underskrift.

Mottakarliste:

Vestland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	Bergen
------------------------	---------------	------	--------

Kopi til:

Kystverket	Postboks 1502	6025	Ålesund
Norges Sildesalgslag Sa	Slottsgaten 3	5003	Bergen
Statsforvaltaren I Vestland	Njøsavegen 2	6863	Leikanger
Sør-Norges Fiskarlag	Postboks 936	6001	Ålesund




Solund kommune
Hardbakke 26
6924 Hardbakke

Dato	02/12/2025
Vår referanse	2024/25487-15
Dykkar referanse	2024/86
Sakshandsamar	Per Christian Burhol
E-post	Per.Christian.Burhol@vlfk.no
Telefon	

Kulturmiljøfagleg fråsegn - Høyring og offentleg ettersyn - framlegg til reguleringsplan - fv. 5591 - Rørdalsfjorden bru - Solund kommune

Vestland fylkeskommune varsla 24.5.25 at planområdet hadde potensiale for funn av automatisk freda kulturminne og at tiltakshavars undersøkingsplikt jf. § 9 måtte gjennomførast. Den arkeologiske registreringa vart gjennomført i tidsrommet 12-15.5 & 25-27.8. Registreringa resulterte i funn av fire automatisk freda kulturminne.

Kulturminne ID 329999 er eit busetjings- og aktivitetsområde frå sein bronsealder, medan kulturminne ID 330000 er eit busetjings- og aktivitetsområde frå steinalderen. Kulturminne ID 334286 er ein heller, og kulturminne ID 334287 er eit aktivitetsområde frå romersk jernalder.



Kart til venstre syner dei automatisk freda kulturminna.. Kart til høgre syner planområdet. Berre kulturminne ID 334287 ligg innanfor det nye planområdet

Kulturminna ID 329999, 330000 og 334286 ligg utanfor planområdet som ligg føre for offentlig ettersyn. Vi vurderer ikkje at dei vert påverka av reguleringsplanen. Tiltakshavar skriv fylgjande om kulturminne ID 332487:

«Det er fleire kulturminner ved brua, deriblandt ein steinalderlokalitet som ligg innanfor reguleringsplanområdet. Konsekvensen er vurdert til å vere ubetydeleg negativ, men det lagt opp til skadereduserande tiltak ved å gjerde området inne i anleggsfasen, og å vise omsyn i vedlikehaldsfasen.»

Vi er einig i at konsekvensen for kulturminnet til å vere ubetydeleg negativ.

For å sikre kulturminne id. 334287 frå utilsikta skade under anleggsperioden skal:

- Tiltakshavar gjerde inn og tydeleg markere kulturminna, før og under anleggsperioden.
- Utførande entreprenør må informerast om kulturminna si utbreiing og fredingsstatus.
- Anleggsarbeid må ikkje medføre køyring på eller lagring/mellomlagring av maskiner, utstyr, masser eller anna materiell på kulturminna.

Vi har elles ingen avgjerande merknader til planen i høve kulturmiljø frå nyare tid.

Med helsing

Karoline Hareide Breivik
leiar
KFO - Arealplan

Per Christian Burhol
seniorrådgjevar
KFO - Arealplan

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Kopi til:

Kari Seim

VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 7900
5020 BERGEN

Vår dato: 11.12.2025
Vår ref.: 202408072-6 Oppgi ved kontakt
Dykkar ref.: 2023/40845

Sakshandsamar: Margit Sandem
Fjellengen, masf@nve.no

NVE si tilbakemelding ved høyring og offentlig ettersyn av reguleringsplan – Fv. 5591 Rørdalsfjord bru – Solund kommune

Vi viser til oversending av høyringsdokument datert 13.11.2025. Saka gjeld høyring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord bru.

Om NVE

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormyndede med motsegnkompetanse innanfor saksområda flaum-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe kommunane med å forebygge skader frå overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing om korleis nasjonale og vesentlege regionale interesser innanfor desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og bygningslova (pbl.).

På grunn av stor saksmengd i høve til tilgjengelege ressursar har ikkje NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle reguleringsplanar som kjem på høyring. NVE vil prioritere å gi konkrete innspel og uttalar til reguleringsplanar der det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Etter ei fagleg prioritering gir vi hjelp til dei kommunane som har størst behov.

NVE si generelle tilbakemelding

Som planmyndede har de ansvar for å sjå til at NVE sine saksområde blir vurdert og ivaretatt i planframlegget. Vi har laga ein [Kartbasert rettleiar for reguleringsplan](#) som leier dykk gjennom alle våre fagområde, og gir dykk verktøy og innspel til korleis våre tema skal takast omsyn til i reguleringsplanen. Dersom de ikkje alt har gått gjennom rettleiaren rår vi dykk til å gjere det, og vurdere om våre saksområde er teke omsyn til i planen. De må vurdere om planen tek omsyn til nasjonale og vesentlege regionale interesser, jf. NVE rettleiar [2/2017 Nasjonale og vesentlege regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#).



De kan også bruke våre nettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og rettleiinga lagt opp etter plannivå, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>. På NVE sine nettsider finn de koplingar til rettleiarar og verktøy. Det ligg også mykje arealinformasjon på NVE sine kartløysingar.

Meld inn fareutgreiingar

Naturfareutgreiingar som er tinga etter 01.01.2025 skal meldast inn til NVE i samsvar med [pbl § 2-4](#) og [Forskrift om pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger](#). Vi ynskjer også å få inn naturfareutgreiingar tinga før denne datoen. Geotekniske grunnundersøkingar skal leverast inn til NGU via NADAG. Informasjon finnast her: [Meld inn naturfareutredninger - NVE](#).

Kommunen sitt ansvar

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt naudsynt omsyn til flaum- og skredfare, overvatn, vassdrag og energianlegg i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar. Dette gjeld uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttale til saka.

De kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret hjelp i saka.

Med helsing

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Margit Sandem Fjellengen
Rådgivar

Dokumentet blir sendt utan underskrift. Det er godkjend etter interne rutinar.

Mottakarar:

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Kopimottakarar:

STATSFORVALTAREN I VESTLAND



Arkeologiske registreringar

Detaljreguleringsplan for Rørdalsfjorden bru, gbnr. 10/1,
10/2, 10/5, 16/1, m.fl., Solund kommune

Rapport 48 – 2025

Kommune:	Solund		
Gnr/Bnr:	10/1, 10/2, 10/5, 16/1 m.fl		
Tiltakshavar:	Vestland fylkeskommune		
Adresse:			
Namn på sak:	Detaljreguleringsplan for Rørdalsfjorden bru		
Saksnummer:	2024/25487		
Registrering utført:	26.02.2025 22.04.-25.04.2025, 5.-15.05.2025, 25-28.08.2025	Ved:	Andrea Skrede, Isabel Furesund Berge, Lars Jølle Berge, Ragnhild Egeland Torp
Rapport utført:	02.12.2025	Ved:	Andrea Skrede
Askeladden id			
Automatisk freda kulturminne i området:	Busetnads- og aktivitetsområde Busetnads- og aktivitetsområde Busetnads- og aktivitetsområde Busetnads- og aktivitetsområde	334286 334287 329999 330000	

Forord

Vestland fylkeskommune er regionalt kulturminnemynde og gjennomfører arkeologiske registreringar i samband med plansaker og tiltak. Registreringane vert utført på vegne av tiltakshavar for å oppfylle tiltakshavar sin undersøkingsplikt av § 9 i Lov om kulturminne. Jf. undersøkingsplikta er tiltakshavar ved større offentlege eller private planar og tiltak pliktig til å undersøke om planen eller tiltaket kan råke ved automatisk freda kulturminne jf. kulturminnelova § 4.

Innhald

1. Samandrag	6
2. Bakgrunn	6
3. Kulturminne og kulturmiljø	8
4. Metode	9
5. Områdeskildring	10
5.1 Landskap og topografi	10
5.2 Kjente funn og tidlegare registreringar	13
6. Registreringa	14
6.1 Resultat	17
6.1.1 Askeladden id. 334286 – Lokalitet 1 – Aktivitetsspor frå yngre steinalder	18
6.1.2 Askeladden id. 334287 – Lokalitet 2 – Aktivitetsspor frå romertid	28
6.1.3 Askeladden id. 329999 – Lokalitet 3 – Aktivitetsspor frå steinalder og yngre bronsealder	31
6.1.4 Askeladden id. 330000 – Lokalitet 4 – Busettingsspor frå steinalder	44
7. Tolking	54
8. Oppsummering	56
Litteratur	57
Vedlegg	58
A. Strukturliste	58
B. Prøvestikklister	59
C. Katalogiseringstabell	69
D. Teikningar	70
E. Dateringsrapport	78

Figurliste

Figur 1. Kart som syner kvar i fylket planområdet ligg.....	6
Figur 2. Kart oversendt frå tiltakshavar ved planoppstart.....	7
Figur 3. Strandlinjekurve for Værlandet, henta frå Pedersen (2022).....	9
Figur 4. Dronefoto av sørleg del av planområdet. Steinrøysa ved austleg brufeste er synleg. Fotografert mot sør.....	10
Figur 5. Dronefoto av sørleg ende av planområdet. Lokalitet 3 ligg inne i granskogen. Fotografert mot sør.....	11
Figur 6. Dronefoto av nordvestleg del av planområdet. Fotografert mot nord.....	11
Figur 7. Dronefoto av nordaustleg del av planområdet, fotografert mot aust.....	12
Figur 8. Dronefoto av søraustleg del av planområdet, fotografert mot søraust.....	12
Figur 9. Lunsj i hellaren i lok.1, id. 334286.	14
Figur 10. Oversikt over kvar prøvestikka vart grave i nordaustleg del av planområdet.	15
Figur 11. Oversikt over kvar prøvestikka vart grave i sentrale delar av planområdet, både aust og vest for fjorden.	15
Figur 12. Oversikt over kvar prøvestikka vart grave i sørvestleg del av planområdet.	16
Figur 13. Kart som syner dei fire lokalitetane påviste under registreringa. Svart linje markerer plangrensa.	17
Figur 14. Oversikt over prøvestikka i og rundt lokalitet 1. Her er også innteikna om lag kvar bergknausane ligg, og kvar steinblokka er. Det vart opna prøvestikk under dråpefallet både i nord og vestleg del av steinen.....	18
Figur 15. Dronefoto av området rundt lokalitet 1. Kvit, stipla linje markerer omtrentleg lokalitetsavgrensing. Fotografert mot sør.....	19
Figur 16. Dronefoto av lokaliteten. Her kjem også dei etterreformatoriske murane fram, til høgre/nord for steinblokka. Fotografert mot vest.	19
Figur 17. Området inni hellaren, fotografert mot nord.....	20
Figur 18. Området vest for steinblokka. Det vart grave to prøvestikk (LJB41-42) under den moglege hellaren her, begge var funnlause. Fotografert mot nord.	20
Figur 19. Nordleg side av steinblokka. Her kjem dei oppmuringane godt fram. Fotografert mot sør.....	21
Figur 20. Oppmuring mellom steinblokk og store steinar, på vestsida av steinblokka. AS24 vart grave inni her, det var utan funn. Fotografert mot sør.	21
Figur 22. Arkeolog Lars Jølle Berge sit ved LJB5. Prøvestikka er omtrentleg merka inn. Fotografert mot sør.....	24
Figur 21. Området aust for steinblokka. Fotografert mot sør.....	24
Figur 23. Flintavslaget funne i LJB5, med hellaren i bakgrunnen. Fotografert mot sør-søraust.	27
Figur 24. Oversikt over lokalitet 2, id. 334287.	28
Figur 25. Dronefoto som syner sørvestleg del av planområdet, der lokalitet 2 ligg. XXX.....	29
Figur 26. LJ24.....	30
Figur 27. LJB24.	30
Figur 28. Foto frå lokalitet 3, id. 329999. Det opne prøvestikket er AS23, som er funntomt. Elva er rett bak fotografen, og fotoet er teke mot nord.	31
Figur 29. Lokalitet 3, id. 329999. Prøvestikka er målt inn med 0-25 cm nøyaktigheit. Berget er lagt inn manuelt grunna den dårlege nøyaktigheita. Skogen rundt er svært omtrentleg markert med brune punkt. Trea varierer i storleik.....	32
Figur 30. Dronefoto av lokaliteten. Fotografert frå søraustleg del, mot nord.	35
Figur 31. Dronefoto av nordleg ende av lokaliteten. Fotografert mot aust. Kvit, stipla linje markerer omtrentleg lokalitetsavgrensing.	35
Figur 32. Dronefoto av lokaliteten, her sørleg halvdel. Fotografert mot nordaust.	36
Figur 33. Dronefoto av lokaliteten. Fotografert mot sør.....	36

Figur 34. Foto og foto med teikning av LJB12.....	37
Figur 35. Foto og foto med teikning av LJB15.....	38
Figur 36. Teikning av LJB16.....	39
Figur 37. Foto og teikning av AS21.....	40
Figur 38. Foto og teikning av profilen i AS24. Austleg profilvegg er dokumentert.....	41
Figur 39. Foto og teikning av søraustleg profil i LJB17. Dei tre bileta markerer øvst, midten og nedst av profilen.....	42
Figur 40. Oversikt over lokalitet 4, id. 330000.....	44
Figur 41. Oversiktsfoto av lokalitet 4, id. 330000. Kvit, stipla linje markerer om lag kvar lokalitetsavgrensinga går. Fotografert mot sør.....	45
Figur 42. Oversiktsfoto, lengst søraust i lokalitet 4, id. 330000. Kvit, stipla linje markerer om lag kvar lokalitetsavgrensinga går. Fotografert mot nordvest.....	45
Figur 43. RET7.....	47
Figur 44. Oversikt over søraustleg hjørne av lokaliteten. Dei funnførande prøvestikka er merka inn. Dette har vore eit lunt hjørne. Fotografert mot nord.....	48
Figur 45. RET8.....	49
Figur 46. RET9.....	50
Figur 47. RET10. Til venstre er heile prøvestikket. Ovanfor er nedste del av det, frå og med L3.....	51
Figur 48. RET11.....	52
Figur 49. LJB29. Til venstre heile prøvestikket, der vi også ser søkket i berget i botnen. Til høgre nedste del av prøvestikket, så godt det let seg gjere å fotografere det.....	53
Figur 50. Kart som syner dei fire nye lokalitetane ved Rørdalsfjorden. Henta frå Askeladden.....	55
Figur 51. LJB5 teikning.....	70
Figur 52. LJB5 skildring.....	71
Figur 53. LJB6 teikning.....	72
Figur 54. LJB6 skildring.....	73
Figur 55. Teikning LJB15. Skildring vart lagt direkte inn i Field Maps/GIS.....	74
Figur 56. Teikning LJB17, profil. Søraustleg profil er digitalisert i rapporten, under kap. 6.1.3.....	74
Figur 57. Flate i LJB17, del A. Dette er under vegs i gravinga.....	75
Figur 58. LJB17, del B.....	75
Figur 59. Teikning av AS22. Skildring vart lagt direkte inn i Field Maps/GIS.....	76
Figur 60. Teikning av AS24.....	77

Tabelliste

Tabell 1. Arkeologiske periodeinndelingar. (jf. Bergsvik 2002, Olsen 1992, Solberg 2000 og Vandkilde et al 1996).....	8
Tabell 2. Oversikt over kven av feltarkeologane som var på dei ulike vekene registreringa føregjekk.....	14
Tabell 3. Dateringsprøver ifrå Askeladden id. 334286. Sjå vedlegg E for fullstendig dateringsrapport.....	22
Tabell 4. Forenkla tabell med oversikt over funna som vart gjort i id. 334286. Sjå vedlegg C for full katalogiseringstabell, oversendt av Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen...	22
Tabell 5. Oversikt over alle prøvestikka som vart opna i og rundt lokalitet 1, id. 334286.....	22
Tabell 6. Dateringsprøver ifrå Askeladden id. 123456. Sjå vedlegg E for fullstendig dateringsrapport.....	29
Tabell 7. Oversikt over dateringsprøver sendt inn til datering, frå lokalitet 3, id. 329999. Sjå vedlegg E for full dateringsrapport.....	32

Tabell 8. Forenkla tabell med oversikt over funna som vart gjort i id. 329999. Sjå vedlegg C for full katalogiseringstabell, oversendt av Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen...	33
Tabell 9. Oversikt over alle prøvestikk i og rundt lokalitet 3, id. 329999.	33
Tabell 10. Littiske funn i LJB12. Sjå full katalogiseringstabell i vedlegg C.....	38
Tabell 11. Funn gjort i LJB15. Sjå full katalogiseringstabell i vedlegg C.	39
Tabell 12. Funn i LJB16.	40
Tabell 13. Funn i AS21.	40
Tabell 14, Forenkla tabell med oversikt over funna som vart gjort i id. 330000. Sjå vedlegg C for full katalogiseringstabell, oversendt av Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen...	46
Tabell 15. Oversikt over alle prøvestikk i og rundt lokalitet 4, id. 330000.....	46
Tabell 16. Funna i RET7.	48
Tabell 17. Funna i RET8.	49
Tabell 18. Funnet i RET9.....	50
Tabell 19. Funn i RET11.	52
Tabell 21. Funn i LJB29.	53


1. Samandrag

Seksjon for kulturarv ved Vestland fylkeskommune har gjennomført ei arkeologisk registrering i samband med detaljreguleringsplan for Rørdalsfjord bru, Solund kommune. Registreringa vart utført i tre periodar, datoane 26.05.2025, 22.04.-25.04.2025, 05.-15.05.2025 og 25.-28.08.2025. Arkeologane Isabel Furesund Berge, Lars Jølle Berge, Andrea Skrede og Ragnhild Egeland Torp deltok på registreringa. Etterarbeidet og rapport er utført av Andrea Skrede.


Det vart funne fire automatisk freda lokalitetar under registreringa: aktivitetsspor frå steinalder (id. 334286), bål plass frå romertid (id. 334287), aktivitetsspor frå steinalder og yngre bronsealder-førromersk jernalder (id. 329999), og aktivitetsspor frå steinalder (id. 330000).

2. Bakgrunn

Bakgrunnen for den arkeologiske registreringa er forslag til detaljreguleringsplan for Rørdalsfjord bru i Solund kommune. Oppstart av planarbeidet vart varsla i brev datert 25.04.2024. På bakgrunn av tidlegare registrerte funn i nærområda og dei topografiske forholda, vart planområdet vurdert til å ha potensial for funn av automatisk freda kulturminne. Vestland fylkeskommune varsla difor arkeologisk registrering i brev datert 27.05.2024. Saksnummer i saka er 2024/25487.



Figur 1. Kart som syner kvar i fylket planområdet ligg.



Figur 2. Kart oversendt fra tiltakshavar ved planoppstart.

3. Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminnelova (1978) §2 definerer omgrepa «kulturminne» og «kulturmiljø». *Kulturminne* er «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til». *Kulturmiljø* er «områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet og sammenheng».

Gjennom kulturminnelova er kulturminne frå førhistorisk tid og mellomalder (inntil år 1537), ståande bygningar eldre enn 1650 og samiske kulturminne frå før år 1917 automatisk freda. Lova inneheld også eigne lovføresegner om vern av skipsfunn. Kulturminnelova § 4 inneheld ei liste av ulike typar kulturminne som er automatisk freda.

Askeladden (askeladden.ra.no) er Riksantikvaren sin database over freda kulturminne og kulturmiljø. Den opne publikumsportalen for databasen finst på kulturminnesok.no. Det er utarbeidd kronologiar med periodeinndelingar av førhistorisk tid og mellomalder i Noreg. Tabellen nedanfor viser desse, både i karbonalder og kalenderår (kalibrert BC/AD).

Tabell 1. Arkeologiske periodeinndelingar. (jf. Bergsvik 2002, Olsen 1992, Solberg 2000 og Vandkilde et al 1996).

Arkeologiske periodar		Ukalibrert BP	Kalibrert BC/AD
Eldre steinalder	Tidlegmesolitikum (TM)	10 000 – 9000 BP	9500 – 8200 BC
	Mellommesolitikum (MM)	9000 – 7500 BP	8200 – 6300 BC
	Seinmesolitikum (SM)	7500 – 5200 BP	6300 – 4000 BC
Yngre steinalder	Tidlegneolitikum (TN)	5200 – 4700 BP	4000 – 3500 BC
	Mellomneolitikum, periode A (MNA)	4700 – 4100 BP	3500 – 2700 BC
	Mellomneolitikum, periode B (MNB)	4100 – 3900 BP	2700 – 2350 BC
	Seinneolitikum (SN)	3900 – 3400 BP	2350 – 1700 BC
Bronsealder	Eldre bronsealder (EBA)	3400 – 2900 BP	1700 – 1100 BC
	Yngre bronsealder (YBA)	2900 – 2430 BP	1100 – 500 BC
Eldre jernalder	Førromersk jernalder	2430 – 2010 BP	500 – 0 BC
	Romertid	2010 – 1650 BP	1 – 400 AD
	Folkevandringstid	1650 – 1500/1510 BP	400 – 560/570 AD
Yngre jernalder	Merovingartid	1500/1510 – 1200 BP	560/570 – 800 AD
	Vikingtid	1200 – 970 BP	800 – 1030 AD
Mellomalder	Tidleg mellomalder		1030 – 1150 AD
	Høgmellomalder		1150 – 1350 AD
	Seinmellomalder		1350 – 1537 AD
Nyare tid			1537 AD -

4. Metode

Arkeologar nyttar ulike metodar for å finne automatisk freda kulturminne. Val av metode avheng av topografien, høgda over havet og kva type kulturminne ein forventar å finne. I denne registreringa vart det overflateregistrert og prøvestukke.


Ved *overflateregistrering* vart undersøkingsområdet systematisk synfart med tanke på synlege kulturminne.

Ved *prøvestikking* sonderer arkeologane fyrst med eit jordbørre etter lausmassar. Ved påvising av lausmassar grev ein så prøvestikk med spade. Prøvestikka er om lag 40 x 40 cm store. Dei oppgravne massane vart vassålda i såld med 4 millimeter maskevidde. Prøvestikking vart særleg nytta for å påvise spor frå steinalderen.

Funn, lag og strukturar tidfestast på bakgrunn av etablerte kronologiar (*typologisk datering*) og/eller ved radiokarbondatering (^{14}C -datering). Ved ^{14}C -datering samlast det inn prøver frå lag og strukturar, som vart sendt til laboratorium for analyse etter avslutta feltarbeid.

Alle opna prøvestikk er målt inn med CPOS. Påviste automatisk freda kulturminne vart dokumentert med CPOS-innmåling, foto og teikningar.

For delar av fylket er det utarbeidd strandlinjekurver som viser førhistoriske havnivå. Desse nyttast når ein vurderer kvar ein kan vente å finne arkeologiske spor frå ulike periodar. Dei er også til særleg hjelp ved datering av lokalitetar frå eldre steinalder, då desse oftast låg heilt i vasskanten. I Solund er det ikkje utarbeidd gode nok strandlinjekurver, men den næraste er ei frå Værlandet.



Figur 3. Strandlinjekurve for Værlandet, henta frå Pedersen (2022).

5. Områdeskildring

5.1 Landskap og topografi

Planområdet ligg på både austleg og vestleg side av Rørdalsfjorden på Ytre Sula i Solund kommune. På det smalaste er fjorden berre 115 m brei.

Fylkesveg 5591 kjem frå sør på vestleg side, kryssar brua over fjorden og held fram på austleg side. Der går vegen først mot nord, før den svingar mot aust og vidare søraust og ut av planområdet. På austleg side av fjorden er det ein fritidsbustad på gbnr. 12/9. På vestleg side av fjorden er det fleire bygningar på gbnr. 10/5 og 10/1-2, lengst sør i planområdet. Ved vestleg ende av brua ligg det også ei stor, påfylt steinrøys av sprengingsmasse.

Planområdet er på 0-52 moh, og det er mykje lyng- og krattdekt berg. Det er fleire bratte fjellveggar som former platå i terrenget. I sørleg del er det også granskog.



Figur 4. Dronefoto av sørleg del av planområdet. Steinrøysa ved austleg brufeste er synleg. Fotografert mot sør.



Figur 5. Dronefoto av sørleg ende av planområdet. Lokalitet 3 ligg inne i granskogen. Fotografert mot sør.



Figur 6. Dronefoto av nordvestleg del av planområdet. Fotografert mot nord.



Figur 7. Dronefoto av nordaustleg del av planområdet, fotografert mot aust.




Figur 8. Dronefoto av søraustleg del av planområdet, fotografert mot søraust.

5.2 Kjente funn og tidlegare registreringar

Øyane ute i havgapet og dei smale fjordane har vore attraktive i førhistorisk tid. Det er generelt mykje kulturminne i Solund, særleg frå steinalder. Det mest kjende er nok Grønehellera (id. 55286), der det har vore omfattande aktivitet i eldre og yngre steinalder. I Grønehellera er det funne fire menneskeskjelett, der eitt er datert til eldre og eit til yngre steinalder.

Kulturminne i sørleg del av Ytre Sula er gravfelt (id. 6037 og 25953), aktivitetsområdet frå steinalder som ligg på austleg side av Rørdalsfjorden (id. 107957), og Husøy kyrkjegard frå slutten av 1800-talet (id. 84676).



Figur 9. Kulturminne frå sørleg del av Ytre Sula.

6. Registreringa

Den arkeologiske registreringa føregjekk datoane 22.04.-25.04.2025, 05.05.-15.05.2025 og 25.-28.08.2025, men vart starta opp 26.02.2025 fordi ein av arkeologane var i nærleiken og hadde høve til det. Registreringa vart utført av arkeologane Isabel Furesund Berge, Lars Jølle Berge, Andrea Skrede og Ragnhild Egeland Torp. Tidspunkt for det ulike felpersonellet varierte, sjå tabell 2. Andrea Skrede har utført etterarbeidet og skrive rapporten.

Det vart nytta 269 timar på feltarbeid, og 80 timar på for- og etterarbeid.

Vêrtilhøva var relativt gode når registreringa føregjekk, med opplett og lite nedbør. Det blæs derimot ein god del, i periodar 20-25 m/sek. Fleire av stadane i planområdet er det langt å gå til elv, bekk eller sjø for å sålde massane, særleg i nordaustleg del av planområdet. Feltarkeologane fann små fuktige områder der vi grov store nok hol til å sålde i. I sørvestleg del av planområdet gjekk det ein bekk forbi lokalitet 3, id. 329999, der det var svært gode tilhøve for sålding. Aust for fjorden vart det både tørrsålda og sålda i fjorden.

Tabell 2. Oversikt over kven av feltarkeologane som var på registreringa dei ulike vekene den føregjekk.

Datoar	Isabel Furesund Berge	Lars Jølle Berge	Andrea Skrede	Ragnhild Egeland Torp
26.02.2025		X		
22.-25.04.2025		X	X	
05.-09.05.2025		X	X	
12.-15.05.2025		X		X
25.-28.08.2025	X	X		



Figur 10. Lunsj i helleren i lok.1, id. 334286.

Det vart grave totalt 87 prøvestikk, der 13 av desse er funnførande. Det vart sendt inn tre dateringsprøver til C14-datering, alle gav førreformatoriske resultat.

Det vart funne fire automatisk freda lokalitetar under registreringa: aktivitetsspor frå steinalder (id. 334286), bålplass frå romertid (id. 334287), aktivitetsspor frå steinalder og eldstad frå yngre bronsealder-førromersk jernalder (id. 329999), og aktivitetsspor frå steinalder (id. 330000).




Teiknforklaring

+ Prøvestikk negativ



Figur 11.
Oversikt over
kvar
prøvestikka
vart grave i
nordøstleg
del av
planområdet.




Teiknforklaring

+ Prøvestikk negativ

+ Prøvestikk positiv



Figur 12.
Oversikt over
kvar
prøvestikka
vart grave i
sentrale delar
av
planområdet,
både aust og
vest for
fjorden.




Figur 13. Oversikt over kvar prøvestikka vart grave i sørvestleg del av planområdet.

6.1 Resultat

Ved den arkeologiske registreringa ved Rørdalsfjorden vart det påvist fire nye lokalitetar. To av desse er frå steinalder (id. 334286, 330000), ein er frå steinalder og yngre bronsealder-førromersk jernalder (id. 332999), medan ein er frå romartid (id. 334287). Id. 329999 har også ei datering frå yngre bronsealder, overgang til førromersk jernalder.

Dei fire lokalitetane vert skildra kvar for seg. Strukturliste, prøvestikklister, funnliste, teikningar og dateringsrapport ligg som vedlegg, vedlegg A-E.



Figur 14. Kart som syner dei fire lokalitetane påviste under registreringa. Svart linje markerer plangrensa.

6.1.1 Askeladden id. 334286 – Lokalitet 1 – Aktivitetsspor fra yngre steinalder


Lokalitet 1, id. 334286, er ein hellerlokalitet under og framom ein stor steinblokk. Steinblokka og helleren har ein markant posisjon i landskapet. I følgje Askeladden har lokaliteten eit areal på 54,22 m², og med sikringssona er det totale arealet 281,03 m². Lokaliteten ligg på gbnr. 10/1-2.

Lokaliteten ligg på om lag 13-16 moh, og golvflata i helleren er på om lag på 16 moh. Steinblokka ligg aust-vest oppå ein bergkant, med eit søkk ned mot aust. Funna i lokaliteten er funne i dette søkket. Vidare austover kjem ein ny bergknaus, det same mot nord. Det er ikkje lausmassar inni helleren i dag, men truleg har det vore noko lausmassar inni den tidlegare, som har sklidd ut og ned mot aust. I søkket er det ein markant forhøgning inn mot berget, som truleg er lausmassar som har kome ovanfrå helleren. Forhøginga er om lag 40 cm høg.

Inni helleren har berget sprekt opp litt, særleg er det to store flak som har sprengt av. Dette er delar av den vertikale delen, ned mot den funnførande flata. Det har ikkje danna seg særleg mykje lausmassar eller vegetasjon i sprekkane, så truleg har dette skjedd i relativt ny tid. Difor er det ikkje forventa at det har sige funnførande materiale ned i desse sprekkane.

Det er ein del vegetasjon på alle kantar rundt lokaliteten, mest einer og lyng. Det er graskledd rundt helleren. På vestsida av steinblokka er det ein del etterreformatoriske oppmuringar, i form av geil og tilhøyrande tuft.

Då registreringa føregjekk blåste det til tider 20-25 m/sek. frå nord. Grunna retninga på steinblokka, vil helleren ikkje gje ly for vind eller regn frå nord. Truleg vil den ikkje gje særleg ly ved vind frå sør eller aust heller. Opphaldet i helleren vil truleg ha skjedd ved vind frå vest eller når det ikkje blæs i det heile tatt.



Figur 15. Oversikt over prøvestikka i og rundt lokalitet 1. Her er også innteikna om lag kvar bergknausane ligg, og kvar steinblokka er. Det vart opna prøvestikk under dråpefallet både i nord og vestleg del av steinen.



Figur 16. Dronefoto av området rundt lokalitet 1. Kvit, stipla linje markerer omtrentleg lokalitetsavgrensing. Fotografert mot sør.



Figur 17. Dronefoto av lokaliteten. Her kjem også dei etterreformatoriske murane fram, til høgre/nord for steinblokka. Fotografert mot vest.



Figur 18. Området inni helleren, fotografert mot nord.



Figur 19. Området vest for steinblokk. Det vart grave to prøvestikk (LJB41-42) under den helleren her, begge var funnlause. Fotografert mot nord.



Figur 20. Nordleg side av steinblokka. Her kjem dei oppmuringane godt fram. Fotografert mot sør.



Figur 21. Oppmuring mellom steinblokk og store steinar, på vestsida av steinblokka. AS4 vart grave inni her, det var utan funn. Fotografert mot sør.

Det vart grave totalt 18 prøvestikk rundt helleren, der to av desse (LJB5 og LJB6) var med funn. Det vart også grave åtte funntomme prøvestikk på flata mot sør, i eit område på 12-47 meter sør for lokaliteten.

Nedanfor vert dei funnførande prøvestikka skildra. Liste over alle prøvestikk som vart opna, ligg som vedlegg B.

Det vart sendt inn ei dateringsprøve frå lokaliteten, denne vart henta ut frå prøvestikk LJB5. Denne prøva (334286VP1) resulterte i ei datering frå mellomneolitikum, periode A.

Tabell 3. Dateringsprøver ifrå Askeladden id. 334286. Sjå vedlegg E for fullstendig dateringsrapport.

KP-nr.	Kolprøve-namn.	Beta-nr.	PS	Kontekst	Datering, cal.	Datering, BP
1	334286VP1	777895	LJB5	33-43 cm djupt	3338-3205 cal. BC/ 5288-5155 cal. BP	4470 +/- 30 BP


Tabell 4. Forenkla tabell med oversikt over funna som vart gjort i id. 334286. Sjå vedlegg C for full katalogiseringstabell, oversendt av Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
334286	LJB5	33-44 cm	Avslag med bruksretusj	Flint	B19544-1
334286	LJB6	78-81 cm	Bitar	Jaspis	B19544-3
334286	LJB6	81-84 cm	Avslag	Jaspis	B19544-2
334286	LJB6	81-84 cm	Flintknoll	Flint	B19544-4

Tabell 5. Oversikt over alle prøvestikka som vart opna i og rundt lokalitet 1, id. 334286.

PS	Kategori	Skildring	Funn
AS2	Negativ	40x40 cm, 35 cm djupt. 5 cm torv, 5-25 cm mørkebrun matjord/silt m mykje røter l, 25-35 cm raudbrun silt m mykje småstein l.	
AS3	Negativ	40x40 cm, 40 cm djupt. 7 cm torv, 7-18 cm mørkebrun silt m litt røter l, så raudbrun silt m mykje småstein l, før steinar gjer det umogleg å grave djupare.	
AS4	Negativ	40x40 cm, 30 cm djupt. Torv, raudbrun silt m svært mykje småstein l, før berg eller stor stein ligg i botn.	
AS10	Negativ	40x45 cm stort. 13 cm torv og mørkebrun silt m mykje røter l, 13-27 cm gulgrå silt m mykje røter l, 27-45 cm grå silt m mykje nevestore steinar i. Grå grus i botn.	
AS11	Negativ	40x40, 40 cm djupt. Fjaseprøvestikk. Torv, mørk , luftig silt før berg som skrår frå V mot A.	
AS12	Negativ	47 cm djupt. 10 cm torv, 10-23 cm lysegrå silt m mykje stein l. 23-45 cm grå silt m svært mykje stein l. Berg som vitrar opp i botn. Svært kompakte massar.	

AS13	Negativ	40x40 cm, 40 cm djupt. 10 cm torv, 10-21 cm mørkebrun, laus silt m mykje røter l, 21- 35 cm grå sandhaldig silt, 35-40 cm gråbeige leire, berg l botn.	
AS14	Negativ	40x40 cm, 36 cm djupt. 6 cm torv, 6-16 cm mørkebrun, laus silt m mykje røter i. 16-36 cm raudbrun silt. Berg l botn.	
AS15	Negativ	40x40, 30 cm djupt. 10 cm torv, 10-25 cm mørkebrun silt m mykje røter l, 25-30 cm raudbrun, finkorna silt. Berg l botn, dette skrå seg ca N-S.	
LJB2	Negativ	-	
LJB3	Negativ	0-10 torv. 10-50 lysebrun silt og grus. Berg under	
LJB5	Positiv	L1 0-8 cm torv L2 8-22 cm svart, humøs, stein- og rothaldig, porøst L3 22-25 cm overgangslag, blanda L2 og L4 L4 25-33 cm fin, homogen, raudbrun silt L5 33-40 cm fin homogen, raudbrun silt med ein del stein L6 40-46 cm kompakt steinlag med raudbrun silt L7 46-70 cm kompakt, grå grus.	Avslag i flint
LJB6	Positiv	L1 0-8 cm torv L2 8-24 cm rothaldig, porøs, svar, humøs silt (funn av plast på 10-15 cm) L3 24-45 cm mørkebrun til svart, humøs silt med mykje stein i L4 45-49 cm overgangslag. Blanding av L3 og L6 (ev. L5) L5 49-54 cm svart, kompakt lag med stein. Litt raudbrun silt imellom L6 54-73 cm kompakt, raudbrun silt med mykje stein L7 73-90 cm kompakt (litt mindre kompakt enn L6), grå grus med innslag/lommar av raudbrun silt. Finare, nesten leire ned mot botn. Berg under.	Avslag og bitar i jaspis, knoll i flint
LJB7	Negativ	0-10 torv. 10-30 ekstremt kompakt raudbrun grus, silt og småstein. berg under	
LJB8	Negativ	0-10 torv. 10-35 gråbrun, svært kompakt grus. truleg berg under	
LJB9	Negativ	0-2 torv. 2-8 Tørr, mørkebrun, humøs silt. 8-20 grus mellom raudbrun silt. stein under	
LJB39	Negativ	Lengst aust på vestsida av hellaren i lok. 1 (under dråpefall)	
LJB40	Negativ	Lengst vest på vestsida av hellaren i lok. 1 (under dråpefall)	




Figur 23. Arkeolog Lars Jølle Berge sit ved LJB5. Prøvestikka er omtrentleg merka inn. Fotografert mot sør.



Figur 22. Området aust for steinblokka. Fotografert mot sør.

Prøvestikk LJB5

Prøvestikk LJB5 er det første funnførande prøvestikket i lokalitet 1, og det vart funne eit littisk funn i det.



LJB5 er totalt 70 cm djupt, og stratigrafien er følgjande:

- L1 0-8 cm torv
- L2 8-22 cm svart, humøs, stein- og rothaldig, porøst
- L3 22-25 cm overgangslag, blanda L2 og L4
- L4 25-33 cm fin, homogen, raudbrun silt
- L5 33-40 cm fin homogen, raudbrun silt med ein del stein
- L6 40-46 cm kompakt steinlag med raudbrun silt
- L7 46-70 cm kompakt, grå grus


Frå L7 og nedover vert det så kompakt at det ikkje går å grave gjennom. Det vart observert trekol på om lag 25-40 cm djupne.

Ved sålding var det funne eit avslag på 33-44 cm djupne. Dette er eit avslag (B19544-1) med bruksretusj i flint, som er om lag 2,4 cm langt. Tor Arne Waraas hjå Universitetsmuseet i Bergen har katalogisert dette, sjå vedlegg C.

Det vart teke ut ei trekolprøve på 33-44 cm djupne (334286VP1). Den vart sendt til C14-datering, og ga ei datering attende til mellomneolitikum, periode A (betanr. 777895: 3338/3205 cal. BC/5288-5155 cal. BP).

Prøvestikk LJB6

Prøvestikk LJB6 ligg 3,6 m sør for LJB5. Det vart gjort funn av flint og jaspis i LJB6.



LJB6 er totalt 90 cm djupt, og stratigrafien er følgjande:

L1 0-8 cm torv

L2 8-24 cm rothaldig, porøs, svar, humøs silt (funn av plast på 10-15 cm)

L3 24-45 cm mørkebrun til svart, humøs silt med mykje stein i

L4 45-49 cm overgangslag. Blanding av L3 og L6 (ev. L5)

L5 49-54 cm svart, kompakt lag med stein. Litt raudbrun silt imellom

L6 54-73 cm kompakt, raudbrun silt med mykje stein

L7 73-90 cm kompakt (litt mindre kompakt enn L6), grå grus med innslag/lommar av raudbrun silt. Finare, nesten leire ned mot botn. Berg under.

Ved sålding vart det gjort nokre littiske funn. På 78-81 cm djupne vart det funne ein bit jaspis (B19544-2). På 81-84 cm djupne vart det funne eit avslag i jaspis (B19544-3) og ein flintknoll (B19544-4).

Tolking lokalitet 2, id. 334286

Helleren skil seg ut i landskapet, og har ein markant posisjon i terrenget. Sidan golvflata i helleren ligg på 16 moh, som er ein del høgare enn forventa strandlinje, så har dei som har nytta helleren måtte gå nokre høgdemeter opp i terrenget for å nå den. Difor vil ikkje ei strandlinjekurve datere helleren i seg sjølv. Ei C14-datering av trekol har datert den til mellomneolittisk tid. I følgje strandlinjekurva til Pedersen (2022) låg strandlinja på under 5 moh i neolitikum. Funna i seg sjølv er lite diagnostiske.

I LJB5 vart det littiske funnet gjort i den raudbrune silten, før det vart meir kompakt og gjekk over til grå grus under. I LJB6 vart første funnet gjort i den raudbrune silten, og dei to andre funna nedi den kompakte grusen, som også inneheldt nokre lommar av raudbrun silt. Det at flinten vart funne ganske djupt nedi massane i LJB6, treng ikkje bety så mykje, sidan dette kan vere massar som har sige ned frå helleren over.

Det er lite funn i lokaliteten, med berre tre funn fordelt på to prøvestikk. Alt tyder på at det har vore eit kort opphald her.




Figur 24. Flintavslaget funne i LJB5, med helleren i bakgrunnen. Fotografert mot sør-søraust.

6.1.2 Askeladden id. 334287 – Lokalitet 2 – Aktivitetsspor fra romartid

Lokalitet 2, id. 334287, er ein liten lokalitet med eit funnførande prøvestikk i, som ligg på gbnr. 10/1-2. Prøvestikket, LJB24, er grave sentralt på ei flate på 2x2 m, rett under eit lite overhenget i berget i vest. Elles er det store blokksteinar rundt flata. Det vart forsøkt å avgrense lokaliteten ved å grave to prøvestikk der det var mogleg å grave, IFB13 og IFB14, som begge var utan funn.

Lokaliteten har noko vegetasjon, i form av einer, gras, mose og lyng. Frå lokaliteten er det utsikt over heile sundet. Her er god ly for vinden om den kjem frå nord, men det er noko usikkert om dette er på grunn av topografien eller vegetasjonen.

Det vart ikkje gjort funn av littisk materiale i lokalitet 2, id. 334287. Derimot vart det gjort funn av ein førhistorisk eldstad, som fekk datering til romartid. I følge Askeladden har lokaliteten ein storleik på 10,13 m², og med sikringssone er arealet 150,31 m². Lokaliteten ligg på 8 moh.



Figur 25. Oversikt over lokalitet 2, id. 334287.



Figur 26. Dronefoto som syner sørvestleg del av planområdet, der lokalitet 2 ligg. XXX

Prøvestikk LJB24

Prøvestikk LJB24 er det einaste funnførande prøvestikket i lokalitet 2. Det er 43 cm djupt og stratigrafien er som følgjer:

L1 0-4 cm torv

L2 4-9 cm seig, mørkebrun, humøs silt

L3 9-19 cm porøs, mørkebrun, humøs silt

L4 19-34 cm steinlag med store mengder trekol og siltmasser

L5 34-43 cm raudbrun silt med ein del småstein i


Bålet, eller eldstaden, ligg altså på og i eit lag med mykje stein, L4. Det vart teke ut ei trekolprøve frå dette laget, som vart sendt til C14-datering. Dette resulterte i ei datering attende til romartid, sjå tabell 6.

Tabell 6. Dateringsprøver ifrå Askeladden id. 123456. Sjå vedlegg E for fullstendig dateringsrapport.

KP-nr.	Kolprøve-namn.	Beta-nr.	PS	Kontekst	Datering, cal.	Datering, BP
3	334287VP3	777897	LJB24	L4	(68.7%) 152 - 256 cal AD (22.1%) 283 - 326 cal AD (4.7%) 129 - 147 cal AD	1820 +/- 30 BP



Figur 27. LJ24.



Figur 28. LJB24.

6.1.3 Askeladden id. 329999 – Lokalitet 3 – Aktivitetsspor frå steinalder og yngre bronsealder-førromersk jernalder

Lokalitet 3, id. 329999, er den sørlegaste lokaliteten i planområdet, og ligg på gbnr. 10/5. Den ligg på 7-10 moh, i ei svakt skråande flate i granskogen. Dette er ein lun og skjerma stad ved alle vindretningar.

I øvste partiet av lokaliteten, i nordvest, er ein stor steinblokk, som lokaliteten går delvis rundt. I nordleg ende er ein fjellvegg. Før fjellveggen går det ein nyare tids traktorveg frå aust mot vest, denne er oppmura. Det er også funnlause prøvestikk nær vegen, som også er avgrensande. Det er berg i aust. Det renn ei elv frå vest og langs sørvestleg kant. Grunna steinar er det ikkje mogleg å grave prøvestikk på sørleg side av elva, så elva fungerer som ei avgrensing i den retninga, i tillegg til negativt prøvestikk. Det er skog rundt heile lokaliteten, og nokre tre her og der i den. Det er granskog iblanda lauvskog, og undervegetasjonen er mose. Flata lokaliteten ligg på, opplevast som opa i den tette skogen.


Terrenget skrår noko frå nord mot sør, særleg forbi austsida av steinblokka. Det er eit lite fall i terrenget på om lag 50 cm rett ved AS21, på om lag 10 moh (sjå figur 29). Sør for dette fallet opnar terrenget seg opp og flatar meir ut heile vegen mot elva. Det er ein markant stein til på flata, i tillegg til bergknausar og større steinar rundt flata. Det står også fleire tre innanfor lokaliteten, og nokre som har vore hogde ned nordvest for lokalitetsavgrensinga. Tjukkkleik på trea varierer.

Den største steinblokka er fleire meter høg, og den fungerer som levegg i lokaliteten. Den har overheng i vest og nord, og så vidt i søraust. Det vart grave fem prøvestikk der det var overheng, berre eitt av dei var funnførande (LJB12).

Det er grave 14 prøvestikk i og rundt lokaliteten, der seks av desse (AS21, AS24, LJB12, LJB15, LJB16, LJB17) er funnførande. I AS24 vart det påvist eit trekollag, som gjorde at LJB17 vart opna rett ved. Same trekollaget dukka opp i det også. Dette vart tolka for å vere ein eldstad, og det vart teke ut ei trekolprøve. Denne prøva resulterte i ei datering attende til yngre bronsealder-overgang til førromersk jernalder. Dette tyder på at lokaliteten har fleire bruksfasar.



Figur 29. Foto frå lokalitet 3, id. 329999. Det opne prøvestikket er AS23, som er funntomt. Elva er rett bak fotografen, og fotoet er teke mot nord.



Figur 30. Lokalitet 3, id. 329999. Prøvestikka er målt inn med 0-25 cm nøyaktighet. Berget er lagt inn manuelt grunna den dårlege nøyaktigheita. Skogen rundt er svært omtrentleg markert med brune punkt. Trea varierer i storleik.

Det er ei tilsvarande flate lenger aust, der AS17 vart grave. Der er det påførte massar og mykje søppel i prøvestikket.

Under registreringa var det problem med nøyaktigheit når det gjeld innmåling med CPOS inne i skogen her. Nøyaktigheita på innmålinga av prøvestikka var på opp til 25 cm. Kva prøvestikk dette gjeld, kjem fram i prøvestikklista i vedlegg B.

Tabell 7. Oversikt over dateringsprøver sendt inn til datering, frå lokalitet 3, id. 329999. Sjå vedlegg E for full dateringsrapport.

KP-nr.	Kolprøve-namn.	Beta-nr.	PS	Kontekst	Datering, cal.	Datering, BP
2	329999VP2	777896	LJB17	40 cm djupne	(54,5%) 592-411 cal. BC (26,2%) 752-681 cal. BC (11,9%) 667-629 cal. BC (2,8%) 624-608 cal. BC	2450 +/- 30 BP

Tabell 8. Forenkla tabell med oversikt over funna som vart gjort i id. 329999. Sjå vedlegg C for full katalogiseringstabell, oversendt av Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
329999	AS21	BL3	Avslag	Bergkrystall	B19542-3
329999	AS21	BL3	Rund, glatt stein	Skifer	B19542-6
329999	AS21	BL4	Avslag	Flint	B19542-3
329999	AS24	10 cm	Slipeplate-fragment	Sandstein	B19542-4
329999	AS24	30-40 cm	Avslag	Lys kvartsitt	B19542-3
329999	AS24	30-40	Avslag	Kvarts	B19542-3
329999	LJB12	20 cm	Smalflekk	Lys kvartsitt	B19542-2
329999	LJB15	10 cm	Avslag	Flint	B19542-3
329999	LJB15	20-23 cm	Avslag	Bergkrystall	B19542-3
329999	LJB15	23-26 cm	Avslag	Flint	B19542-3
329999	LJB15	26-29 cm	Bitar	Mylonitt	B19542-5
329999	LJB16	12 cm	Bitar	Kvartsitt	B19542-5
329999	LJB16	28-31 cm	Avslag	Mylonitt	B19542-3
329999	LJB16	31-34 cm	Avslag	Flint	B19542-3
329999	LJB16	Oppreins 34cm	Biplar kjerne-fragment	Flint	B19542-1


Tabell 9. Oversikt over alle prøvestikk i og rundt lokalitet 3, id. 329999.

PS	Kategori	Skildring	Funn
AS18	Negativ	30x40 cm, 25 cm djupt. 0-5 cm torvhaldig silt, 5-16 cm mørkebrun silt m mykje røter i, 16-25 cm lysebrun, klebrig silt. Berg i botn.	
AS19	Negativ	45x45, 50 cm djupt. 13 cm torv, 13-38 cm gråbrun silt, 38-50 cm gråbrun, meir kompakt silt ned mellom steinar. Generelt mykje stein i heile PS, botn er berre halvparten så stort pga steinar. Kjem ikkje djupare pga steinar. Ca 120 cm mellom AS18 og AS19.	
AS20	Negativ	45x45 cm stort, 60 cm djupt. 11 cm torv, 11-35 cm mørkebrun, luftig silt med mykje røter i, 35-51 cm mørkegrå sand med mykje småstein i, 51-60 cm lysegrå, svært kompakt grus m mykje avflaka berg i. Berg eller store steinar i botn gjer det umogleg å grave djupare.	
AS21	Positiv	45x40 cm, 48 cm djupt. L1 8 cm torv, L2 8-16 cm brun silt m mykje røter i, L3 16-25 cm lysegrå silt m mykje småstein i, L4 25-36 cm raudleg, noko trekolspetta, silt med mykje småstein, L5 36-46 cm gråbrun silt med mykje nevestore steinar i seg. L6 46-48 cm grå sand i botn.	Bergkrystall, skifer, flint
AS22	Negativ	50x45 cm, 51 cm djupt. 10 cm torv, 10-21 cm lysegrå silt m mykje røter i, 21-39 cm brunoransje silt med mykje småstein i, 39-49 cm oransjeraud silt med mykje småstein i, 49-51 cm berg som vitrar opp mellom raudoransje silt. Berg i botn. Generelt svært mykje småstein og opp til nevestor stein i heile PS.	
AS23	Negativ	80x50 cm stort, 55 cm djupast. Først opna i S, men møtte på stein, utvida difor mot N. 9 cm torv, 9-23 cm mørkebrun silt med svært mykje røter, 23-46 cm grå silt med veldig	


		mange nevestore og større steinar, 46-55 cm grå grus med mykje småstein, og det pipar opp vatn (undergrunn).	
AS24	Positiv	Austleg profil: L1 0-9 cm torv, 9-20 cm lysegrå-brun silt med mykje torv. L3 20-28 cm gulgrå silt med ein del røter i. L4 28-41 cm brungrå, fin silt. L5 41-44 cm svart trekollinse. L6 44-55 cm oransjeraud, svært fin silt. L7 55-60 cm lysegrå, svært fin silt. Jordfaste steinar i botn. Sørleg profil: L1 0-11 cm torv. L2 11-24 cm lysegrå silt, L3 24-38 cm mørkegrå, trekolspetta silt, L4 38-49 cm raudoransje silt. L5 49-58 cm lysegrå, svært fin silt. Jordfaste steinar i botn. Lag her er same som i LJB17.	Slipeplate i sandstein, avslag i kvarts og kvartsitt Trekollag
LJB12	Positiv	0-6 torv. 6-18 gråbrun, porøs silt med mykje småstein. 18-22 overgangslag. 22-33 fin, porøs, raudbrun silt med mykje småstein. 33-42 kompakt grus med raudbrun silt. 42-47 smågrus, truleg forvittra berg. Berg under trekol ifrå toppen av overgangslaget og halvvegs nedgjennom det raudbrune. Innmålt med 18 cm nøyaktigheit. Grave under overhenget til steinblokka.	Smalflekk i kvartsitt
LJB13	Negativ	0-6 torv. 6-18 brun, humøs silt med masse moderne søppel. 18-28 gråbrun silt og småstein. 28-32 overgangslag. 32-50 kompakt grus og raudbrun silt. 50-55 enda mer kompakt gulbrun silt. 25 cm nøyaktigheit	
LJB14	Negativ	Torv og porøs, gråbrun silt 0-15. Under er masse store stein nedover til 40. Gråbrun, porøs silt innimellom. Store, faste stein under. 20 cm nøyaktigheit	
LJB15	Positiv	0-10 ingen særlig torv, rett ned i gråbrun, humøs silt. 10-26 Grå grus med grå silt innimellom. ekstremt kompakt. I øvre del er det masse bittesmå biter pimpstein. 26-32 overgangslag. 32-47 raudbrun raudbrun silt og småstein. mykje lausare konsistens	Avslag i flint og bergkrystall, bitar i mylonitt
LJB16	Positiv	0-6 torv. 6-16 brun, humøs silt og røtter. 16-28 grå, kompakt grus. 28-44 lysegrå/beige grus med finare, kompakt silt. 44-51 beige leire med grus. ekstremt kompakt	Bitar i kvartsitt, avslag i mylonitt, bipolar kjerne og avslag i flint
LJB17	Positiv	1:Torv 2:Mørkebrun, porøs, humøs silt. 3:Kompakt, gråbrun grus med innslag av silt. 4:Fin, raudbrun porøs silt 5:Fin silt med ein del småstein. Heterogen farge: raudbrun, brun og trekol. Enkelte bitar trekol, men ingen store førekomstar. 6: Stripe med tilnærma reint trekol. Verkar relatert til eit steinlag.	Trekollag
LJB18	Negativ	0-6 torv. 6-12 mørkebrun, porøs, humøs silt. 12-55 kompakt, gråbrun grus med sand, silt og stein. ingen trekol. 55-58 beinhard, lysbeige leire	



Figur 31. Dronefoto av lokaliteten. Fotografert frå søraustleg del, mot nord.



Figur 32. Dronefoto av nordleg ende av lokaliteten. Fotografert mot aust. Kvitt, stipla linje markerer omtrentleg lokalitetsavgrensing.




Figur 34. Dronefoto av lokaliteten. Fotografert mot sør.



Figur 33. Dronefoto av lokaliteten, her sørleg halvdel. Fotografert mot nordaust.

Prøvestikk LJB12

Prøvestikk LJB12 vart grave på nordleg side av blokksteinen, under overhenget av steinen. Det vart funne ei smal flekke i lys kvartsitt i prøvestikket.



Figur 35. Foto og foto med teikning av LJB12.

Det er totalt 47 cm djupt, og stratigrafien er som følgjer:

- L1 0-6 cm torv
 - L2 6-18 cm gråbrun, porøs silt med mykje småstein
 - L3 18-22 cm overgangslag
 - L4 22-33 cm fin, porøs, raudbrun silt med mykje småstein
 - L5 33-42 cm kompakt grus med raudbrun silt
 - L6 42-47 cm smågrus, truleg forvitra berg
- Berg i botn.

Det vart gjort funn av trekol frå toppen av overgangslaget, L3, og halvvegs nedgjennom den raudbrune silten i L4.

Tabell 10. Littiske funn i LJB12. Sjå full katalogiseringstabell i vedlegg C.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
329999	LJB12	20 cm	Smalflekk	Lys kvartsitt	B19542-2

Prøvestikk LJB15

Prøvestikk LJB15 er det nordlegaste funnførande prøvestikket, og ligg på om lag 11 moh. Det vart gjort funn i flint, bergkrystall og mylonitt i det.



Figur 36. Foto og foto med teikning av LJB15.

Prøvestikket er 47 cm djupt, og stratigrafien er som følgjer:

- L1 0-10 cm ingen særlig torv, rett ned i gråbrun, humøs silt
- L2 10-26 cm grå grus med grå silt innimellom, ekstremt kompakt. I øvre del er det mange små biter pimpstein
- L3 26-32 overgangslag
- L4 32-47 raudbrun raudbrun silt og småstein, mykje lausare konsistens enn over.

Tabell 11. Funn gjort i LJB15. Sjå full katalogiseringstabell i vedlegg C.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
329999	LJB15	10 cm	Avslag	Flint	B19542-3
329999	LJB15	20-23 cm	Avslag	Bergkrystall	B19542-3
329999	LJB15	23-26 cm	Avslag	Flint	B19542-3
329999	LJB15	26-29 cm	Bitar	Mylonitt	B19542-5

Prøvestikk LJB16

Prøvestikk LJB16 er det sørlegaste prøvestikket i lokalitet 3, id. 329999.



Figur 37. Teikning av LJB16.

LJB16 er 51 cm djupt, og stratigrafien er som følgjer:

0-6 cm torv

6-16 cm brun, humøs silt og røtter

16-28 cm grå, kompakt grus

28-44 cm lysegrå/beige grus med finare, kompakt silt


44-51 cm beige leire med grus, som er ekstremt kompakt.

Tabell 12. Funn i LJB16.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
329999	LJB16	12 cm	Bitar	Kvartsitt	B19542-5
329999	LJB16	28-31 cm	Avslag	Mylonitt	B19542-3
329999	LJB16	31-34 cm	Avslag	Flint	B19542-3
329999	LJB16	Oppreins 34cm	Biplar kjerne-fragment	Flint	B19542-1

Prøvestikk AS21

Prøvestikk AS21 ligg nær kota på 10 m, nordaust for den store steinblokka.



Figur 38. Foto og teikning av AS21.

L10 0-8 cm torv

L2 8-16 cm brun silt med mykje røter i

L3 16-25 cm lysegrå silt med mykje småstein i

L4 25-36 cm raudleg, noko trekolspetta, silt med mykje småstein

L5 36-46 cm gråbrun silt med mykje nevestore steinar i seg


L6 46-48 cm grå sand i botn

Tabell 13. Funn i AS21.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
329999	AS21	BL3	Avslag	Bergkrystall	B19542-3
329999	AS21	BL3	Rund, glatt stein	Skifer	B19542-6
329999	AS21	BL4	Avslag	Flint	B19542-3

Prøvestikk AS24

Prøvestikk AS24 er aust for steinblokka i lokaliteten. Dette prøvestikket er utan funn av littisk materiale, men på det vart påvist eit trekollag her. Difor vart LJB17 opna rett aust. Det same trekolen dukka opp også der, og det vart tolka for å vere ein struktur.



Figur 39. Foto og teikning av profilen i AS24. Austleg profilvegg er dokumentert.


AS24 er 60 cm djupt, og stratigrafien er som følgjer:

- L1 0-9 cm torv
 - L2 9-20 cm lysegrå-brun silt med mykje torv
 - L3 20-28 cm gulgrå silt med ein del røter i
 - L4 28-41 cm brungrå, fin silt med nokre steinar nedst
 - L5 41-44 cm svart trekollinse
 - L6 44-55 cm oransjeraud, svært fin silt
 - L7 55-60 cm lysegrå, svært fin silt
- Jordfaste steinar i botn.

Prøvestikk LJB17

Prøvestikk LJB17 vart opna rett aust for AS24, for å sjå om trekollaget i AS24 heldt fram. Det gjorde det, og det vart no tolka for å vere ein struktur, der kjernen av strukturen er i LJB17.

Prøvestikket vart teikna i plan heile vegen nedover under graving, sjå teikning i vedlegg D, figur 57-58. Alle fire profilane i prøvestikket vart også teikna, sjå vedlegg D, figur 57. Under er profilen mot søraust dokumentert, der vart henta ut ei trekolprøve som vart sendt til datering.



Figur 40. Foto og teikning av søraustleg profil i LJB17. Dei tre bileta markerer øvst, midten og nedst av profilen.

Stratigrafien i LJB17 er som følgjer:

L1 0-7 cm torv

L2 7-16 cm mørkebrun, porøs, humøs silt

L3 16-28 cm kompakt, gråbrun grus med innslag av silt

L5 28-40 cm fin, raudbrun porøs silt

L5 47-52 cm fin silt med ein del småstein. Heterogen farge av raudbrun, brun og trekol.

Enkelte bitar trekol, men ingen store førekomstar.

L6 45-47 cm stripe med tilnærma reint trekol. Verkar relatert til eit steinlag

Legg merke til at det ikkje er eit lag som heiter L4 i denne stratigrafien. Det er for å markere at L4 i dei tre andre profilane i LJB7 er fråverande i denne, søraustlege profilen. Dette kjem fram i teikningane som er vedlagt. L5 held fram både over og under L6.

Det vart henta ut ei trekolprøve (329999VP2) frå L6, denne vart sendt til C14-datering. Det resulterte i ei datering attende til yngre bronsealder-overgang til førromersk jernalder (betanr. 777896: 54,5% 592-411 cal. BC/2542-2361 cal. BP).

Tolking lokalitet 3, id. 329999

Elva som renn forbi lokaliteten verkar som eit avgjerande element for lokaliteten, saman med leet i landskapet. Noko av leet i dag kan vere påverka av dagens vegetasjon, men likevel har steinane og landskapet gjort dette området lunt.

Ei generell lagdeling i lokaliteten er torv, før humøs, mørk silt, før svært kompakt, gråbrunt steinlag før ulike variantar av raudbrun silt og grus. Over 9 moh er massane raudbrun silt. Under 9 moh er det gråbrun, svært kompakt grus, som vi måtte hakke oss gjennom. Det er som om den raude silten har vore vaska vekk under 9 moh.

I øvre del av lokaliteten har funna ein relasjon til nedste del av det grå, kompakte gruslaget, og overgangen mellom raudbrunt og grått lag. Dei funnførande prøvestikka i lokaliteten ligg om lag på ei nord-sørleg rekke. I LJB15 er det funne tre avslag, som kan indikere ein liten konsentrasjon av aktivitet her. Frå dei funnførande prøvestikka LJB12 og LJB15, skrår terrenget nedover mot sør. Truleg har AS21 fanga opp noko utsig som har samla seg nedi ei slags renne i terrenget.

I AS24 vart det funne eit fragment av ei slipeplate i sandstein på 10 cm djupne, og to avslag i lys kvartsitt på 30-40 cm djupne. Det vart også påvist ein struktur i AS24, som vart funne att i LJB17. I LJB17 ligg strukturen under torv, humus, kompakt grått lag og raudbrun silt. Denne strukturen, ein eldstad, vart C14-datert til yngre bronsealder-overgang til førromersk jernalder. Det er merkbart at strukturen ligg djupare nede enn dei littiske funna i lokaliteten, og har det dateringsresultatet. Det er mogleg at dersom det har vore til dømes ein tsunami her, ville det påverka staden og vår oppfatning av den.

Den øvste delen av lokaliteten, der mellom anna LJB12 og LJB15 er, høver fint til å vere ein strandbunden lokalitet, og at det har vore noko langgrunt i sjøen i framkant av den. Det er også gjort littiske funn endå lågare i terrenget, i LJB16. Det er to teoriar knytt til dette: anten er det utkast frå aktiviteten høgare oppe, eller så representerer det ein annan bruksfase. Dersom det er ein annan bruksfase, er nok den eldre, sidan funna ligg nedst i stikket. Diverre er det lite diagnostiske funn i lokaliteten, så det er vanskeleg å seie noko meir om det.

Strukturen i AS24 og LJB17 er datert til yngre bronsealder-førromersk jernalder, som tyder på at området har vore nytta på ulike tidspunkt i førhistoria vår.

6.1.4 Askeladden id. 330000 – Lokalitet 4 – Busettingsspor frå steinalder


Lokalitet 4, id. 330000, ligg på austleg side av Rørdalsfjorden. Den ligg på gbnr. 12/9 og noko inn på 12/2. I følgje Askeladden er lokaliteten 413,04 m², og med sikringssona er det totale arealet 954,73 m².

Lokaliteten ligg 8-10 moh, i ei lun vik med bergvegg i bakkant i sør og aust. I vest er det eit brått fall frå 8 moh og ned til fjorden i dag, så her har det vore brådjupt i steinalderen. Det er ein opning i fjellet i vest, så det har vore enkelt å dra opp båten frå fjorden og opp på land der.

Lokaliteten ligg på ei flate, der det er smalast og lunast inst i søraust. Der er det flatt til svakt hellande terreng nedover mot nordvest, der landskapet opnar seg meir. I nordvest er det noko fuktigare mellom berg og steinar. Nord for lokaliteten er massane meir myrhaldige, og det har vore grave ei dreneringsgrøft for hand der i nyare tid. Vidare mot nord stig landskapet opp til hytta på eigendomen. Vegetasjonen er primært lyngdekt landskap med nokre lauvtre og buskas her og der.

Det vart grave 14 prøvestikk i og rundt lokaliteten, der seks av desse er positive. Det littiske materialet består av flint, kvarts, kvartsitt, skifer, jaspis og sandstein. Alt er avslag, der noko av det har retusj.

Det vart ikkje sendt inn trekolprøve til C14-datering frå lokalitet 4. Det er heller ikkje mykje diagnostisk i funnmaterialet.



Figur 41. Oversikt over lokalitet 4, id. 330000.



Figur 42. Oversiktsfoto av lokalitet 4, id. 330000. Kvitt, stipla linje markerer om lag kvar lokalitetsavgrensinga går. Fotografert mot sør.



Figur 43. Oversiktsfoto, lengst søraust i lokalitet 4, id. 330000. Kvitt, stipla linje markerer om lag kvar lokalitetsavgrensinga går. Fotografert mot nordvest.

Tabell 14, Forenkla tabell med oversikt over funna som vart gjort i id. 330000. Sjå vedlegg C for full katalogiseringstabell, oversendt av Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	LJB29	Heilt nedst, grov grus	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET7	3-10 cm	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET7	3-10 cm	Avslag frå flatretusjering/hogging	Flint	B19543-3
330000	RET7	3-10 cm	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET7	10-19 cm	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET7	10-19 cm	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Skifer	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Jaspis	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag m/retusj	Flint	B19543-2
330000	RET9	L2	Fragment av slipeplate	Sandstein	B19543-5
330000	RET10	L3	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET11	L3	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET11	L3	Avslag m/ retusj	Lys kvartsitt	B19543-1


Tabell 15. Oversikt over alle prøvestikk i og rundt lokalitet 4, id. 330000

PS	Kategori	Skildring	Funn
IFB6	Negativ	0-3cm: mose og torv. 3-13 cm: gråbrun sand. 13-34 cm: svart, torvhaldig silt. Truleg opphavleg overflate. 34-45 cm: gråbrun, grushaldig silt ned på berg. Området ser ut til å vere omrota/påverka av hyttebygginga. Sanden høyrer ikkje til på staden.	
IFB7	Negativ	0-47 cm: brun, fuktig, myrhaldig torv. 47-54 cm: grå grus. Ned på berg.	
IFB8	Negativ	0-7 cm: mose og torv. 7-8 cm: grå grus. Ned på berg.	
IFB9	Negativ	0-3 cm: mose og torv. 3-16 cm: gråsvart, fin sandhaldig silt. Nesten ingen stein/grus. Ned på berg. Forsøk på å finne utkastsona. Tatt i ei renne i berget.	
LJB29	Positiv	0-10 cm torvmose. 10-60 cm myrtorv. (i sørlige profil 10-40 myrtorv. deretter berg), 60-70 cm grov grus. Berg i sørlege del av prøvestikket verker det som at det er møtt på ein knekk i berget som heller nedover hit frå sør. Rett nord for knekken har det samla seg grus, mogleg glidd ut frå flata,	2 ulike typar flint i grov grus
LJB30	Negativ	0-10 cm torv. 10-20 cm mørk grus. Berg	
LJB36	Negativ	0-15 cm torv. 15-18 cm svart, kompakt, humøs silt. 18-25 cm grå grus ned på berg	
LJB37	Negativ	15 cm torvmyr rett på berg. Ingen lausmasser.	
LJB38	Negativ	0-15 torv. 15-20 svart, kompakt, humøs myrtorv. 20-30 cm beige grus ned på berg	
RET7	Positiv	31 cm djupt. 0 til 3 cm torv 3 til 10 cm svart klebrig silt med mykje røter. Funn av flere flint i laget. 10 til 19 cm gråbrun silt med ein del småstein. flint i laget.	

		19 til 31 cm raudbrun kompakt silt med mykje småstein. i botn er det ekstremt kompakt oransje silt.	
RET8	Positiv	0 til 3 cm torv 3 til 10 cm klebrig svart silt med mykje røter og noko småstein. Funn av flint i laget. 10 til 16 cm gråbrun silt med ein del småstein. 16 til 26 cm raudbrun kompakt silt med mykje småstein.	
RET9	Negativ	30 cm djupt 0 til 5 cm torv 5 til 21 cm svart klebrig silt med mykje røter 21 til 30 cm gråbeige silt med ein del småstein. Berg eller kampestein i botn. PS på 35x35 cm stort.	
RET10	Positiv	0 til 5 cm torv 5 til 30 cm brun myr 30 til 41 cm mørkbrun til svart myr. Ikkje antyding til trekol. Dette laget vart vass-solda 41 til 52 cm grå kompakt silt med noko småstein. Funn av bergkrystall i laget 52 til 66 cm noko mørkare grå kompakt silt. Funnlaust. Generelt vanskelege massar å solde og det var ikkje gode soldeforhold. I botn er det ekstremt kompakt beige silt	
RET11	Negativ	0 til 5 cm torv 5 til 17 cm mørkbrun til svart myr 17 til 22 cm gråbrun silt med noko småstein. 22 til 23 cm svart silt 23 til 33 cm lys gråbeige veldig kompakt silt med mykje småstein	

Prøvestikk RET7

Prøvestikk RET7 ligg i søraustleg ende av lokaliteten, i det lunaste området nær fjellveggen. Mot nord er det ein stor, jordfast stein, som også gjev ly i den retninga.




Stratigrafien i RET7 er som følgjer:

L1 0-3 cm torv
L2 3-10 cm svart, klebrig silt med mykje røter
L3 10-19 cm gråbrun silt med ein del småstein
L4 19-31 cm raudbrun kompakt silt med mykje småstein
Botn: ekstremt kompakt massar, ikkje mogleg å grave gjennom.

Figur 44. RET7.

Tabell 16. Funna i RET7.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	RET7	3-10 cm	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET7	3-10 cm	Avslag frå flatretusjering/ hogging	Flint	B19543-3
330000	RET7	3-10 cm	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET7	10-19 cm	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET7	10-19 cm	Avslag	Kvarts	B19543-4



Figur 45. Oversikt over søraustleg hjørne av lokaliteten. Dei funnførande prøvestikka er omtrentleg merka inn. Dette har vore eit lunt hjørne. Fotografert mot nord.

Prøvetikk RET8

Prøvestikk RET8 ligg om lag 2,5 m nord for RET7, inne på den same, lune plassen.



Stratigrafien i prøvestikket er som følgjer:

- L1 0-3 cm torv
- L2 3-10 cm klebrig, svart silt med mykje røter og noko småstein
- L3 10-16 cm gråbrun silt med ein del småstein
- L4 16-26 cm raudbrun kompakt silt med mykje småstein.

Figur 46. RET8.

Tabell 17. Funna i RET8.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Skiifer	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Jaspis	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag	Flint	B19543-4
330000	RET8	3-10 cm	Avslag m/retusj	Flint	B19543-2

Prøvestikk RET9

RET9 ligg i austleg del av lokaliteten, nær området med dei store, jordfaste steinane. Det vart gjort eitt funn i dette prøvestikket.



Stratigrafien er som følgjer:

- L1 0-5 cm torv
- L2 5-21 cm svart, klebrig silt med mykje røter
- L3 21-30 cm gråbeige silt med ein del småstein
- Berg eller stor stein i botn.

Figur 47. RET9.

Tabell 18. Funnet i RET9.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	RET9	L2	Fragment av slipeplate	Sandstein	B19543-5

Prøvestikk RET10

Prøvestikk RET10 ligg i det smalet partiet, rett før terrenget går noko ned, og opnar seg til flata i nord. Massane i dette prøvestikket var krevjande å sålde, og det var krevjande såldeforhold. Det vart gjort funn av eit avslag i kvarts her.



Figur 48. RET10. Til venstre er heile prøvestikket. Ovanfor er nedste del av det, frå og med L3.


Stratigrafien er som følgjer:

- L1 0-5 cm torv
- L2 5-30 cm brun myr
- L3 30-41 cm mørkbrun til svart myr
- L4 41-52 cm grå kompakt silt med noko småstein.
- L5 52-66 cm noko mørkare grå kompakt silt
- Svært kompakt, beige silt i botn.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	RET10	L3	Avslag	Kvarts	B19543-4

Prøvestikk RET11

RET11 er i nordaustleg hjørne av lokaliteten, og det vart gjort funn i kvarts og lys kvartsitt i det.



Stratigrafien er som følger:

- L1 0-5 cm torv
- L2 5-17 cm mørkbrun til svart myr
- L3 17-22 cm gråbrun silt med noko småstein
- L4 22-23 cm svart silt
- L5 23-33 cm lys gråbeige veldig kompakt silt med mykje småstein.

Figur 49. RET11.

Tabell 19. Funn i RET11.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	RET11	L3	Avslag	Kvarts	B19543-4
330000	RET11	L3	Avslag m/ retusj	Lys kvartsitt	B19543-1

Prøvestikk LJB29

LJB29 er i nordleg del av lokaliteten, på den fuktige flata. Dette vart grave akkurat i ein «knekk» i berget, så det er mykje djupare i sørleg del enn i nord, for der er det opp til 70 cm djupt. Massane i nedste laget der er grov grus, som kan ha samla seg opp i dette søkket. Det vart gjort eit funn nede i den grove grusen.



Figur 50. LJB29. Til venstre heile prøvestikket, der vi også ser søkket i berget i botnen. Til høgre nedste del av prøvestikket, så godt det let seg gjere å fotografere det.

Stratigrafien er som følgjer:

L1 0-10 cm torvmose

L2 10-60 cm myrtorv (i nordleg profil 10-40 myrtorv, deretter berg)

L3 60-70 cm grov grus

Berg i botn.

Tabell 20. Funn i LJB29.

Askeladden-id.	Prøvestikk	Kontekst	Gjenstand	Materiale	Museums-nr.
330000	LJB29	Heilt nedst, grov grus	Avslag	Flint	B19543-4

Tolking lokalitet 4, id. 330000

Lokalitet 4, id. 330000, har ei plassering i landskapet som gjer at den er lun, med levegg i sør og i aust. Det er utsyn innover fjorden, mot nord og mot vest.

I og rundt lokaliteten vart det grave 14 prøvestikk, og seks av dei er funnførande. Det er to områder med funn i lokaliteten. Det er størst konsentrasjon av funn i det søraustlege hjørnet, i RET7 og RET8, på 9-10 moh. Her ligg funna rett under torva, på 3-10 cm djupne, i klebrig, svart silt.

I LJB29 går berget brått nedover, og nedi dette søkket er det grov grus på 60-70 cm djupne. I den grove grusen vart det funne eit avslag i flint. Det er mogleg at det har samla seg opp massar ovanfrå nedi dette søkket, og at avslaget kan ha kome frå nærliggjande områder, men dette er uvisst.

7. Tolking

Den arkeologiske registreringa ved Rørdalsfjorden resulterte i fire nye, automatisk freda lokalitetar.

På vestsida av fjorden, særleg i sørvest, er massane grov grus som er så kompakt at det om lag må hakkast gjennom. På austsida er massane lettare og meir siltige. Det vart grave totalt 87 prøvestikk, der 13 av desse er med funn. Det vil seie at funnfrekvensen er låg, men likevel er den førhistoriske aktiviteten til stades.

Det er lite diagnostisk i funnmaterialet, noko også samlingsforvaltar Tor Arne Waraas hjå Universitetsmuseet i Bergen stadfesta. Materialet varierer frå flint, kvarts, kvartsitt, skifer, sandstein, jaspis, mylonitt og bergkrystall.

Det er ikkje god strandlinjekurve for Solund. Difor var det forventning om at lokalitet 4, id. 329999, kunne bidra med data til ei kurve. Det var eit skilje i massane i øvre og nedre del av lokaliteten, då den raudlege silten var heilt fråverande frå nedre del. Dateringsresultatet frå LJB17 ga derimot datering til yngre bronsealder-førromersk jernalder. Dette gjer at dei littiske funna truleg ikkje kan nyttast til ei betre strandlinjekurve.

Dei fire nye lokalitetane supplerer den kunnskapen vi har om førhistorisk aktivitet på Ytre Sula og øylandskapet i Solund kommune, og er verdifull kunnskap i eit kulturhistorisk perspektiv.



Figur 51. Kart som syner dei fire nye lokalitetane ved Rørdalsfjorden. Henta frå Askeladden.

8. Oppsummering

Den arkeologiske registreringa i samband med detaljregulering for Rørdalsfjord bru i Solund kommune, vart gjennomført i periodane 26.05.2025, 22.04.-25.04.2025, 05.-15.05.2025 og 25.-28.08.2025. Registreringa resulterte i funn som kjem inn under § 4 i kulturminnelova om automatisk freda kulturminne. Funna bestod av to lokalitetar frå steinalder, ein frå steinalder og yngre bronsealder-førromersk jernalder, og ein frå og ein frå romartid. Lokalitetane er automatisk freda og registrert i Riksantikvaren sin kulturminnedatabase «Askeladden», med id. 334286, 334287, 329999 og 330000.

Litteratur

Bergsvik, K.A. 2002. Arkeologiske undersøkelser ved Skatestraumen. Bind 1. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

Kulturminneloven. 1978. Lov om kulturminner (LOV-1978-06-09-50). Lovdata.
<https://lovdata.no/lov/1978-06-09-50>

Olsen, A. B. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Bind 1. Fangstbosetning og tidlig jordbruk i vestnorsk steinalder. Nye funn og nye perspektiver. Historisk Museum, Universitetet i Bergen.

Pedersen, J. (2022) *Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av Sognefjorden*. Masteroppgåve. Universitetet i Bergen

Solberg, B. 2000 Jernalderen i Norge - ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag.

Vandkilde, H., Rahbek, U. & Rasmussen, K.L. 1996. "Radiocarbon dating and the Chronology of Bronze Age Southern Scandinavia". I Randsborg, K. (red.), Absolute Chronology. Archaeological Europe 2500-500 BC. Acta Archaeologica vol. 67 - 1996. Acta Archaeologica supplementa vol. I. s. 183-198.

Den nasjonale kulturminnedatabase «Askeladden» ([Askeladden.ra.no](https://askeladden.ra.no)).

Vedlegg

A.Strukturliste

Lokalitet	Prøvestikk	Struktur	Skildring
334287	LJB24	Eldstad	0-4 torv. 4-9 cm seig, mørkebrun, humøs silt. 9-19 cm porøs, mørkebrun, humøs silt. 19-34 cm steinlag med store mengder trekol og siltmasser. 34-43 cm raudbrun silt med ein del småstein

B. Prøvestikkliste

PS	Lokalitet id.	Kategori	Skildring	Funn
AS1		Negativ	40x40, 35 cm djupt. Fuktig torv og silt, før 2 cm grå silt. Berg i botn	
AS2		Negativ	40x40 cm, 35 cm djupt. 5 cm torv, 5-25 cm mørkebrun matjord/silt med mykje røter i, 25-35 cm raudbrun silt med mykje småstein.	
AS3		Negativ	40x40 cm, 40 cm djupt. 7 cm torv, 7-18 cm mørkebrun silt med litt røter, så raudbrun silt med mykje småstein, før steinar gjer det umogleg å grave djupare.	
AS4		Negativ	40x40 cm, 30 cm djupt. Torv, raudbrun silt med svært mykje småstein, før berg eller stor stein ligg i botn.	
AS5		Negativ	40x40 cm stort, 35 cm djupt. Torv, noko mørk silt, før raudbrun silt med mykje småstein i seg. Stor stein eller berg i botn.	
AS6		Negativ	40x40, 40 cm djupt. 10 cm torv, 10-22 cm mørkebrun silt med mykje røter, 22-40 cm grå silt med svært mykje småstein i.	
AS7		Negativ	40x40, 35 cm djupt. 10 cm torv, 10-25 cm brun, laus silt med mykje røter, 25-30 cm raudbrun silt, 30-35 cm svært kompakt raudbrun silt. Berg i botn.	
AS8		Negativ	40x40 cm, 30 cm djupt. 10 cm torv, 10-35 cm brun silt med ein del småstein i og mykje røter. Berg i botn.	
AS9		Negativ	40x40 cm. 5 cm torv, 5-45 cm mørkebrun silt, 45-47 cm grå grus (kan vere forvittra stein), før berg i botn.	
AS10		Negativ	40x45 cm stort. 13 cm torv og mørkebrun silt med mykje røter i, 13-27 cm gulgrå silt med mykje røter i, 27-45 cm grå silt med mykje nevestore steinar. Grå grus i botn.	
AS11		Negativ	40x40, 40 cm djupt. Fjaseprøvestikk. Torv, mørk, luftig	

			silt før berg som skrår frå V mot A.	
AS12		Negativ	47 cm djupt. 10 cm torv, 10-23 cm lysegrå silt med mykje stein i. 23-45 cm grå silt m svært mykje stein. Berg som vitrar opp i botn. Svært kompakte massar.	
AS13		Negativ	40x40 cm, 40 cm djupt. 0-10 cm torv, 10-21 cm mørkebrun, laus silt med mykje røter, 21- 35 cm grå sandhaldig silt, 35-40 cm gråbeige leire, berg i botn.	
AS14		Negativ	40x40 cm, 36 cm djupt. 0-6 cm torv, 6-16 cm mørkebrun, laus silt med mykje røter i. 16-36 cm raudbrun silt. Berg i botn.	
AS15		Negativ	40x40, 30 cm djupt. 0-10 cm torv, 10-25 cm mørkebrun silt med mykje røte, 25-30 cm raudbrun, finkorna silt. Berg i botn, dette skrår seg ca N-S.	
AS16		Negativ	50x50 cm. 62 cm djupt. 0-12 cm torv, 12-28 cm porøs, brun silt med mykje røter og lite stein, 28-41 cm meir kompakt brun silt med mykje småstein, 41-60 cm gråbrun, kompakt silt med svært mykje småstein, 60-62 cm lysegrå leire (undergrunn)	
AS17		Negativ	40x40 cm, 55 cm djupt. L1 10 cm torv, L2 10-23 cm lysebrun, luftig siltig matjord, L3 23-32 cm mørkegråbrun, noko klebrig, silt, 32-46 cm raudoransje silt, 46-55 cm raudbrun sandhaldig silt	
AS18		Negativ	30x40 cm, 25 cm djupt. 0-5 cm torvhaldig silt, 5-16 cm mørkebrun silt med mykje røter i, 16-25 cm lysebrun, klebrig silt. Berg i botn.	
AS19		Negativ	45x45, 50 cm djupt. 0-13 cm torv, 13-38 cm gråbrun silt, 38-50 cm gråbrun, meir kompakt silt ned mellom steinar. Generelt mykje stein i heile PS, botn er berre halvparten så stort pga steinar. Kjem meg ikkje djupare pga steinar. Ca 120 cm mellom AS18 og AS19.	
AS20		Negativ	45x45 cm stort, 60 cm djupt. 0-11 cm torv, 11-35 cm mørkebrun,	

			luftig silt med mykje røter, 35-51 cm mørkegrå sand m mykje småstein, 51-60 cm lysegrå, svært kompakt grus med mykje avflaka berg i. Berg eller store steinar i botn gjer det umogleg å grave	
AS21	339999	Positiv	45x40 cm, 48 cm djupt. L1 0-8 cm torv, L2 8-16 cm brun silt med mykje røter, L3 16-25 cm lysegrå silt med mykje småstein, L4 25-36 cm raudleg, noko trekolspetta, silt m mykje småstein, L5 36-46 cm gråbrun silt med mykje nevestore steinar i seg. L6 46-48 cm grå sand i botn. KP3 L4 29-36 cm	Bergkrystall, skifer, flint
AS22		Negativ	50x45 cm, 51 cm djupt. 0-10 cm torv, 10-21 cm lysegrå silt med mykje røter, 21-39 cm brunoransje silt med mykje småstein, 39-49 cm oransjeraud silt m mykje småstein, 49-51 cm berg som vitrar opp mellom raudoransje silt. Berg i botn. Generelt svært mykje småstein og opp til nevestor stein i heile PS.	
AS23		Negativ	80x50 cm stort, 55 cm djupast. Først opna i S, men møtte på stein, utvida difor mot N. 0-9 cm torv, 9-23 cm mørkebrun silt med svært mykje røter, 23-46 cm grå silt med veldig mange nevestore og større steinar, 46-55 cm grå grus med mykje småstein, og det diplar opp vatn (undergrunn).	
AS24	339999	Positiv	Austleg profil: L1 0-9 cm torv, 9-20 cm lysegrå-brun silt med mykje torv. L3 20-28 cm gulgrå silt med ein del røter i. L4 28-41 cm brungrå, fin silt. L5 41-44 cm svart trekollinse. L6 44-55 cm oransjeraud, svært fin silt. L7 55-60 cm lysegrå, svært fin silt. Jordfaste steinar i botn. Sørleg profil: L1 0-11 cm torv. L2 11-24 cm lysegrå silt, L3 24-38 cm mørkegrå, trekolspetta silt, L4 38-49 cm raudoransje silt. L5 49-58 cm lysegrå, svært fin silt.	Bergkrystall/ kvarts på 30-39 cm djupne

			Jordfaste steinar i botn. Lag her er same som i LJB17.	
IFB1		Negativ	0-14 cm: brun, laus silt med lite stein. 14-19 cm: svart siltlag med litt trekolstøv. Er synleg i alle profiler. 19-24 cm: grå, leirhaldig silt med mykje stein. Ned på berg.	
IFB2		Negativ	0-25 cm: brun silt med mykje smågrus. 25-31 cm: svart, feit silt. Antydning til trekolstøv. 31-42 cm: kompakt gruslag med raudbrun silt. Ned på berg.	Flint
IFB3		Negativ	0-27 cm: brun silt med ein del grus. 27- 31 cm: svart, feit silt. 31-53 cm: grus med lys, gulbrun silt. Grave ned mellom store stein eller i ein bergsprekk.	
IFB4		Negativ	0-12 cm: svart silt med store mengder grus. 12-27 cm: mørk, raudbrun silt med grus. Ned på berg	
IFB5		Negativ	0-12 cm: mørkebrun myrtorv. 12-23 cm: grå, kompakt, leiret silt med stein.	
IFB6		Negativ	0-3 cm: mose og torv. 3-13 cm: gråbrun sand. 13-34 cm: svart, torvhaldig silt. Truleg opphavleg overflate. 34-45 cm: gråbrun, grushaldig silt ned på berg. Området ser ut til å vere omrota/påverka av hyttebygginga. Sanden høyrer ikkje til på staden.	
IFB7		Negativ	0-47 cm: brun, fuktig, myrhaldig torv. 47-54 cm: grå grus. Ned på berg.	
IFB8		Negativ	0-7 cm: mose og torv. 7-8 cm: grå grus. Ned på berg.	
IFB9		Negativ	0-3 cm: mose og torv. 3-16 cm: gråsvart, fin sandhaldig silt. Nesten ingen stein/grus. Ned på berg. Forsøk på å finne utkastsona. Tatt i ei renne i berget.	
IFB10		Negativ	10 cm mose og torv ned på berg. Ingen småstein.	
IFB11		Negativ	5 cm torv ned på berg. Ingen lausmasser.	
IFB12		Negativ	25 cm torvmyr ned på berg. Ingen gruslag.	

IFB13		Negativ	0-13 cm: mørkebrun, fuktig silt med mykje stor stein. 13-42 cm: raudbrun, fin silt med mykje grus. Ned på berg. Eit par trekolbiter, men ingen lag.	
IFB14		Negativ	37 cm brun, fin silt. Mykje stor stein. Berg i botn.	
LJB1		Negativ	0-15 torv. 15-25 lysebrun silt. 25-40 cm lysebrun silt og grus mellom steinar. mogleg funn heilt i botn	
LJB2		Negativ	-	
LJB3		Negativ	0-10 cm torv. 10-50 cm lysebrun silt og grus. Berg under	
LJB4		Negativ	Torv rett på berg	
LJB5	334286	Positiv	L1 0-8 cm torv L2 8-22 cm svart, humøs, stein- og rothaldig, porøst L3 22-25 cm overgangslag, blanda L2 og L4 L4 25-33 cm fin, homogen, raudbrun silt L5 33-40 cm fin homogen, raudbrun silt med ein del stein L6 40-46 cm kompakt steinlag med raudbrun silt L7 46-70 cm kompakt, grå grus.	Flint
LJB6	334286	Positiv	L1 0-8 cm torv L2 8-24 cm rothaldig, porøs, svar, humøs silt (funn av plast på 10-15 cm) L3 24-45 cm mørkebrun til svart, humøs silt med mykje stein i L4 45-49 cm overgangslag. Blanding av L3 og L6 (ev. L5) L5 49-54 cm svart, kompakt lag med stein. Litt raudbrun silt imellom L6 54-73 cm kompakt, raudbrun silt med mykje stein L7 73-90 cm kompakt (litt mindre kompakt enn L6), grå grus med innslag/lommar av raudbrun silt. Finare, nesten leire ned mot botn. Berg under.	Japis, flintkjerne
LJB7		Negativ	0-10 cm torv. 10-30 cm ekstremt kompakt raudbrun grus, silt og småstein. berg under	
LJB8		Negativ	0-10 cm torv. 10-35 cm gråbrun, svært kompakt grus. truleg berg under	

LJB9		Negativ	0-2 cm torv. 2-8 cm Tørr, mørkebrun, humøs silt. 8-20 cm grus mellom raudbrun silt. stein under	
LJB10		Negativ	0-8 cm torv. 8-12 cm brun silt med mykje steinar. 12- 30 cm relativt homogen, raudbrun, fin silt. Berg under	
LJB11		Negativ	0-15 cm torv. 15-35 cm mørkebrun, fuktig grus. berg under	
LJB12	339999	Positiv	0-6 cm torv. 6-18 gråbrun, porøs silt med mykje småstein. 18-22 cm overgangslag. 22-33 cm fin, porøs, raudbrun silt med mykje småstein. 33-42 cm kompakt grus med raudbrun silt. 42-47 cm smågrus, truleg forvittra berg. berg under trekol ifrå toppen av overgangslaget og halvvegs nedgjennom det raudbrune. Innmålt med 18 cm nøyaktighet. Grave under overhenget til steinblokka.	Smalflekk i lys kvartsitt
LJB13		Negativ	0-6 cm torv. 6-18 cm brun, humøs silt med masse moderne søppel. 18-28 cm gråbrun silt og småstein. 28-32 cm overgangslag. 32-50 cm kompakt grus og raudbrun silt. 50-55 cm enda mer kompakt gulbrun silt. 25 cm nøyaktighet	
LJB14		Negativ	0-15 cm torv og porøs, gråbrun silt. Under er masse store stein nedover til 40 cm. Gråbrun, porøs silt innimellom. Store, faste stein under. 20 cm nøyaktighet	
LJB15	339999	Positiv	0-10 cm ingen særlig torv, rett ned i gråbrun, humøs silt. 10-26 cm Grå grus med grå silt innimellom. ekstremt kompakt. i øvre del er det masse bittesmå biter pimpstein. 26-32 cm overgangslag. 32-47 cm raudbrun raudbrun silt og småstein. Mykje lausare konsistens	Flint, bergkrystall, mylonitt
LJB16	339999	Positiv	0-6 cm torv. 6-16 cm brun, humøs silt og røtter. 16-28 cm grå, kompakt grus. 28-44 cm lysegrå/beige grus med finare,	Kvartsitt, mylonitt, flint

			kompakt silt. 44-51 cm beige leire med grus. ekstremt kompakt	
LJB17	339999	Positiv	1:Torv 2:Mørkebrun, porøs, humøs silt. 3:Kompakt, gråbrun grus med innslag av silt. 4:Fin, raudbrun porøs silt 5:Fin silt med ein del småstein. Heterogen farge: raudbrun, brun og trekol. Enkelte bitar trekol, men ingen store førekomstar. 6: Stripe med tilnærma reint trekol. Verkar relatert til eit steinlag.	
LJB18		Negativ	0-6 cm torv. 6-12 cm mørkebrun, porøs, humøs silt. 12-55 cm kompakt, gråbrun grus med sand, silt og stein. Ingen trekol. 55-58 cm beinhard, lysbeige leire	
LJB19		Negativ	40 cm nøyaktigheit 30 cm djupt 0 til 10 mose og mørk brun silt 10 til 30 cm oransje silt i botn kompakt beige silt	
LJB20		Negativ		
LJB21		Negativ		
LJB22		Negativ		
LJB23		Negativ		
LJB24	334287	Positiv	0-4 cm torv. 4-9 cm seig, mørkebrun, humøs silt. 9-19 cm porøs, mørkebrun, humøs silt. 19-34 cm steinlag med store mengder trekol og siltmasser. 34-43 cm raudbrun silt med ein del småstein	Eldstad
LJB25		Negativ	0-20 cm torv. 20-50 cm beige leire. 50-52 cm grus. Berg	
LJB26		Negativ	0-10 cm torv. 10-40 cm svart grus. Veldig fuktig. Veldig mange små vassrulla pimpstein.	
LJB27		Negativ	0-20 cm torv. 20-35 cm fuktig, grå silt. Litt småstein over berg	
LJB28		Negativ	0-20 cm torv. 20-30 cm grå leira silt. 30-40 cm grå sand og småstein. Berg	
LJB29	330000	Positiv	0-10 cm torvmose. 10-60 cm myrtorv. (i sørlege profil 10-40 cm myrtorv. deretter berg) 60-70 cm grov grus. Berg i sørlege del av prøvestikket verker det som at det er møtt på ein knekk i berget som heller nedover hit frå sør.	2 ulike typar flint i grov grus

			rett nord for knekken har det samla seg grus, moglegvis glidd ut frå flata	
LJB30		Negativ	0-10 cm torv. 10-20 cm mørk grus. berg	
LJB31		Negativ		
LJB32		Negativ	0-5 cm torv. 5-30 cm silthaldig, raudbrun grus. 30-34 cm humøs, svart, trekolhaldig, gamal torv. 34-42 cm raudbrun silt med grus	
LJB33		Negativ	0-10 cm humøs, svart torv. 10-35 cm raudbrun silt og grus. litt trekol i toppen	
LJB34		Negativ	0-10 cm torv. 10-25 cm svart myrtorv. 25-40 cm grå, fuktig sand	
LJB35		Negativ	0-20 cm svart myrtorv. 20-40 cm lysegrå myrsilt	
LJB36		Negativ	0-15 cm torv. 15-18 cm svart, kompakt, humøs silt. 18-25 cm grå grus ned på berg	
LJB37		Negativ	15 cm torvmyr rett på berg. Ingen lausmasser.	
LJB38		Negativ	0-15 cm torv. 15-20 cm svart, kompakt, humøs myrtorv. 20-30 cm beige grus ned på berg	
LJB39		Negativ	Lengst aust på vestsida av hellaren i lok. 1 (under dråpefall)	
LJB40		Negativ	Lengst vest på vestsida av hellaren i lok. 1 (under dråpefall)	
LJB41		Negativ	0-5 cm torv. 5-10 cm gråbrun, humøs silt. 10-30 cm kompakt, gråbrun grus. 30-40 cm mørkebrun grus, kompakt. 40-45 cm fin, raudbrun silt. Store, faste steinar under.	
LJB42		Negativ		
RET1		Negativ	43 cm djupt 0 til 5 cm torv/mose 5 til 19 cm mørkbrun porsø silt med mykje røter. 19 til 34 cm mørkbrun porøs silt med mykje småstein 34 til 43 cm lys brun kompakt silt. Det ligg store steinar frå lag 2 og ned i botn. Prøvestikket vart utvida mot sør for å unngå den eine store steinen men det dukka opp ein til. Det var vidare grave i mellom de ned til undergrunnen. 40 cm nøyaktigheit	
RET2		Negativ	45 cm djupt	

			0 til 6 cm torv/mose 6 til 13 cm brun laus silt 13 til 30 cm brun/oransje silt med mykje småstein. 30 til 45 cm oransje kompakt silt med mykje småstein. i botn er det lys beige ekstremt kompakt silt (leire?). Det var ein del røter gjennom heile ps 1 cm nøyaktigheit	
RET3		Negativ	23 cm djupt 0 til 3 cm torv/mose 3 til 23 cm brun laus silt med mykje røter og småstein. I botn er ps dekt av enten berg eller en stor stein. Fann moderne porselen på ca. 20 cm. 30 cm nøyaktigheit	
RET4		Negativ	43 cm djupt 0 til 4 cm mose/torv 3 til 20 cm mørkgrå til svart laus silt med mykje røter! og småstein. Det vart funne ein del moderne glas i øvste del av laget. I nedste del vart det funne ein pimpstein.. 20 til 43 cm mørkbrun kompakt silt med mykje småstein, vanskeleg å grave igjennom i botn er det grå ekstremt kompakt silt (leire?) 30 cm nøyaktigheit	
RET5		Negativ	0 til 3 cm torv 3 til 10 cm mørkgrå til svart klebrig silt 10 til 34 cm brun til mørkbrun kompakt silt med ekstremt mykje småstein/grus. Ekstremt vanskeleg å grave i. i botn er det veldig kompakt lys beige silt (leire?)	
RET6		Negativ	40 cm djupt 0 til 3 cm torv 3 til 13 cm mørkegrå silt med mykje røter 13 til 25 cm gråbrun, kompakt silt med ekstremt mykje småstein 25 til 40 cm oransje, kompakt silt med mykje småstein i botn er det kompakt beige silt. 40 cm nøyaktigheit	

RET7	330000	Positiv	31 cm djupt 0 til 3 cm torv 3 til 10 cm svart klebrig silt med mykje røter. Funn av fleire flint i laget. 10 til 19 cm gråbrun silt med ein del småstein. Flint i laget. 19 til 31 cm raudbrun, kompakt silt med mykje småstein. I botn er det ekstremt kompakt oransje silt,	5+ flint og mogleg kvarts
RET8	330000	Positiv	0 til 3 cm torv 3 til 10 cm klebrig svart silt med mykje røter og noko småstein. Funn av flint i laget. 10 til 16 cm gråbrun silt med ein del småstein. 16 til 26 cm raudbrun kompakt silt med mykje småstein.	3x flint og mogleg kvarts
RET9		Negativ	30 cm djupt 0 til 5 cm torv 5 til 21 cm svart klebrig silt med mykje røter 21 til 30 cm gråbeige silt med ein del småstein. Berg eller kampestein i botn. PS på 35x 35 cm	
RET10	330000	Positiv	0 til 5 cm torv 5 til 30 cm brun myr 30 til 41 cm mørkbrun til svart myr. Ikkje antyding til trekol. 41 til 52 cm grå kompakt silt med noko småstein. Funn av bergkrystall i laget 52 til 66 cm noko mørkare grå kompakt silt. Funnlaust. Generelt vanskelege massar å solde og det var ikkje gode soldeforhold. i botn er det ekstremt kompakt beige silt	Avslag i kvarts
RET11		Negativ	0 til 5 cm torv 5 til 17 cm mørkbrun til svart myr 17 til 22 cm gråbrun silt med noko småstein. Funn i laget 22 til 23 cm svart silt 23 til 33 cm lys gråbeige veldig kompakt silt med mykje småstein	

C. Katalogiseringstabell

Ask ID	Funnr.	Kontekst	Mekanisk lag	Stratigrafisk lag	Gjenstand	Gjenstandsdelsdel	Materiale	Materiale spes.	Antall gjenstander	Cortex	Varmerpavirket	L	Stm	Gjenstandsbeskrivelse	Museum snr.	Unr.
329999	1	AS 21	bøttelag 3		avslag		bergkrystall		1				1,4		B19542	3
329999	2	AS 21	bøttelag 3		rund glatt stein		skifer		1				2,2	flat glatt stein, truleg natur men er avbrotten i den eine sida.	B19542	6
329999	3	AS 21	bøttelag 4		avslag		flint		1	1			0,8		B19542	3
329999	4	AS 24	10 cm		slipeplate	fragment	sandstein		1				3,3		B19542	4
329999	5	AS 24	30-40 cm		avslag		kvartsitt	lys	2						B19542	3
329999	6	AS 24	30-40 cm		avslag		kvarts		2					tvilsomme	B19542	3
329999	7	UB 12	20 cm		smalflekk	medial	kvartsitt	lys	1			0,7			B19542	2
329999	8	UB 15	10 cm		avslag		flint		1		1		0,9		B19542	3
329999	9	UB 15	20-23		avslag		bergkrystall		1				0,8		B19542	3
329999	10	UB 15	23-26 cm		avslag		flint		1	1			1,2		B19542	3
329999	11	UB 15	26-29 cm		biter		mylonitt		1				3,2		B19542	5
329999	12	UB 16	12 cm		biter		kvartsitt		1				3,1	varmesprukken stein	B19542	5
329999	13	UB 16	28-31 cm		avslag		mylonitt		1				0,9		B19542	3
329999	14	UB 16	31-34 cm		avslag		flint		1						B19542	3
329999	15	UB 16	Opprens 34 cm		bipolar kerne	fragment	flint		1				2,1		B19542	1
330000	1	UB 29	heilt nedst	grov grus	avslag		flint		2	1			1,5		B19543	4
330000	2	RET 7	3-10 cm		avslag		flint		2				0,8		B19543	4
330000	3	RET 7	3-10 cm		avslag fra flatretusjering/hugging	fragment	flint		1				1,2		B19543	3
330000	4	RET 7	3-10 cm		avslag		kvarts		9				1	28 biter naturkvarts kastet	B19543	4
330000	5	RET 7	10-19 cm		avslag		flint		1						B19543	4
330000	6	RET 7	10-19 cm		avslag		kvarts		4					5 naturkvarts kastet	B19543	4
330000	7	RET 8	3-10 cm		avslag		kvarts		9				0,7		B19543	4
330000	8	RET 8	3-10 cm		avslag		skifer		1				1,8		B19543	4
330000	9	RET 8	3-10 cm		avslag		jaspis		1				1		B19543	4
330000	10	RET 8	3-10 cm		avslag		flint		2				1,9		B19543	4
330000	11	RET 8	3-10 cm		avslag med retusj		flint		1	1			2,1		B19543	2
330000	12	RET 9		L2	slipeplate	fragment	sandstein		1				2,7		B19543	5
330000	13	RET 10		L3	avslag		kvarts		1						B19543	4
330000	14	RET 11		L3	avslag		kvarts		1						B19543	4
330000	15	RET 11		L3	avslag med retusj		kvartsitt	lys	1				1,9		B19543	1
334286	1	UB 5	33-44 cm		avslag med bruksretusj		flint		1	1			2,4		B19544	1
334286	2	UB 6	78-81		biter		jaspis		1				2		B19544	3
334286	3	UB 6	81-84		avslag		jaspis		1				1,1		B19544	2
334286	4	UB 6	81-84		flintknoll		flint		1				1,8		B19544	4
334286	5	UB 18	10-15 cm		biter		plast		2							

D. Teikningar

CONTENTS		
PAGE	REFERENCE	DATE
0-		
10-	1 Taw	
20-	2	
30-	3	
40-	4	
50-	5	
60-	6	
70-	7	
80-		

Figur 52. LJB5 teikning

LJB5


3

- 0-8 1 Torv
8-22 2 Svart, humos, stein- og
~~rot-~~rot-haldig, porøst
22-25 3 Overgangslag, blanda 2 og 4.
25-33 4 Fin, homogen raudbrun silt.
33-40 5 Samme som 4, bare med
rein del stein
40-46 6 Kompakt steinlag med raudbr.
silt
46-70 7 Kompakt, grå grus
70 Mer og mer kompakt
heleveis. Ikke gravd til botn

Trehol observert ca
25-40

Kratts gjennom felle skittet.
Ser ikke slått ut


Figur 53. LJB5 skildring.




Figur 54. LJB6 teikning.

- 5
- 1-0-8- Torv
 - 2-8-24- Røthaldig, pæres, svart,
humøs silt.
 - 3-24-45- Mørkebrun til svart, humøs
silt med mylige stein
 - 4-45-49 Overgangslag. Blanding
av lag 3 og 6 (evt 5)
 - 5-49-54 Svart kompakt lag med
stein, litt raudbrun silt
imellom
 - 6-54-73- Kompakt, raudbrun silt
med mylige stein
 - 7-73-90 Kompakt (litt mindre
kompakt enn lag 6), grå
grus med innslag av
kvikkleire av raudbrun silt.
Finare, nesten leire ned
mot botten.
- Berg under


Figur 55. LJB6 skildring.




Figur 56. Teikning LJB15. Skildring vart lagt direkte inn i Field Maps/GIS.




Figur 57. Teikning LJB17, profil. Søraustleg profil er digitalisert i rapporten, under kap. 6.1.3.



Figur 58. Flate i LJB17, del A. Dette er under vegg i gravinga.




Figur 59. LJB17, del B.



Figur 60. Teikning av AS22. Skildring vart lagt direkte inn i Field Maps/GIS.

Austling ~~Kaupleg~~ profil:



L1 0-9 cm torv

L2 9-20 cm lysegrå-brun
silt m. mykje torv

L3 20-28 cm gulgrå silt m. ein
del rotar i.

L4 28-41 cm brungrå ~~fin~~ fin silt

L5 41-44 cm svart trehallings
(KPI)

Scale: 1 square =

Rite in de fjerne

L6 44-55 cm oransjerødd,
svart fin silt.

L7 55-60 cm lysegrå, svart
fin silt.

Jordfaste steinar i both.

Moglege tonn: bergkristall/lær
på ~~20-40~~ cm djupn
30-39

Figur 61. Teikning av AS24.

E. Dateringsrapport



ISO/IEC 17025:2017-Accredited Testing Laboratory

Beta Analytic, LLC
4965 SW 74th Court
Miami, FL 33155 USA
Tel: (305) 667-5167
info@betalabservices.com

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSIS

Submitter **Andrea Skrede**

Received Date **October 10, 2025**

Company **Vestland fylkeskommune**

Report Date **October 28, 2025**

Laboratory Number **Beta-777895**

Sample Code **334286VP1**

To validate report, scan this QR code on a mobile device or go to <https://verify.betalabservices.com> and enter the requested information.



Conventional Radiocarbon Age **4470 +/- 30 BP**

Ratio of Stable Isotopes **IRMS 513C: -29.79 ± 0.30 o/oo**

95.4% Probability Calibrated Range(s)

(50.6%)	3338 - 3205 cal BC	(5288 - 5155 cal BP)
(35.5%)	3197 - 3075 cal BC	(5147 - 5025 cal BP)
(9.3%)	3064 - 3025 cal BC	(5014 - 4975 cal BP)

Submitter Material **Charcoal**

Pretreatment **(Charred material):acid/alkali/acid**

Analyzed Material **Charred material**

Analysis Service **AMS-Standard Delivery**

Percent Modern Carbon **57.32 +/- 0.21 pMC**

Fraction Modern Carbon **0.5732 +/- 0.0021**

$\delta^{14}\text{C}$ **-426.77 +/- 2.14 o/oo**

$\Delta^{14}\text{C}$ **-431.94 +/- 2.14 o/oo (1950:2025)**

Measured Radiocarbon Age **(without $\delta^{13}\text{C}$ correction): 4550 +/- 30 BP**

Calibration **BetaCal 5.0: High Probability Density Range Method: INTCAL20**

Results are ISO/IEC-17025 accredited. All work was done at Beta in-house NEC accelerator mass spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half-life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP). "present" = AD 1950. Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the ^{14}C signature of NIST SRM-4990C (oxalic acid). Quoted errors are 1-sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. $\delta^{13}\text{C}$ values are on the material itself (not the AMS $\delta^{13}\text{C}$). $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of calibration graph pages.



ISO/IEC 17025:2017-Accredited Testing Laboratory

Beta Analytic, LLC
4985 SW 74th Court
Miami, FL 33155 USA
Tel: (305) 667-5167
Info@betalabservices.com

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSIS

Submitter **Andrea Skrede**

Received Date **October 10, 2025**

Company **Vestland fylkeskommune**

Report Date **October 28, 2025**

Laboratory Number **Beta-777896**

Sample Code **329999VP2**

To validate report, scan this QR code on a mobile device or go to <https://verify.betalabservices.com> and enter the requested information.



Conventional Radiocarbon Age **2450 +/- 30 BP**

Ratio of Stable Isotopes **IRMS 513C: -24.85 ± 0.30 o/oo**

95.4% Probability Calibrated Range(s)

(54.5%)	592 - 411 cal BC	(2542 - 2361 cal BP)
(26.2%)	752 - 681 cal BC	(2702 - 2631 cal BP)
(11.9%)	667 - 629 cal BC	(2617 - 2579 cal BP)
(2.8%)	624 - 608 cal BC	(2574 - 2558 cal BP)

Submitter Material **Charcoal**

Pretreatment **(Charred material):acid/alkali/acid**

Analyzed Material **Charred material**

Analysis Service **AMS-Standard Delivery**

Percent Modern Carbon **73.71 +/- 0.27 pMC**

Fraction Modern Carbon **0.7371 +/- 0.0027**

$\delta^{14}\text{C}$ **-262.87 +/- 2.75 o/oo**

$\Delta^{14}\text{C}$ **-269.53 +/- 2.75 o/oo (1950:2025)**

Measured Radiocarbon Age **(without $\delta^{13}\text{C}$ correction): 2450 +/- 30 BP**

Calibration **BetaCal 5.0: High Probability Density Range Method: INTCAL20**

Results are ISO/IEC-17025 accredited. All work was done at Beta in-house NEC accelerator mass spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half-life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP). "present" = AD 1950. Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the ^{14}C signature of NIST SRM-4990C (oxalic acid). Quoted errors are 1-sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. $\delta^{13}\text{C}$ values are on the material itself (not the AMS $\delta^{13}\text{C}$). $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of calibration graph pages.



ISO/IEC 17025:2017-Accredited Testing Laboratory

Beta Analytic, LLC
4985 SW 74th Court
Miami, FL 33155 USA
Tel: (305) 667-5167
Info@betalabservices.com

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSIS

Submitter **Andrea Skrede**

Received Date **October 10, 2025**

Company **Vestland fylkeskommune**

Report Date **October 28, 2025**

Laboratory Number **Beta-777897**

Sample Code **334287VP3**

To validate report, scan this QR code on a mobile device or go to <https://verify.betalabservices.com> and enter the requested information.



Conventional Radiocarbon Age **1820 +/- 30 BP**

Ratio of Stable Isotopes **IRMS $\delta^{13}C$: -26.19 $\pm$ 0.30 o/oo**

95.4% Probability Calibrated Range(s)

(68.7%)	152 - 256 cal AD	(1798 - 1694 cal BP)
(22.1%)	283 - 326 cal AD	(1667 - 1624 cal BP)
(4.7%)	129 - 147 cal AD	(1821 - 1803 cal BP)

Submitter Material **Charcoal**

Pretreatment **(Charred material):acid/alkali/acid**

Analyzed Material **Charred material**

Analysis Service **AMS-Standard Delivery**

Percent Modern Carbon **79.73 +/- 0.30 pMC**

Fraction Modern Carbon **0.7973 +/- 0.0030**

$\delta^{14}C$ **-202.73 +/- 2.97 o/oo**

$\Delta^{14}C$ **-209.93 +/- 2.97 o/oo (1950:2025)**

Measured Radiocarbon Age **(without $\delta^{13}C$ correction): 1840 +/- 30 BP**

Calibration **BetaCal 5.0: High Probability Density Range Method: INTCAL20**

Results are ISO/IEC-17025 accredited. All work was done at Beta in-house NEC accelerator mass spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half-life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP). "present" = AD 1950. Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the ^{14}C signature of NIST SRM-4990C (oxalic acid). Quoted errors are 1-sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. $\delta^{13}C$ values are on the material itself (not the AMS $\delta^{13}C$). $\delta^{13}C$ and $\delta^{15}N$ values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of calibration graph pages.

BetaCal 5.0
 Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
 (High Probability Density Range Method: INTCAL20)

(Variables: $\delta^{13}C = -29.8$ o/oo)

Beta-Laboratory Number 777895

Conventional Radiocarbon Age (BP) 4470 $\pm$ 30 BP


95.4% Probability Calibrated Range(s)

(50.6%)	3338 - 3205 cal BC	(5288 - 5155 cal BP)
(35.5%)	3197 - 3075 cal BC	(5147 - 5025 cal BP)
(9.3%)	3064 - 3025 cal BC	(5014 - 4975 cal BP)

68.2% Probability Calibrated Range(s)

(45.8%)	3328 - 3219 cal BC	(5278 - 5169 cal BP)
(11.8%)	3184 - 3153 cal BC	(5134 - 5103 cal BP)
(9.2%)	3116 - 3091 cal BC	(5066 - 5041 cal BP)
(1.4%)	3049 - 3044 cal BC	(4999 - 4994 cal BP)

334286VP1



Database Used
 INTCAL20

References

References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4): 725-757.

BetaCal 5.0
Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method: INTCAL20)

(Variables: $\delta^{13}C = -24.9$ o/oo)

Beta-Laboratory Number 777896

Conventional Radiocarbon Age (BP) 2450 $\pm$ 30 BP


95.4% Probability Calibrated Range(s)

(54.5%)	592 - 411 cal BC	(2542 - 2381 cal BP)
(28.2%)	752 - 681 cal BC	(2702 - 2631 cal BP)
(11.9%)	867 - 829 cal BC	(2817 - 2579 cal BP)
(2.8%)	824 - 808 cal BC	(2574 - 2558 cal BP)

68.2% Probability Calibrated Range(s)

(31.1%)	549 - 464 cal BC	(2499 - 2414 cal BP)
(23.1%)	745 - 689 cal BC	(2695 - 2639 cal BP)
(8.3%)	864 - 844 cal BC	(2814 - 2594 cal BP)
(4.6%)	435 - 420 cal BC	(2385 - 2370 cal BP)
(1.1%)	561 - 557 cal BC	(2511 - 2507 cal BP)

329999VP2



Database Used
INTCAL20

References

References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4): 725-757.

BetaCal 5.0
Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method: INTCAL20)

(Variables: $\delta^{13}C = -26.2$ o/oo)

Beta-Laboratory Number 777897

Conventional Radiocarbon Age (BP) 1820 $\pm$ 30 BP


95.4% Probability Calibrated Range(s)

(68.7%)	152 - 256 cal AD	(1798 - 1694 cal BP)
(22.1%)	283 - 326 cal AD	(1667 - 1624 cal BP)
(4.7%)	129 - 147 cal AD	(1821 - 1803 cal BP)

68.2% Probability Calibrated Range(s)

(51.6%)	205 - 252 cal AD	(1745 - 1698 cal BP)
(16.6%)	291 - 317 cal AD	(1659 - 1633 cal BP)

334287VP3



Database Used
 INTCAL20


References

References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4): 725-757.



vestlandfylke.no



Statens vegvesen

VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR

OG VEG

Askedalen 2

6863 LEIKANGER

Behandlande eining:
Transport og samfunn

Sakshandsamar/telefon:
Oddvar Andreas Skrede /
94383151

Vår referanse:
24/109517-5

Dykkar referanse:
2023/40845

Vår dato:
21.11.2025

Uttale til høyring og offentlig ettersyn av reguleringsplan – fv. 5591 Rørdalsfjord bru, planID 4636_202401 i Solund kommune

Vi viser til ovannemnde sak med høyringsfrist 04.01.26.

Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Solund kommune utarbeidd detaljreguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord bru. Planarbeidet skal legge til rette for ei ny bru og betre vegstandard, som vil styrke framkomstforholda for både næring og busetnad på Ytre Sula, og bidra til lokal og regional verdiskaping.

Uttale frå Statens vegvesen:

Vegvesenet finn at planarbeidet har tatt omsyn til våre merknader til oppstart av planarbeidet og har ingen merknader til høyringa.

Transport vest – transportforvaltning 1

Med helsing

Torun Emma Torheim
Seksjonsleiar

Oddvar Skrede

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sanderplassen 6
6800 FØRDE

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kopi

SOLUND KOMMUNE, Hardbakke 26, 6924 HARDBAKKE

STATSFORVALTAREN I VESTLAND, Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER



VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Askedalen 2
6863 LEIKANGER

Saksbehandlar, innvalstelefon
Dag Endre Stedje, 5764 3150

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for fv 5591 Rørdalsfjord bru i Solund kommune

Vi viser til oversending dagsett 13.11.2025.

Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Solund kommune utarbeidd detaljreguleringsplan for fv. 5591 Rørdalsfjord bru. Planarbeidet skal legge til rette for ei ny bru og betre vegstandard, som vil styrke framkomstforholda for både næring og busetnad på Ytre Sula, og bidra til lokal og regional verdiskaping.

I oversendingsbrevet frå fylkeskommunen står det m.a. at: *"Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for ny bru over Rørdalsfjorden, då dagens bru er smal og legg begrensingar på transport og framkomst. Etter etablering av ny bru over Ytre Steinsund, vil all trafikk til og frå Ytre Sula bli flytta sørover og leidd via fv. 5591 Nåravegen og Rørdalsfjord bru. For å sikre trygg og effektiv trafikkavvikling, må brua og tilhøyrande vegstrekning oppgraderast".*

Merknader

Vi ser av føresegnene pkt. 2.3.1 om naturmangfald på land og i sjø at det er teke inn krav om avbøtande tiltak av omsyn til registrert sensitiv art i influensområdet og anna naturmangfald. Dette er i samsvar med innspel herifrå både ved oppstart og i eige møte om planarbeidet.

Når det gjeld anleggsarbeida og utfyllinga i sjø krev dette løyve etter ureiningslova, og vidare informasjon om søknadsprosessen m.m finn de her:

<https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-klima/forureining/mudring-og-dumping---soknadsskjema/>.

I reguleringsføresegnene pkt. 2.3.1 bokstav c står følgjande: "Før tiltak i sjø vert sett i verk, skal det innhentast løyve frå Statsforvaltaren i Vestland i samsvar med forureiningslova og naturmangfaldlova". Vi er noko usikre på kva som er tenkt på når det gjeld innhenting av løyve frå Statsforvaltaren i Vestland i samsvar med naturmangfaldlova.



Det er gjennomført kartlegging av marint naturmangfald i og ved planområdet ved hjelp av filming av sjøbott med ROV. Resultata ligg føre i eigen rapport: *"Marin naturkartlegging inkl. verknadsvurdering av tiltak"*. I Naturbase føreligg det allereie modellert tareskog i ytre del av Rørdalsfjorden (sør for brua) med verdi A «svært viktig». Undersøkinga avdekka m.a. naturtypen *Større tareskogforekomst*, med viktig utforming *sukkertareskog*, også i området nord for brua. Forekomsten av stortare er såleis større enn det som ligg i naturbasen som modellert forekomst. Modellberekningar viser at det ikkje vil bli vesentlege endringar i straumtilhøve og vassutskifting med den valde løysinga for brukar og bru, og at det marine naturmangfaldet såleis ikkje vil bli påverka av endra straumtilhøve.

Ein potensiell konflikt med marint naturmangfald, m.a. stortareforekomsten, er partikkelspreiing ved anleggsarbeid i sjø. I reguleringsføresegnene pkt. 2.3.1 bokstav d er det teke inn at: *"For å unngå og avgrense negativ påverknad på marint naturmangfald i anleggsfasen må det utarbeidast ein kontroll- og overvåkingsplan. Planen må mellom anna gjere greie for tiltak for å redusere negative verknader med partikkelspreiing, kvalitetskrav til bruk av sprengstein til utfylling i sjø og tiltak for å hindre spreining av plast. Ein kontroll- og overvåkingsplan skal sikre at vilkår i eit løyve etter forureiningslova vert etterfølgt"*.

Vi merkar oss elles som positivt at det i føresegnene pkt. 2.1.2 om terrenghandsaming er teke inn krav av omsyn til estetikk/landskap og naturmiljø.

På plankartet er det sett av to område ved strandkanten som #Sti1 og #Sti2. I føresegnene pkt. 5.2 bokstav a står det at: *"Områda #Sti1 og #Sti2 skal sikre gangtilkomst frå det nye veganlegget til nærliggande eigedomar både vest og aust for brua"*. I føresegnene pkt. 5.2 bokstav d er det teke inn at: *"Stiane skal ha enkel utforming og tilpassast eksisterande terreng. Breidda på stiane skal vere maksimalt 1,5 - 2 meter. Det skal ikkje sprengast i berg for å etablere stiane. Stiane skal ikkje vere universelt utforma, men sikre framkomme for gåande"*. Vi kan ikkje sjå at det skal vere naudsynt at stiane skal vere 1,5 - 2 meter breie, all den tid stiane skal sikre gangtilkomst til dei aktuelle eigedomane. Ei breidde på 1,5 - 2 meter kan slik vi ser det definerast meir som ein smal veg enn ein sti. Sjølv om det står at det ikkje skal sprengast i berg for å etablere stiane, vil ei opning i føresegnene for så stor breidde kunne gi grunnlag for større inngrep enn det som er naudsynt langs stranda. Vi vil rå til å redusere breidda på stiane til maksimum ein meter.

Vi merkar oss også at det i føresegnene er stilt krav om ytre miljøplan (YM-plan) som skal omfatte relevante miljøtiltak for å redusere påverknad på naturmangfald, vassmiljø, landskap og kulturmiljø. I fagrapporten (KU) for naturmangfald på land går det fram at: *"Det ligg inne at eksisterande bru skal leverast til attvinning av jern og at det skal reetablerast natur på vegareal som går ut av bruk"*. Vi kan ikkje sjå at dette går klart fram av reguleringsføresegnene, og tilrår i så fall å presisere dette i føresegnene.

Statsforvaltaren ser at planen på viktige område imøtekjem merknader og innspel vi har hatt i planprosessen før offentleg ettersyn av planframlegget, også med tanke på utarbeiding av konsekvensutgreiing for naturmangfald, og har utover ovanståande ikkje ytterlegare merknader til reguleringsplanen.

Med helsing

Sarah Kvåle Skouen
fungerande seksjonsleiar

Dag Endre Stedje
seniorrådgjevar



Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Vestland fylkeskommune

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE

Solund kommune

Postboks 7900

Postboks 5091 Majorstua

Postboks 73

5020 BERGEN

0301 OSLO

6921 HARDBAKKE



Saksframlegg

Arkiv: K2-M50, K3-&01
ArkivsakID: 25/983
JournalpostID: 26/273
Sakshandsamar: Anne Kristine Dyrdal
Dato: 27.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
010/26	Formannskap	29.01.2026
005/26	Kommunestyre	05.02.2026

Endring av NGIR sin selskapsavtale - sak til vedtak i eigarkommunane

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre godkjenner framlegget til revidert selskapsavtale for NGIR. Den reviderte selskapsavtalen skal gjelde frå NGIR sitt årsmøte i juni 2026. Vedtaket vert gjort med atterhald om at alle NGIR sine eigarkommunane gjer vedtak om dei same endringane i selskapsavtalen.

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-010/26 Vedtak i:

Solund kommunestyre godkjenner framlegget til revidert selskapsavtale for NGIR. Den reviderte selskapsavtalen skal gjelde frå NGIR sitt årsmøte i juni 2026. Vedtaket vert gjort med atterhald om at alle NGIR sine eigarkommunane gjer vedtak om dei same endringane i selskapsavtalen.

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Revidert selskapsavtale for Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR). Alle eigarkommunane må gjere vedtak om å godkjenna den reviderte selskapsavtalen.

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Lov om interkommunale selskaper (IKS-lova) kom i ny utgåve 1. januar 2024. Lova går føre selskapsavtalen der desse ikkje stemmer overeins, men det er uansett greitt å oppjustere ordlyden i avtalen slik at denne er i tråd med lovteksten.

For at dei aktuelle paragrafane i selskapsavtalen skal kunne endrast, så må alle eigarane gjere vedtak om det. Om nokre kommunestyre gjer vedtak om nokre endringar, og andre kommunestyre gjer vedtak om andre endringar, så vil den noverande selskapsavtalen halde fram med å gjelda inn til vidare. (Men for dei paragrafane der det no ikkje er samsvar mellom den reviderte IKS-lova lova og selskapsavtalen, vil lova vil gjelda framfor selskapsavtalen).

Selskapsavtalen slik den ligg føre i vedlegget (Selskapsavtale for NGIR - Revidert 2025-2026) har fått støtte av representantskapet i NGIR, som handsama avtalen i møtet 20. oktober 2025, som sak 24/25. Representantskapet vedtok då samrøystes ei rekkje endringar i dei paragrafane i selskapsavtalen som representantskapet har mynde til å endre (med $\frac{2}{3}$ -dels fleirtal) - i hovudsak omformuleringar for å tilpassa avtaleteksten til endringane i IKS-lova. Representantskapet vedtok og framlegg til endringar som alle eigarkommunane må godkjenne.

Det er ønske om at saka er handsama i alle eigarkommunane seinast 1. mars 2026.

Vurdering:

Ein del av endringane er reine språkendringar, som at «medlemskommunar» er endra til «eigarkommunar».

Her er dei viktigaste endringane i avtalen, med grunngjeving oversendt frå NGIR sin administrasjon:

1. **§ 8 Medlemmer i representantskapet.** Den nye avtalen seier at medlemmer i representantskapet bør vera medlemmer i kommunestyret, men det er ikkje eit krav.
Grunngjeving:
 - a. Administrasjonen i NGIR hadde framlegg om «skal», og viste til eigarkommunane utøver sitt eigarskap via medlemmene i representantskapet.
 - b. Representantskapet har sett dette som eit bør-krav, og det er det som står i framlegget til selskapsavtale,
2. **§ 13 Styremedlemmer.** Tal styremedlemmer blir auka frå 5 til 6 (dei tilsette sine 2 representantar kjem i tillegg).
Grunngjeving:
 - a. IKS-lova seier at talet på styremedlemmer (valde av representantskapet) skal vera mellom fem og sju. Etter drøftingar har ein kome til at eit styre på (totalt) åtte medlemmer på ein tilstrekkeleg god måte balanserer omsynet til storleik og fordelinga mellom tilsettvalde styremedlemmer og styremedlemmer valde av representantskapet.
 - b. Når det gjeld det faktum at styret vil ha partal, der møteleiaren/styreleiaren si røyst kan bli avgjerande, viser NGIR til at det er særskild sjeldan at NGIR sitt styre avgjer saker ved røysting. Det vanlege er at ein diskuterer seg fram til eit vedtak som alle kan stilla seg bak, og det vil i praksis difor ikkje medføre problem å ha eit likt tal styremedlemmer.
3. **§ 13 Styremedlemmer.** Det skal ikkje veljast varamedlemmer til styret.
Grunngjeving:

- a. I dag er det valt 3 varamedlemmer til styret. 2. og 3. vara blir veldig sjeldan kalla inn, og om det skjer er dei då lite kjent med dei sakene som er til handsaming.
 - b. IKS-lova krev ikkje varamedlemmer til styret, dette står berre i selskapsavtalen, så det kan eigarkommunane ta vekk.
4. **§ 13 Styremedlemmer.** Alver får to faste medlemmer i styret.
Grunngjeving:
 - a. Før kommunesamanslåinga, var formuleringa at «Minst eit styremedlem skal alltid vera frå vertskommunen Lindås». Vertskommunen har etter samanslåinga teke opp også Meland og Radøy, slik at det er naturleg å auka dette til to medlemmer frå vertskommunen.
 - b. Styremedlemmene representerer uansett ikkje kommunen dei bur i, men har ulik kommunetilknytning som ein del av sin kompetanse for styrevervet hjå NGIR.
5. **§ 16 Sakshandsaming og gjennomføring av møte i styret.** Utsending av protokoll frå styremøta, vil berre skje til styremedlemmene.
Grunngjeving:
 - a. Er tidlegare sendt også varamedlemmer i styret (er no kutta), samt til representantskapsmedlemmene og eigarkommunane. IKS-lova krev ikkje slik oversending av protokoll frå styremøta.
6. **§ 24: Låneopptak.** Samla ramme vert auka frå 80 til 180 millionar kroner
Grunngjeving:
 - a. Låneramma vart sist regulert i 2019. Etter dette har konsumprisindeksen auka med ca 28 %, medan byggjekostnadsindeksen for bustader har auka med ca 46 %.
 - b. Det har i perioden og kome omfattande nye krav frå styresmaktene, som venteleg vil føra til kostbare investeringar for selskapet framover.
 - c. Ynske om fleire permanente gjenvinningsstasjonar i kommunane gjev og trong for auka låneramme.
 - d. Per i dag er nær heile låneramma på kr 80 millionar nytta.
7. **§ 24: Låneopptak.** Eige punkt om Robek-kommunar, tatt inn i avtalen.
Grunngjeving:
 - a. Oppdatering i samsvar med IKS-lova.

Kommunedirektøren vurderer det slik at ei auke i låneramma betyr indirekte auka ansvar for eigarkommunane, men det er ikkje vurdert til å utgjere ein risiko. Det er viktig for alle eigarkommunane at NGIR fungerer på ein god måte. Den oppdaterte selskapsavtalen skal sikre at selskapet held fram med å vera eit godt tilbod til næringsliv og innbyggjarar.



SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSKAP IKS

Sist revidert av representantskapet 20.10.2025.

Sist revidert av eigarkommunane i 2025/2026; gjeldande frå NGIR sitt årsmøte i juni 2026.

§ 1 Heimel

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) er eit interkommunalt selskap, stifta med heimel i Lov om interkommunale selskap (IKS-lova).

§ 2 Deltakarar

Følgjande kommunar er deltakarar i selskapet:

- Alver
- Austrheim
- Fedje
- Gulen
- Masfjorden
- Modalen
- Solund

Andre kommunar har høve til å søkja om å verta deltakarar.

§ 3 Føremål

Innanfor det tenesteområde og omfang som eigarkommunane bestemmer gjennom NGIR sitt representantskap, kan NGIR eiga selskap, eller delar av selskap, eigedommar og driftsmidlar, førestå planlegging av tenester, bestilla tenester og varer, administrera utøving av tenester, førestå rådgjeving, samt utforma forskrifter og fatta einskildvedtak, førestå forvaltning og utøva kontroll, der dette ikkje kjem i strid med særlovar.

NGIR skal vera eit selskap med høg kompetanse innan avfallshandsaming, og skal til ei kvar tid vera pådrivar for og utviklar av gode avfallsløysingar. Dette inneber:

1. Å vera pådrivar i arbeidet for reduserte avfallsmengder og auka gjenvinning.
2. Å samordna arbeidet med utarbeiding og oppfølging av avfallsplanar for medlemskommunane, og å utarbeida framlegg til planar for felles tiltak og aktivitetar.
3. Å planleggja, byggja og driva anlegg for mottak, sortering og gjenvinning av avfall og slam.
4. Å stå for omsetnad av gjenvinningsprodukt frå avfall og slam.
5. Å planleggja, byggja og driva anlegg som sikrar ei miljømessig og samfunns-økonomisk forsvarleg sluttbehandling av restavfall.
6. Å stå for oppsamling, innsamling og transport av avfall og slam.

NGIR bør søkja samarbeid med medlemskommunane eller andre kommunar, regionar og selskap for å nå desse måla.

NGIR sine hovudoppgåver gjeld det hushaldsavfallet som kommunane har ansvar for, men selskapet kan og utføra tilsvarande oppgåver for næringsavfall og farleg avfall.

NGIR kan ta på seg alle oppgåver som høyrer naturleg saman med dei oppgåvene som er nemnde i pkt. 1 - 6.

NGIR avgjer i kva grad drifta skal skje ved bruk av eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leigeavtalar med medlemskommunane, private næringsdrivande eller andre offentleg eigde selskap.

Grunnlaget for innbetaling til NGIR per abonnent frå kommunane for felles tenester som gjeld det hushaldsavfallet kommunane har ansvar for, skal vera likt for alle medlemskommunane.

Dette prinsippet skal og så langt som det er økonomisk forsvarleg gjelda for alt anna avfall som NGIR handsamar.

§ 4 Hovudkontor

NGIR har sitt hovudkontor i Alver kommune.

§ 5 Eigardelar og deltakaransvar

Kommunane sin eigar- og ansvarsdel i selskapet vert fastlagd som ein prosentdel i høve til folketalet.

Folketalet per 01.01.2024 er utgangspunkt for denne prosentdelinga:

Kommune	Poststad	Org.nr	Folketal	Prosent
Alver	5914 Isdalstø	920290922	29 986	77,99 %
Austrheim	5943 Austrheim	948350823	2 881	7,49 %
Fedje	5947 Fedje	944041036	519	1,35 %
Gulen	5967 Eivindvik	938497524	2 234	5,81 %
Masfjorden	5981 Masfjordnes	945627913	1 694	4,41 %
Modalen	5729 Modalen	964969302	384	1,00 %
Solund	6924 Hardbakke	964967458	750	1,95 %
Sum			38 448	100,00 %

Delingshøvet vert justert kvart 4. år, neste gong per 01.01.2028, og ved endring av tal deltakarar i selskapet.

Kommunane heftar uavgrensa for sin prosentdel av selskapet sine plikter.

§ 6 Innskotsplikt

Eigenkapitalen til selskapet er kr 100 000. Innskot av eigenkapital skal skje i høve til deltakarane sin eigar- og ansvarsdel, slik denne er fastlagd i § 5.

§ 7 Selskapet si leiing

NGIR vert leia av eit representantskap, eit styre og ein dagleg leiar. Representantskapet er selskapet sitt øvste organ.

§ 8 Medlemmer i representantskapet

Representantskapet i NGIR skal ha 7 medlemmer frå Alver og 2 frå kvar av dei andre eigarkommunane.

Kommunestyret oppnemner sine representantskapsmedlemmer, og minst to personlege varamedlemmer for kvar faste medlem. Medlemmene og varamedlemmene som kommunane oppnemner til representantskapet bør vera medlemmer i kommunestyret.

Dagleg leiar i selskapet og medlem i styret kan ikkje vera medlem i representantskapet.

Medlemmer i representantskapet vert valde for 4 år. Kommunestyret kan gjennomføra nyval i valperioden. I så fall gjeld nyvalet for resten av valperioden.

Representantskapet vel sjølv sin leiar og nestleiar.

§ 9 Representantskapet sitt mynde

Eigarkommunane utøver sitt mynde i NGIR gjennom representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ.

Representantskapet skal sjå til at selskapet vert drive etter føremålet sitt (jf. § 3) og i samsvar med lover, selskapsavtale og andre vedtak og retningslinjer fastlagde av eigarkommunane.

Representantskapet skal:

1. Godkjenna selskapet si årsmelding og årsberetning.
2. Fastsetja selskapet sin årsrekneskap.
3. Velja revisor og fastsetja godtgjersle for revisjon.
4. Fastsetja godtgjersle til representantskap og styre.
5. Velja leiar og nestleiar i representantskapet.
6. Velja medlemmer til styret.

7. Velja leiar og nestleiar til styret.
8. Velja medlemmer og varamedlemmer til valnemnd og klagenemnd.
9. Vedta økonomiplan for selskapet.
10. Vedta selskapet sitt årsbudsjett.
11. Gjera vedtak om endringar i gebyrregulativet.
12. Gjera vedtak om å ta opp lån.
13. Gjera vedtak om sal av fast eigedom og andre større kapitalgjenstandar.
14. Gje fullmakter til styret.
15. Gjera vedtak om endringar i selskapet sin selskapsavtale.
16. Handsama andre saker som styret eller andre ønskjer at representantskapet skal handsama, og som er meldt til styret innan 6 veker før møtet i representantskapet.

Representantskapet skal som hovudregel handsama punkt 1-4 og punkt 6-7 på årsmøtet, som skal haldast innan utgangen av juni månad kvart år. Punkt 9-11 skal representantskapet handsama på budsjettmøtet, som skal haldast innan utgangen av oktober kvart år. Etter kommuneval skal det haldast konstituerande møte for nytt representantskap. På dette møtet skal representantskapet handsama punkt 5 og 8. Dei andre punkta skal representantskapet handsama når dei finn det nødvendig.

§ 10 Valnemnd og klagenemnd

Representantskapet vel på konstituerande møte valnemnd og klagenemnd. Valnemnda skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, valde blant representantskapet sine medlemmer. Klagenemnd skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valde blant representantskapet sine medlemmer. Dei faste medlemmene i klagenemnda skal vera frå dei 5 største eigarkommunane i NGIR, og varamedlemmene frå dei 2 minste.

Valnemnda skal førebu og koma med framlegg til vedtak i val representantskapet skal gjennomføra, jf. § 9, pkt. 5, 6, 7 og 8.

Klagenemnda skal handsama og avgjera saker der hushalds-/hyttekundar har klaga på vedtak gjort av administrasjonen i NGIR om fritak frå / reduksjon i renovasjonsgebyret.

Representantskapet utarbeider retningslinjer for valnemnda og for klagenemnda sitt arbeid. Administrasjonen i selskapet er sekretær for valnemnda. For klagenemnda vert det nytta ekstern sekretær (med juridisk kompetanse).

§ 11 Innkalling til møte i representantskapet

Som offentlig eigd selskap er NGIR IKS omfatta av offentliglova (§ 2), og møte i representantskapet skal difor kunngjerast for allmennheita på føremålstenleg vis. Dette gjeld og i dei tilfella der det er venta at eit møte vil verta heilt eller delvis lukka.

Leiaren i representantskapet innkallar til møte når det er nødvendig for handsaming av saker som etter lova eller selskapsavtalen skal handsamast av representantskapet, og når det elles er nødvendig for handsaming av ei bestemt sak. Representantskapet skal også kallast inn når styret, revisor, minst ein av kommunane, eller minst ein tredel av representantskapet sine medlemmer krev det for handsaming av ei bestemt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal sendast med minst 4 vekers varsel, og innehalda sakliste. Varamedlemmer og medlemskommunane skal med same frist verta varsla om innkallinga og saklista. Representantskapsmedlemmene og medlemskommunane skal få nødvendige sakspapir og styret sitt framlegg til vedtak minst 14 dagar før møte i representantskapet.

Leiaren i representantskapet kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

Sakliste, og andre møtedokument som ikkje er unnateke offentlegheit, skal vera tilgjengelege for allmennheita.

§ 12 Sakshandsaming og gjennomføring av møte i representantskapet

Reglane i kommunelova om møteoffentlegheit (§§ 11-5 og 11-6) gjeld tilsvarande for møte i representantskapet i interkommunale selskap som er omfatta av offentliglova, og gjeld difor for møta i representantskapet i NGIR IKS.

Representantskapet kan treffe vedtak om at møte kan gjennomførast som fjernmøte. Dette inneber at deltakarane ikkje sit i same lokale, men at dei via tekniske hjelpemiddel likevel kan sjå, høyra og kommunisera med kvarandre. Krava som elles gjeld for representantskapsmøte, gjeld og for fjernmøte.

Ved handsaming av saker har kvar representant ei røyst. Representantskapet er vedtaksført når minst to tredelar av medlemmene er til stades. Med mindre anna er fastlagt i lova eller i denne selskapsavtalen, vert vedtak i representantskapet gjorde med simpelt fleirtal. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande. Ved val, tilsetjingar og spørsmål om inhabilitet gjeld kommunelova sine røystereglar.

Saker som representantane ikkje er orienterte om etter dei reglar som gjeld for innkalling, jf. § 11, kan representantskapet ikkje handsama med mindre alle representantar samtykkjer. Forutan dei som har rett til å krevja representantskapet innkalla etter § 11, kan styreleiar og dagleg leiar be om at ei sak vert handsama som nemnt over.

Styremedlemmer og dagleg leiar har generell møte- og talerett, men representantskapet kan oppheva denne retten i einskildsaker. Styreleiar og dagleg leiar har generell møteplikt, men denne kan fråvikast dersom frammøte er klårt unødvendig, eller det føreligg gyldig forfall.

Det skal førast protokoll frå møta i representantskapet. Protokollen skal skrivast under av møteleiार og to andre medlemmer i representantskapet, som vert valde ved starten av møta. Det kan nyttast elektronisk signatur for å signera protokollen. Styremedlemmer og dagleg leiar har rett til å få sitt syn på ei sak ført inn i protokollen. Viss det er vedteke at eit møte skal lukkast ved handsaminga av ei særskild sak, skal heimelen for lukkinga takast inn i protokollen. Protokollen skal sendast til representantskapsmedlemmene, varamedlemmene i representantskapet, styremedlemmene og eigarkommunane etter kvart møte. Med unnatak av dei delane som evt. er unnateke offentlegheit, skal protokoll frå møte i representantskapet gjerast tilgjengelege for allmennheita.

§ 13 Styremedlemmer

Styret i selskapet skal ha 6 faste medlemmer, valde av representantskapet. Representantskapet vel og leiar og nestleiar i styret. Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år, medan leiar og nestleiar vert valde for 1 år. Attval kan finna stad.

Dagleg leiar eller medlem/varamedlem i representantskapet kan ikkje vera medlem i styret.

Ved val av styremedlemmer skal det takast omsyn til:

- Personlege kvalifikasjonar for oppgåva
- Den samla kompetansen i styret
- Kontinuitet i styrearbeidet
- At reglane i IKS-lova § 10 / Aksjelova §20-6 om representasjon av begge kjønn i styret vert oppfylte

- Geografisk fordeling i NGIR-regionen *

** Ved val av nye styremedlemmer skal kandidatane vera busette i ein NGIR-kommune. Minst to styremedlemmer skal alltid vera frå vertskommunen Alver.*

I tillegg til styremedlemmer som nemnt over kjem eventuelle styremedlemmer valde av dei tilsette i selskapet, i samsvar med § 10 i Lov om interkommunale selskap.

I saker der selskapet har mynde til å treffa einskildvedtak eller fastsetja forskrifter, jf. forvaltningslova § 2, skal dei tilsette sine representantar i styret ikkje ta del i handsaminga av desse sakene.

§ 14 Styret sitt mynde

Styret har ansvaret for forvaltinga av selskapet. Dette inneber å syta for ei tilfredsstillande organisering av selskapet, og å sjå til at verksemda vert driven i samsvar med selskapet sitt føremål, selskapsavtalen, selskapet sin økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastlagde av representantskapet og eigarkommunane. Dette inneber og å halda seg orientert om selskapet si økonomiske stilling, og å sjå til at det er tilstrekkeleg kontroll med selskapet si verksemd, rekneskap og formueforvalting.

Styret tilset dagleg leiar, og fastset løns- og arbeidsvilkår for denne. Styret skal føra tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet.

Styret skal, så langt råd er, førebu saker for representantskapet, og koma med framlegg til vedtak.

§ 15 Innkalling til styremøte

Styreleiaren kallar inn til møte når han/ho finn det nødvendig, eller når dagleg leiar eller eit styremedlem krev det.

Innkalling til styremøte skal skje med minst 6 dagars varsel, og innkallinga skal innehalda sakliste og saksdokument. Dagleg leiar skal, så langt råd er, førebu sakene for styret, og koma med framlegg til vedtak.

Styreleiar kan kalla inn til møte med kortare frist dersom dette er påtrengjande nødvendig.

§ 16 Sakshandsaming og gjennomføring av møte i styret

Styret kan treffe vedtak om at møte kan gjennomførast som fjernmøte. Dette inneber at deltakarane ikkje sit i same lokale, men at dei via tekniske hjelpemiddel likevel kan sjå, høyra og kommunisera med kvarandre. Krava som elles gjeld for styremøte, gjeld og for fjernmøte.

Ved handsaming av saker har kvar styremedlem ei røyst. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Vedtak vert gjorde med simpelt fleirtal. Talet på dei som røyster for eit vedtak må likevel utgjera meir enn ein tredel av det totale talet på styremedlemmer for at eit vedtak skal vera gyldig. Ved like røystetal er møteleiaren si røysting avgjerande.

Leiar i representantskapet og dagleg leiar har møte- og talerett med mindre styret har bestemt noko anna for særskilde saker.

Det skal førast protokoll frå styremøta, som skal skrivast under av alle styremedlemmer som har vore til stades. Det kan nyttast elektronisk signatur for å signera protokollen. Dagleg leiar, leiar i representantskapet og styremedlemmer som er usamde i eit vedtak, har rett til å få sitt syn ført inn i protokollen. Protokollen skal sendast til styremedlemmene etter kvart møte.

§ 17 Dagleg leiar

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som vert tilsett av styret. Dagleg leiar skal administrera selskapet etter dei retningslinjer og pålegg som styret har gjeve. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som i høve til selskapet sin storleik, drift eller føremål er av uvanleg art eller storleik. Slike saker kan dagleg leiar berre avgjera når styret i den einskilde sak har gjeve dagleg leiar mynde til dette, eller når ein ikkje utan vesentleg ulempe for selskapet si verksemd kan venta på styrevedtak. Styret skal i så fall straks få melding om saka.

Dagleg leiar skal, så langt råd er, førebu saker for styret, og koma med framlegg til vedtak.

§ 18 Inhabilitet og teieplikt

Om inhabilitet for tilsette i selskapet og medlemmer i selskapet sine styrande organ gjeld kommunelova § 13-3 og § 11-10 tilsvarande.

Teieplikta etter forvaltningslova §§ 13 til 13g gjeld tilsvarande for alle som utfører teneste eller arbeid for eit interkommunalt selskap som er omfatta av offentleglova.

§ 19 Forplikting av selskapet

Styret representerer og forpliktar selskapet overfor andre. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikta selskapet, og avgjera at dei som har slik rett, må utøva denne i fellesskap.

Dagleg leiar representerer selskapet overfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar sitt mynde i samsvar med § 17.

§ 20 Inntektene til selskapet

For hushaldsavfall og slamtømming føreslår NGIR sitt representantskap årlege gebyrsatsar. Gebyrsatsane vert endeleg fastsette av det einskilde kommunestyret i deltakarkommunane.

Betalingssatsar for næringsavfall vert fastsette av styret, og kan delegerast til dagleg leiar.

Med heimel i Forskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall i Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommunar fakturerer NGIR hushalds- og hytteabonnentane direkte, på vegne av eigarkommunane.

Med heimel i Forskrift om slamtømming kan eigarkommunane la NGIR fakturera slamtømmegebyret på vegne av kommunane.

§ 21 Årsbudsjett

NGIR er ikkje avhengig av tilskot frå deltakarkommunane utover eigenkapitalen, og selskapet fastset sitt eige årsbudsjett. Administrasjonen i selskapet utarbeidar framlegg til budsjett i samsvar med gjeldande økonomiplan for selskapet. Framlegg til

budsjett vert så handsama av styret, som legg det fram for representantskapet. Det er representantskapet som gjer bindande vedtak om selskapet sitt årsbudsjettet, under føresetnad om godkjenning av føreslegne gebyrsatsar i kommunestyra i eigarkommunane.

Årsbudsjettet skal setjast opp slik at det gjev eit realistisk bilete av verksemda og det forventa økonomiske resultatet av drifta.

§ 22 Budsjettavvik

Årsbudsjettet er bindande for representantskapet og dei underordna organ i NGIR. Dette gjeld likevel ikkje for utbetalingar som selskapet har ei rettsleg plikt til å gjennomføra. Representantskapet kan gje eit underordna organ mynde til å avgjera at delar av eit budsjett til drift skal nyttast til å finansiera investeringar. Styret fastset den nærare fordelinga av dei økonomiske rammene i årsbudsjettet.

Viss utviklinga tilseier at inntektene eller kostnadene vil avvika vesentleg frå årsbudsjettet, skal styret straks gje melding til representantskapet. Styret skal deretter leggja fram eit forslag til endringar i årsbudsjettet. Forslaget skal handsamast av representantskapet.

§ 23 Økonomiplan

Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid.

Økonomiplanen skal omfatta dei neste fire budsjettåra, og skal vise korleis formål og strategiar for selskapet skal følgjast opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal visa

- selskapet sine prioriteringar og økonomiske rammer for verksemda
- måla og premissa som økonomiplanen og årsbudsjettet byggjer på
- utviklinga i selskapet sin økonomi og utviklinga i gjeld og andre vesentlege langsiktige forpliktingar.

Vedtaket om årsbudsjett skal innehalda informasjon om kor mykje lån som skal takast opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal

- vera realistiske, fullstendige og oversiktlege

- setjast opp i balanse, slik at all bruk av midlar i budsjettåret har dekning i årets tilgang på midlar
- dekkja inn negativ eigenkapital i årsrekneskapen, i samsvar med § 26 i selskapsavtalen.

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsrekneskapen skal stillast opp på same måte.

Departementet kan gje forskrift om innhaldet i økonomiplanen og årsbudsjettet, og om innhaldet i kravet om budsjettbalanse.

§ 24 Låneopptak

Selskapet har høve til å ta opp lån for å finansiera investeringar i bygningar, anlegg og varige driftsmiddel til eige bruk, og for å konvertera eldre lånegjeld, innanfor ei ramme for samla låneopptak på kr 180 millionar.

Innanfor same ramme, kan selskapet ta opp lån til andre føremål, i samsvar med § 22 i IKS-lova.

Dersom ein av deltakarane er registrert i ROBEK etter kommunelova § 28-1, er eit vedtak i selskapet om å ta opp lån ikkje gyldig før det er godkjent av departementet. Det same gjeld for vedtak om å inngå ein avtale om leige av varige driftsmiddel, der leigeavtalen kan påføre selskapet utgifter ut over dei fire neste budsjettåra. Ein avtale som er inngått i strid med første eller andre punktum er ugyldig.

§ 25 Utlegg, arrest m.v.

Selskapet sin eigedom kan ikkje vera gjenstand for utlegg eller arrest. Konkurs og gjeldsforhandlingar etter lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlingar eller konkurs kan ikkje opnast i selskapet.

§ 26 Rekneskap og årsberetning

Selskapet har rekneskapsplikt etter rekneskapslova. Representantskapet fastset selskapet sin rekneskap og årsberetning.

Årsberetninga skal gjera greie for

- vesentlege avvik mellom årsbudsjettet og årsrekneskapen, og vesentlege avvik frå representantskapet sine premisser for bruken av dei økonomiske rammene
- selskapet sin måloppnåing og andre ikkje-økonomiske tilhøve som er av vesentleg betyding for deltakarane eller innbyggjarane.

Selskapet har bokføringsplikt etter bokføringslova.

Dagleg leiar skal utarbeida årsrekneskapen seinast 22. februar året etter rekneskapsåret. Styret skal avleggja årsrekneskapen og årsberetninga seinast 31. mars. Årsrekneskapen og årsberetninga skal reviderast av rekneskapsrevisor. Revisjonsberetninga skal gjevast til representantskapet, med kopi til styret, seinast 15. mai. Styret legg frem forslag til vedtak om årsrekneskap og årsberetning for representantskapet.

Årsrekneskapen og årsberetninga skal fastsetjast av representantskapet seinast 30. juni. Vedtaket skal angje korleis eit overskot skal disponerast eller negativ eigenkapital skal dekkjast inn. Negativ eigenkapital skal dekkjast inn seinast det andre året etter at det oppstod.

Departementet kan i forskrift gje nærare reglar om innhaldet i årsrekneskapen og årsberetninga. I forskrift kan det og gjevast nærare reglar om innhaldet i plikta til å dekkja inn negativ eigenkapital.

§ 27 Revisjon

Selskapet skal ha revisor som vert valt av representantskapet, jf. IKS-lova, § 28. Revisorlova gjeld ikkje.

§ 28 Nye deltakarar

Vedtak om inntak av nye deltakarar må godkjennast av alle eigarkommunane.

Ved inntak av nye deltakarar må §§ 2 og 5 i selskapsavtalen endrast.

Nye deltakarar skal innbetala ein kontantsum eller aktiva av tilsvarande verdi. Summen skal svara til den nye deltakaren sin prosentvise del av selskapet sin eigenkapital.

§ 29 Avfall frå andre enn deltakarkommunane

Selskapet kan ta imot avfall som oppstår utanfor NGIR-regionen, så lenge dette ikkje går ut over den kapasiteten som trengst i NGIR-regionen.

§ 30 Oppseiing av deltakarforhold

Ein kommune kan med eitt års skriftleg varsel seia opp deltakarforholdet sitt i selskapet og krevja seg utløyst frå dette. Utløysingssumma vert fastlagd til nettoverdien av kommunen sitt innskot når oppseiingsfristen går ut. Summen skal ikkje vera høgare enn verdien av dei midlane kommunen har innbetalt.

Den kommunen som går ut av selskapet, heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen går ut av selskapet.

Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utmelding.

§ 31 Utelukking

Dersom ein deltakar vesentleg mislegheld sine forpliktingar i selskapet, kan dei andre deltakarane samrøystes vedta at vedkommande deltakar skal verta utelukka. Den som vert vedtatt utelukka, skal verta varsla skriftleg, og deltakaren misser omgåande retten til å ha representantar i representantskapet.

Den som vert utelukka har krav på utløysing i selskapet etter same reglar som for oppseiing, men heftar framleis for sin del av den gjelda det interkommunale selskapet har på det tidspunktet kommunen vert utelukka. Representantskapet fastset ny prosentdeling og representasjon etter utelukking.

§ 32 Oppløysing

Selskapet kan oppløysast dersom deltakarane er einige om det. Den einskilde deltakarkommune må sjølv gjera vedtak om oppløysing. Oppløysinga skal skje i tråd med reglane i IKS-lova.

§ 33 Endring av selskapsavtalen

Endringar i selskapsavtalen § 1 t.o.m. § 6 og §§ 8, 13, 24, 28, 31, 32 og 33 må godkjennast av alle eigarkommunane. Andre endringar kan representantskapet vedta med 2/3 fleirtal av dei avgjevne røystene, med mindre noko anna følgjer av IKS-lova § 4.

§ 34 Voldgift

Tvist om tolking av vedtektene vert avgjort med bindande verknad ved voldgift etter reglane i tvistemålslova.

Emne: VS: NGIR sin selskapsavtale

Kopi: andris.hamre@alver.kommune.no

Til: Austrheim Kommune <post@austrheim.kommune.no>, Fedje Kommune <postmottak@fedje.kommune.no>, Postmottak kontakt Gulen <postmottak@gulen.kommune.no>, Modalen Kommune <postmottak@modalen.kommune.no>, Solund Postmottak <post@solund.kommune.no>, Svein Helge Hofslundsengen <svein.helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no>

Sendt: 21.11.2025 09:46:44

Fra: Hilde Lysø <Hilde.Lyso@ngir.no>

Hei

Vi har fått nokre spørsmål knytt til revisjonen av NGIR sin selskapsavtale – sjå epostkorrespondansen under (+ vedlegget).

Dette kan vere nyttig informasjon for alle som no førebur tilsvarande saker til kommunestyra, og eg ber difor om at denne eposten vert vidareformidla til rett sakshandsamar.

Sjå evt. og eposten frå oss dagsett 29.10.25 («Endring av NGIR sin selskapsavtale – Sak til kommunestyret»).

Send meg gjerne informasjon om kven som er sakshandsamar (med epostadresse), så kan evt. framtidig kommunikasjon gå direkte til rett person.

Med venleg helsing

Hilde Lysø

Seniorrådgjevar



Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin
Org nr: 856 167 402
Hilde.Lyso@ngir.no
[+47 975 47 754](tel:+4797547754) | [56 34 33 10](tel:+4756343310)
www.ngir.no

Denne e-posten, inkludert vedlegg, kan innehalda konfidensiell og/eller sensitiv informasjon som berre er meint for personen den er adressert til. Viss du ikkje er rett mottakar, bør du varsle avsendar, og sletta denne e-posten.

[Informasjon om korleis me handsamar dine persondata.](#)

Fra: Andris Hamre <andris.hamre@alver.kommune.no>

Sendt: fredag 21. november 2025 09:14

Til: Hilde Lysø <Hilde.Lyso@ngir.no>

Emne: Sv: NGIR sin selskapsavtale

Hei,

Takk for oppklarande svar. Du må berre sende dei til dei andre eigarkommunane også. Viktig at vi fatter same vedtak.

Alver kommune vil ta saka opp i første møterunde på nyåret. Det vil seie at den kjem opp i kommunestyret i februar. Vi rekk diverre ikkje å få den med i desembermøtet då skrivefristen går ut i dag.

Ha ei fin helg når den tid kjem.

/Andris

Fra: Hilde Lysø

Sendt: fredag 21. november 2025 09:10

Til: Andris Hamre <andris.hamre@alver.kommune.no>

Emne: SV: NGIR sin selskapsavtale

Hei igjen

Ja, det er eit vedtak med ei formulering slik du skriv me ynskjer ("Xxx kommunestyre godkjenner framlegget til revidert selskapsavtale for NGIR. Den reviderte selskapsavtalen skal gjelde frå NGIR sitt årsmøte i juni 2026"), *men der atterhaldet om at alle eigarkommunane gjer likelydande vedtak inngår* (t.d. "Xxx kommunestyre godkjenner framlegget til revidert selskapsavtale for NGIR. Den reviderte selskapsavtalen skal gjelde frå NGIR sitt årsmøte i juni 2026. Vedtaket vert gjort med atterhald om at alle NGIR sine eigarkommunane gjer likelydande vedtak.") Dette atterhaldet er viktig, viss vi skulle koma i ein situasjon der ikkje alle eigarkommunane godkjenner dei føreslegne endringane.

Tanken er at den reviderte selskapsavtalen skal gjelda frå og med NGIR sitt årsmøte i juni 2026, så du må gjerne presisera det i framlegget til vedtak.

Så til spørsmålet kvifor ein føreslår ei ordning med seks (faste) styremedlemmer. IKS-lova seier at talet på styremedlemmer (valde av representantskapet) skal vera mellom fem og sju. Med utgangspunkt i NGIR sin storleik (tal tilsette), har dei tilsette i tillegg rett til å krevja to styremedlemmer valde av og blant dei tilsette. Dei tilsettvalde styremedlemmene har dei same rettar og pliktar som styremedlemmene valde av representantskapet (med nokre få unntak). Det samla talet på styremedlemmer hjå NGIR kan såleis vera sju, åtte eller ni. Etter drøftingar har ein kome til at eit styre på (totalt) åtte medlemmer på ein tilstrekkeleg god måte balanserer omsynet til storleik og fordelinga mellom tilsettvalde styremedlemmer og styremedlemmer valde av representantskapet. Det er (som du peikar på) ikkje optimalt med ei ordning der møteleiaren (styreleiaren) si røysting kan verta avgjerande for utfallet av ei sak, men i røynda er det sær sjeldan at NGIR sitt styret avgjer saker ved røysting. Det vanlege er at ein diskuterer seg fram til eit vedtak som alle kan stilla seg bak. Ein trur difor at det i praksis ikkje vil medføra problem å ha eit likt tal styremedlemmer.

Eg voner dette er tilstrekkeleg oppklarande. Viss ikkje, er det berre å ta kontakt på nytt.

Eg legg ved ein heilt «reinskriven» versjon av selskapsavtalen, slik den vil verta viss alle framlegg til endringar vert vedtekne. Dette har det kome spørsmål om frå ein annan kommune.

Viss du ikkje har noko imot det, vil eg gjerne senda kopi av svara mine på dine spørsmål til alle dei andre eigarkommunane, då andre som no førebur sak for sitt kommunestyre og kan ha nytte av dei.

Med venleg helsing

Hilde Lysø
Seniorrådgjevar



Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin
Org nr: [856 167 402](tel:856167402)
Hilde.Lyso@ngir.no
[+47 975 47 754](tel:+4797547754) | [56 34 33 10](tel:+4797547754)
www.ngir.no

Denne e-posten, inkludert vedlegg, kan innehalda konfidensiell og/eller sensitiv informasjon som berre er meint for personen den er adressert til. Viss du ikkje er rett mottakar, bør du varsle avsendar, og sletta denne e-posten.

[Informasjon om korleis me handsamar dine persondata.](#)

Fra: Andris Hamre <andris.hamre@alver.kommune.no>

Sendt: onsdag 12. november 2025 13:01

Til: Hilde Lysø <hilde.lyso@ngir.no>

Emne: Sv: NGIR sin selskapsavtale

Det går heilt fint med svar neste veke.

/Andris

Fra: Hilde Lysø <hilde.lyso@ngir.no>

Sendt: onsdag 12. november 2025 12:36

Til: Andris Hamre <andris.hamre@alver.kommune.no>

Emne: SV: NGIR sin selskapsavtale

Hei Andris,

Takk for epost og spørsmål.

Eg har ferie denne veka. Er det ok viss du får svar neste veke?

Viss du då får knapt med tid, skal eg klare å svare deg i morgon eller fredag.

Med venleg helsing

Hilde Lysø
Seniorrådgjevar



Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin
Org nr: [856 167 402](tel:856167402)
Hilde.Lyso@ngir.no
[+47 975 47 754](tel:+4797547754) | [56 34 33 10](tel:+4797547754)
www.ngir.no

Denne e-posten, inkludert vedlegg, kan innehalda konfidensiell og/eller sensitiv informasjon som berre er meint for personen den er adressert til. Viss du ikkje er rett mottakar, bør du varsle avsendar, og sletta denne e-posten.

[Informasjon om korleis me handsamar dine persondata.](#)

Fra: Andris Hamre <andris.hamre@alver.kommune.no>

Sendt: onsdag 12. november 2025 09:50

Til: Hilde Lysø <hilde.lyso@ngir.no>

Emne: NGIR sin selskapsavtale

Hei Hilde,

Eg sit og førebur ei politisk sak på NGIR sin selskapsavtale for Alver kommune. I den samanhengen har eg eit par spørsmål/refleksjonar.

Den første er at de ber om likelydande vedtak, men de har ikkje foreslått ein vedtakstekst. Er det likelydande vedtaket de ønskjer;

"Xxx kommunestyre godkjenner framlegget til revidert selskapsavtale for NGIR. Den reviderte selskapsavtalen skal gjelde frå NGIR sitt årsmøte i juni 2026"

Bør det i så fall stå frå og med NGIR sitt årsmøte, slik at ein då vel berre faste medlemmar til styret?

Det andre eg lurar på er tal styremedlemmar. Det kan nok vere hensiktsmessig at ein berre har faste medlemmar, men bør det ikkje vere eit oddetal (for å unngå at styreleiar sin dobbeltstemme skal bli avgjerande? Eg rekner med at det har vore vurdert, men opplever ikkje at argumentasjonen for at ein har falt ned på det talet ein har falt ned på kjem fram i brevet som følgde selskapsavtalen.

Høyrer får deg

Andris Hamre
Kommunalsjef Samfunnsutvikling

Telefon: +47 47 90 61 11
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE



Saksframlegg

Arkiv: K1-033
ArkivsakID: 26/28
JournalpostID: 26/209
Sakshandsamar: Amund Fuglebakk
Aglen
Dato: 21.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
006/26	Kommunestyre	05.02.2026

Godkjenning Årsmelding 2025 Solund kontrollutval

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet si årsmelding for 2025 vert teke til vitande.

Vedlegg i saka:

21.01.2026 Kontrollutvalet - Årsmelding 2025
21.01.2026 Sak 05.26 Årsmelding 2025 - Solund klontrollutval, handsama 20.1.2026

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kva saka gjeld:

Godkjenning av årsmeldinga til kontrollutvalet

Saksutgreiing:

Kontrollutvalet handsama si eige årsmelding for 2025 5. februar 2026 i sak 05/26 og fatta følgjande vedtak (punkt 2):

“Saka vert sendt til kommunestyret med følgjande tilråding: Kontorllutvalet si årsmelding for 2025 vert teke til vitande.”

Vurdering:

Kommunedirektøren synar til kontrollutvalet si tilråding.



Solund kommune



Kontrollutvalet
Årsmelding 2025

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Kontrollutvalet sitt arbeidsområde følgjer av kapittel 23 i kommunelova og forskrift om kontrollutval og revisjon.

Medlemar

Faste medlemar
Bjarne Leiv Ravnøy, leiar (H)
Anita Einen, nestleiar (H)
Ingvill Storøy (SV)
Manuela Gjata (SP)
Hans Gåsvær (AP)
Varamedlemar
1. Even Bjørøy til 2.10.2025
1. Øystein Mårstig frå 2.10.2025
2. Hanne Mjåtveit for H
Sølvi Songstad Waage for SV
Per Daniel Losnegård for SP
Svein Tore Eide for AP

Møte

År	Møte	Saker
2022	4	30
2023	6	40
2024	6	41
2025	4	34

Sekretariatfunksjonen er organisert slik at kontrollutvalet kan ha ekstra møte utan at kommunestyret må løyve meir midlar til dette.

Opplæring / konferanse

Kontrollutvalsleiar deltok på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse på Gardermoen 3.-4. juni.

Ingvill Storøy deltok på kontrollutvalsdagen på Skei 30. september, der SEKOM sekretariat var arrangør saman med Vestland Revisjon, Vest Kontroll og FKT.

Økonomi og revisjon

Påsjå-ansvar

Kontrollutvalet har påsjå-ansvar om økonomi og revisjon etter kommunelova § 23-2, a og b:

Kontrollutvalget skal påse at

- a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

Uttale til rekneskap og årsmelding

Kontrollutvalet uttalte seg om kommunen sin rekneskap for 2024 i møte 27. mai, der dei i sak 12/25 vedtok tilråding til kommunestyret om å godkjenne rekneskap og årsmelding.

Sjølve rekneskapen, årmeldinga og revisjonsmelding frå Vestland Revisjon låg til grunn for uttalen.

Forenkla etterlevingskontroll

Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga er ei fast revisjonshandling jf § 24-9 i kommunelova.

I 2024 kontrollerte revisor handsaming av startlån, og revisor sin attestasjonsuttale vart handsama av kontrollutvalet i møte 11. mars, sak 5/25. Revisor sin konklusjon var at Solund kommune handsamar startlån i samsvar med lov og forskrift.

Orientering om revisjon

Som ein del av kontrollutvalet sitt ansvar for å sjå til at kommunen har betryggande revisjon, hadde kontrollutvalet eiga sak med orientering om rekneskapsrevisjon i møte 16. september sak 21/25.

Økonomiforvaltninga i kommunen

I tillegg til løpande informasjon vart kommunedirektøren kalla inn for å informere om korleis økonomistyringa i kommunen fungerer. Sekretariatet førebudde sak med tema for orienteringa, og kommunedirektøren møtte i kontrollutvalet 16. september og informerte om økonomistyring i sak 20/25 .

Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

Kontrollutvalet sitt ansvar etter kommunelova § 23-2 c - e:

Kontrollutvalget skal påse at

.....

- c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
- d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
- e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Oppfølging av revisjonsrapport – Organisasjonsutvikling - prosess

Rapporten vart handsama i kontrollutvalet 24. september og i kommunestyret 7. november, med følgjande vedtak i sak KOM-068/24, som var i samsvar med tilrådinga frå kontrollutvalet:

1. Revisjonsrapporten - Organisasjonsutvikling - prosess datert 29.8.2024, vert teken til vitande.
2. Kommunedirektøren følgjer opp rapporten slik:
 - a. Gjennomføre evaluering av prosessen
 - b. Evalueringa må vise om resultatet av organisasjonsutviklinga er i samsvar med målsettinga
3. Kommunedirektøren informerer kontrollutvalet om oppfølginga innan 1.6.2025.

Kommunedirektør, rådgjevar og stabsleiar informerte kontrollutvalet om oppfølginga av revisjonsrapporten i møte 27. mai i sak 14/25.

Levert forvaltningsrevisjon – Arbeidsmiljø

Rapporten vart handsama i kontrollutvalet 25. november og i kommunestyret 11. desember, med følgjande vedtak i sak KOM-073/25, som var i samsvar med tilrådinga frå kontrollutvalet:

1. Rapport frå forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø datert 28.10.2025, vert teken til vitande.
2. Kommunedirektøren følgjer opp funna i rapporten slik:
 - a. Utarbeide rutine og gjennomføre jamleg helse, miljø og tryggleik-opplæring (HMT) for leiarar
 - b. Utarbeide rutinar for val av verneombod og utøving av vervet
 - c. Gjennomføre jamleg opplæring av verneombod
 - d. Gjennomføring av faste vernerundar med dokumentasjon og oppfølging
 - e. Gjennomføre medarbeidarundersøking
 - f. Risikovurdering av vald og truslar med ansvar for oppfølging av tiltak
 - g. Vurdere å utarbeide plan for HMT-arbeidet
3. Kommunedirektøren informerer kontrollutvalet om oppfølginga innan 15.9.2026.

Tinga forvaltningsrevisjon – Flyktning og integrering

Kontrollutval tinga forvaltningsrevisjon – Flyktning og integrering i møte

25. november, sak 30/25, der føremålet er å finne ut om kommunen klarer å følgje opp og integrere flyktningar i Solund, og kontrollutvalet ynskjer svar på :

- a. Når kommunen fastsette mål for busetting av flyktningar, introduksjonsprogram og anna utdanning for flyktningar?
- b. Etterlever kommunen krava til deltaking i introduksjonsprogram?
- c. Sikrar kommunen at det vert laga integreringsplan saman med deltakarane på introduksjonsprogrammet?
- d. Sikrar kommunen samordning mellom kommunen sine einingar, NAV, og frivillige organisasjonar om integrering av flyktningar?
- e. Korleis føl kommunen opp flyktningar som er ferdig med introduksjonsprogrammet.

Kontrollutvalsplan

Etter førebuing frå kontrollutvalet, vedtok kommunestyret ein samla kontrollutvalsplan

13. juni i sak KOM-043/24, som var i samsvar med tilrådinga frå kontrollutvalet.

Planen har felles prioritering av forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.

Den vedtekne kontrollutvalsplanen har følgjande revisjonsprosjekt og status:

Prioritet	Prosjekttittel	Status
1	Arbeidsmiljø	Leverert 2025
2	Flyktning og integrering	Leveringsfrist 1.11.2026
3	Internkontroll	
4	Beredskap	
5	Kompetanse	
6	Demensomsorg	
7	Psykososialt miljø i skulen	

Andre saker

Internkontroll

Kommunen sin internkontroll er ei sentral kjelde for kontrollutvalet både knytt til økonomiforvaltninga og andre område.

I møte 25. november orienterte kommunedirektøren om den samla internkontrollen. Sekretariatet førebudde saksutgreiing med tema for orienteringa i sak 28/25.

Saker til kommunestyret

Oversikt over saker som kontrollutvalet har sendt vidare til kommunestyret dette året:

Møtedato	Sak nr	Sakstittel
11.3	6	Årsmelding 2024 – Solund kontrollutval
27.5	12	Rekneskap og årsmelding 2024 - Solund kommune
16.9	22	Budsjett for Solund kontrollutval 2026
25.11	29	Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø

Orienteringar og besøk

Ved orienteringar og besøk kan kontrollutvalet skaffe seg kunnskap og setje fokus på ulike område. Kontrollutvalet kan på den måten bidra til kvalitetsforbetring utover dei omlag fire formelle forvaltningsrevisjonane som det er rom for i valperioden.

Oversikt over saker der kontrollutvalet har fått orientering frå kommunedirektøren eller andre:

Møtedato	Sak nr	Tema for orientering
11.3	3	Mobbeombodet – informerer
	4	Helsetilsynet – Tilsynsrapport om kommunen har god nok systematikk i arbeidet med å fremje barn og unge si psykiske helse – kommunedirektøren informerer
27.5	13	Arbeidstilsynet tilsyn Solund kommune – kontroll med inngåtte kontraktar
	14	Kommunedirektøren informerer om oppfølging av revisjonsrapport – Organisasjonsutvikling - prosess
16.9	20	Økonomistyring informasjon 2025
	21	Rekneskapsrevisjon – orientering 2025
25.11	28	Internkontroll - informasjon 2025


Meir om kontrollutvalet


Alle saklister med vedlegg, møtebøker og postjournal for kontrollutvalet er tilgjengeleg på sekretariatet sine nettsider www.sekom.no


SEKOM sekretariat har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2025. Vestland Revisjon har vore revisor både for rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.


Underskrifter

Hardbakke, 20. januar 2026


Bjarne Ravnøy
leiar


Hans Gåsvær
medlem


Ingvill Storøy
medlem


Manuela Gjata
medlem


Øystein Mårstig
varamedlem

Kontrollutvalet

SEKOM sekretariat

Sekretariat for kommunale kontrollutval

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
05/26	Solund kontrollutval	20.01.2026

Arkiv	Sakshandsamar
FE-040	Audhild Ragni Vie Alme

Årsmelding 2025 - Solund kontrollutval

Vedlegg i saka:

Kontrollutvalet - Årsmelding 2025

20.01.2026 Solund kontrollutval

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2025.
2. Saka vert sendt til kommunestyret med følgjande tilråding: Kontrolltuvalet si årsmelding for 2025 vert teken til vitande.

Handsaming:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Tilråding frå SEKOM sekretariat:

1. Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2025.
2. Saka vert sendt til kommunestyret med følgjande tilråding: Kontrolltuvalet si årsmelding for 2025 vert teken til vitande.

Saksutgreiing:

SEKOM sekretariat viser til det vedlagde framlegget til årsmelding for 2025.

Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll med kommunen si verksemd. Kontrollutvalet er valgt for å føre løpande kontroll på kommunestyret sine vegner. Kontrollutvalet er heimla i kommunelova, kapittel 23 og skal rapportere til kommunestyret.

Årsmeldinga gir eit oversyn over kontrollutvalet sin aktivitet, og er viktig informasjon om det samla kontrollarbeidet som kontrollutvalet gjer på kommunestyret sine vegner.

Kontrollutvalet rapporterar også løpande til kommunestyret når rapportar frå forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll vert sendt til kommunestyret som eigne saker.

Det er også ei fast ordning at møtebok frå kontrollutvalet vert sendt til kommunestyret som informasjon, og kontrollutvalsleiar kan då nytte høve til å informerer om sakene.

Sekretariatet viser til forventningsavklaringa med ordførar og kommunedirektør, og det vert lagt opp til at kontrollutvalsleiar innleiar og går gjennom årsmeldinga,



Saksframlegg

Arkiv: K2-F00
ArkivsakID: 25/840
JournalpostID: 26/198
Sakshandsamar: Gudrun Kristin Fatland
Dato: 20.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
003/26	Formannskap	29.01.2026
007/26	Kommunestyre	05.02.2026

Inngåing av partnerskaps- og driftsavtale mellom Solund kommune og NAV Vestland

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommune vedtek å,

- Gje kommunedirektøren fullmakt til å signere avtalen.

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Felles framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre meiner det er avgjerande at innbyggjarane har tilgang til tenester frå NAV internt i eige kommune. Det er likevel viktig å ha tilgang til naudsynt kompetanse gjennom nettverk med andre NAV kontor i regionen.

Kommunestyret godkjenn framforhandla avtale mellom Solund kommune og NAV Vestland om fordeling av ressurs og leige av kontor gjeldande frå 1. januar 2026.

Kommunedirektøren får fullmakt til å signere avtale.

Avtalen skal reviderast årleg. Prinsipielle endringar skal handsamast av kommunestyret.

Votering:

Felles framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-003/26 Vedtak i:

Solund kommunestyre meiner det er avgjerande at innbyggjarane har tilgang til tenester frå NAV internt i eige kommune. Det er likevel viktig å ha tilgang til naudsynt kompetanse gjennom nettverk med andre NAV kontor i regionen.

Kommunestyret godkjenn framforhandla avtale mellom Solund kommune og NAV Vestland om fordeling av ressurs og leige av kontor gjeldande frå 1. januar 2026.

Kommunedirektøren får fullmakt til å signere avtale.

Avtalen skal reviderast årleg. Prinsipielle endringar skal handsamast av kommunestyret.

Vedlegg i saka:

22.01.2026 Utkast til driftsavtale NAV

Andre dokument i saka:

Oversending utkast til driftsavtale NAV

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

NAV-lova §§ 13–14

Nasjonal samarbeidsavtalen mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (21.04.2006).

Avtaleutkast, ikkje endeleg "Avtale om drift og forvaltning av eigedom mellom Solund kommune og Nav Vestland".

Kva saka gjeld:

Saka gjeld inngåing av ei ny partnerskapsavtale og driftsavtale mellom Solund kommune og NAV Vestland, gjeldande frå 01.01.2026. Avtalen skal regulere rammene for det vidare samarbeidet mellom stat og kommune, inkludert samlokalisering, rollefordeling og finansiering. NAV Vestland skal vere leigetakar av lokala, og dei finansierer 25 prosent av ei kommunal NAV stilling. Avtalen skal erstatte tidlegare avtale og legg til rette for vidare drift av NAV kontoret i Solund.

Avtalen byggjer på den nasjonale samarbeidsavtalen mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (21.04.2006), og NAV-lova §§ 13–14 om felles NAV-kontor i alle kommunar.

Avtalen skal reviderast årleg.

Saksutgreiing:

Tidlegare vurderingar viser at vidareføring av NAV Solund gir ei løysing som best ivaretek tilgang til tenestene for innbyggjarane i kommunen. Lokal organisering gir høve til fysisk oppfølging og tilgjenge for brukarar som har behov for møte med NAV i nærmiljøet. Vurderinga peikar på at dette er særleg relevant med tanke på reiseavstandar og praktiske barrierar for brukarar i Solund. Vurderingar er gjennomført saman med NAV Vestland, NAV Nordhordland og internt i kommunen. Desse vurderingane viser at ei vidareføring av lokal NAV teneste i Solund gir best tenestekvalitet for innbyggjarane. Den lokale modellen sikrar nærleik, tett oppfølging av brukarar og styrkar førebyggjande arbeid. Dette er særleg viktig for dei mest sårbare brukarane som treng eit fysisk kontaktpunkt i nærmiljøet.

Alternativet med å inngå i NAV Fensfjorden er vurdert, men modellen vil innebære at NAV ikkje lenger er fysisk til stades i Solund. Det vil gi auka reisetid for tenesteytarar, svekka

lokalkunnskap og mindre kapasitet til førebyggjande arbeid. NAV tilsette og fagmiljøet peikar på at dette ikkje vil gi eit robust eller tenleg tenestetilbod i Solund.

Ny avtale skal regulerer hovuddrammene for samlokalisering og ansvarsdeling ved NAV kontoret i Solund. I tråd med nasjonal praksis vil NAV Vestland stå som leigetakar av lokalet. I avtalen er det lagt til grunn at NAV Vestland frikjøper 25 prosent av ei kommunal NAV stilling til å utføre statlege oppgåver. Dette sikrar føreseieleg bemanning og ein stabil statleg deltaking i det lokale NAV kontoret, medan kommunen finansierer dei resterande 75 prosent av stillinga.


Dei konkrete satsane nytt til husleige, straum, reinhald og andre driftsutgifter skal forhandlast vidare før detaljane blir endeleg avklart og ein fast sum vurderat. NAV som leigetakar betaler leige og vidarefakturerer kommunen for kommunen sin del når fordelingsnøkkelen er ferdig avklart.

Avtalen skal reviderast årleg, noko som gir partane høve til å evaluere praksis, tilpasse fordelingsnøkkelen og justere driftsform dersom det oppstår behov for endringar.

Vurdering:

Ein vidareføring av NAV Solund er vurdert som den mest tenlege organisasjonsmodellen for å oppretthalde eit stabilt og tilgjengeleg tenestetilbod for innbyggjarane.

Administrasjonen vurderer at avtalen legg eit godt grunnlag for vidareføring av NAV-kontoret i Solund. NAV Vestland som leigetakar reduserer risiko og administrativ belastning for kommunen, medan frikjøpet av 25 % stilling sikrar stabilt statleg bidrag til bemanninga. Samstundes gir avtalen rimeleg fleksibilitet ved at kostnadsdetaljane for drift og lokale kan forhandlast vidare innanfor rammene. Ei slik løysing vurderast som føremålstenleg for eit lite og sårbart NAV-kontor, der lokal nærleik og kontinuitet i tenestene er avgjerande for brukarar og samarbeidspartnarar.



Avtale om drift og forvaltning av eigedom
mellom

Solund kommune og Nav Vestland

Gjeld Frå 01.01.26

Jens-Eivind Kobbeltvedt
Kommunedirektør
Solund kommune

Bjarte Hysing-Olsen
Direktør
Nav Vestland

1 BAKGRUNN

Denne avtalen er inngått på bakgrunn av overordna samarbeidsavtale inngått mellom Kommunanes Sentralforbund og Arbeids- og inkluderingsdepartementet 21.04.2006, og skal regulere partane si stilling i samband med samlokalisering i kommunen når det gjeld forvaltning av eigedom og drift av Nav-kontoret i kommunen (fysisk samlokalisering). Den nærare avgrensinga av kommunen sitt tenesteomfang, og dermed kva eining som skal inn i det felles lokalet, er regulert i partnarskapsavtale mellom Solund kommune og Nav Vestland.

2 TEMA FOR AVTALEN

Avtalen er inngått som følge av samlokalisering mellom stat og kommune i Solund kommune, og skal regulere spørsmål om drift og forvaltning av eigdommen partane er eller blir samlokalisert i.

Avtalen regulerer fordeling av kostnader og ansvar knytt til leige, driftsutgifter, felleskostnader og kontordrift (rekvisita, møbler etc.) og andre kostnader som skuldast lokalisering i eit lokale, medrekna kostnader knytt til oppstart og avslutting av leigeforholdet. Avtalen regulerer ikkje spørsmål som vedkjem IKT og telefoni, og heller ikkje spørsmål som vedkjem fagleg utføring av partane sine arbeidsoppgåver. Det blir forutsett at slike forhold blir regulert i egne avtalar mellom partane.

Denne avtalen gjeld ikkje for eksklusive areal der partane inngår egne leigeavtalar direkte med utleiger om areal til eksklusiv bruk.

3 OPPRETTING AV EIT LEIGEFORHOLD

3.1 Krav til berre ein leigetakar

Det skal vere, eller bli, inngått ein leigeavtale mellom ein av partane i denne avtalen og ein utleigar, basert på standard leigekontrakt for Nav, kommunen sin standard eller andre alminnelege standarar, med dei endringar som leigetakar og utleigar har blitt samde om gjennom forhandlingar. Det skal ikkje inngåast avtalar der begge partar står som leigetakarar. Det skal heller ikkje utarbeidast framleigeavtalar mellom partane, då denne avtalen fullt ut skal regulere forhold knytt til drift og forvaltning av eigdommen.

3.2 Inngåing av leigekontrakt

Samlokalisering skal skje i eit allereie eksisterande leigeforhold, og gjeld følgande eigedom:

Adresse:	Solund Næringsbygg, 6924 Hardbakke
Kommune:	Solund
Kommunenummer:	4636
Gardsnummer:	26
Bruksnummer:	56
Fylke:	46 Vestland
Seksjonsnummer:	-

Nærare informasjon om eigdommen går fram av den til ei kvar tid gjeldande leigeavtale som er godkjend i partnarskapsmøte.

3.3 Særleg om tilfelle der ein part eig bygget partane skal samlokalisrast i

Det skal ikkje ha betydning for denne avtalen at ein av partane eig bygget som partane skal samlokalisrast i, likevel slik at eigar ikkje også kan stå som leigetakar.

Avtalt leige skal ikkje ligge over gjengs marknadsleige.

4 VARIGHEIT OG OPPHØYR

Denne avtalen varer frå tidspunkt for signering inntil samlokaliseringa opphøyrer mellom dei to partane, eller avtalen blir erstatta av ein ny avtale mellom partane.

Verknadane av opphøyr av samlokalisering blir regulert av punkt 12.

5 FORHOLDET TIL UMLEIGER

Det er berre ein av partane i denne avtalen som skal stå som leigetakar, jf. punkt 3. Det er berre leigetakar som har fulle rettar og plikter, her under partsrettar, i medhald av inngått leigekontrakt. Det er berre denne parten som skal ha kontakt med utleigar.

Den part som står som leigetakar pliktar å følge opp at utleigar held sine plikter etter leigeavtalen.

Den part som ikkje står som leigetakar, skal kunne påverke leigetakar si oppfyljing av pliktene etter leigekontrakten, jf. pkt. 10.

Rettar og plikter for den part som ikkje står som leigetakar, blir regulert fullt ut av denne avtalen.

6 KOSTNADSFORDELING

6.1 Overordna prinsipp

Partane skal søke å oppnå ei rettferdig fordeling av kostnadane til drift og forvaltning av eigedommen. Samlokaliseringa skal ikkje medføre at ein part overfører kostnader til den andre parten. Fordelingsnøkkelen skal brukast så langt det passar på kostnader som ikkje er nemnt i denne avtalen, men som det er naturleg at begge partar dekker.

6.2 Fordelingsnøkkel

Kostnadene delast jamfør partanes tal årsverk per 01.01.26.

Følgjande skal leggjast til grunn i fordelingsnøkkel:

- *Alle tilsette som har arbeidsstad på lokasjonen i punkt 3.2. Det er tal årsverk som skal leggast til grunn i fordelingsnøkkelen.*
- *Vikarar skal ikkje teljast med. Dette for å unngå dobbelteljing av tilsette i ulike permisjonar.*

|

Fordelingsnøkkel er gjeldande inntil ny driftsavtale er underteikna.

Fordelingsnøklar

Part	Årsverk	Prosentvis del/fordelingsnøkkel
Nav Vestland	0,25	25 %
Solund kommune	0,75	75 %
Sum	1	100%

Nav Vestland skal dekkje 25% av kontorkostandene knytt til ein 100% stilling.

6.3 Betalingspostane

6.3.1 Husleige

Betaling skjer frå leigetakar til utleigar i samsvar til den underliggende leigekontrakten. Leigetakar skal fakturere vidare til den andre part i samsvar med fordelingsnøkkelen som gjeld på tidspunktet for betaling frå leigetakar. Om ein part eig bygget partane er samlokalisert i, så skal eigar av bygget fakturere den andre part i samsvar med gjeldande fordelingsnøkkel.

6.3.2 Drift og eventuelle fellesutgifter

Driftsutgifter som skal betalast i samsvar med den underliggende leigeavtalen (straum, reinhald etc.) skal betalast av leigetakar til utleigar i samsvar med leigekontrakten og fakturerast vidare til den andre parten i denne avtalen i samsvar med fordelingsnøkkelen som gjeld på tidspunktet for betaling frå leigetakar. Det same gjeld betaling for fellesutgifter dersom det følger av den underliggende leigekontrakten at fellesutgifter skal betalast.

6.3.3 Vedlikehald

Solund kommune skal syte for at vedlikehald blir utført og betalt. Dokumenterte vedlikehaldsutgifter skal vidarefakturerast kvartalsvis i samsvar med fordelingsnøkkelen på tidspunktet for vidarefakturering.

6.3.4 Kontordrift

Med kontordrift meinast anskaffing, drift og vedlikehald av kopimaskin(er) rekvisita, møblar og anna som naturleg må reknast som kontordrift.

Solund kommune skal koste på, og ta seg av kontordrifta i det lokale der Nav tenestene vert leverte. Det kan også avtalast ei fordeling av postane. I så fall skal det utarbeidast ei liste over kva for part som skaffar, driftar og held ved like dei ulike postane som partane vel å regulera.

Dokumenterte kostnader som nemnt i avsnittet over skal fakturerast vidare kvartalsvis i samsvar til fordelingsnøkkelen på tidspunktet for vidare fakturering.

Fordelingsnøkkel skal ikkje nyttast for utgifter til personleg utstyr som PC og mobiltelefon (fakturerast etter tilsettingsforhold).

6.3.5 Erstatningskrav og prisavslag

Leigetakar er ansvarleg for erstatningskrav som følger av den underliggende leigekontrakten. Dersom erstatningskravet oppstår som følge av handlingar eller unnlatingar frå den part i denne avtalen som ikkje er leigetakar, eller nokon denne svarar for, kan leigetakar krevje regress av denne part. Dersom det ikkje er mogleg å plassera

ansvaret for handlinga som bind erstatning eller unnlatinga hjå nokon av partane åleine, eller begge parter er ansvarlege, skal erstatningskravet delast i samsvar med fordelingsnøkkelen som gjaldt på tidspunktet for handlinga eller unnlatinga.

Dersom misleghald frå utleigar si side medfører at leigetakar kan krevje erstatning og/eller prisavslag, eller kan gjere gjeldande andre sanksjonar som reduserer kostnadene eller medfører utbetaling frå utleigar, skal ein slik reduksjon i pris eller utbetalt erstatning koma begge parter i denne avtalen til gode i samsvar med fastsett fordelingsnøkkel, med mindre det kan påvisast at misleghaldet har ramma ein av partane meir enn den andre.

6.3.6 Årleg avrekning av a konto-betaling

Dersom betaling av driftskostnader og fellesutgifter blir betalt a konto i samsvar med leigekontrakt, skal det skje ei årleg avrekning av a konto-betalinga det påfølgande år. På tidspunktet for slik avrekning i samsvar med leigekontrakten, skal leigetakar fakturere vidare eller betale tilbake den andre part i denne avtalen, basert på snittet av fordelingsnøkkelen for det føregåande året.

6.4 Årleg revidering av fordelingsnøkkelen

Dersom det viser seg at avtalt fordelingsnøkkel ikkje er eigna til å oppnå målet om rettferdig kostnadsfordeling, skal partane i fellesskap finne fram til en ny fordelingsnøkkel.

6.5 Betaling

Alle krav på betaling etter denne avtalen skal settast fram i ein faktura med forfall pr. 30 dagar etter at faktura er motteken av den andre parten. Om det ikkje føreligg ein a-konto avtale mellom partane, så skal alle utgifter som betalast av leigetakar vidarefakturerast den andre part det påfølgande kvartalet i samsvar med gjeldande fordelingsnøkkel. Om ein part eig bygget partane er samlokalisert i, så skal eigar av bygget fakturere den andre part kvartalsvis i samsvar med gjeldande fordelingsnøkkel.

Partane kan avtale at kostnader knytt til kontordrift skal betalast inn a konto, dersom det viser seg at det vil vere uforholdsmessig kostnadskrevjande å skulle dekke kostnadene, og først få dekkja den andre sin del etterskotsvis. A konto-beløpet skal fastsettast av partane i fellesskap. Avrekning av a konto-betaling skal skje som fastsett i punkt 6.3.

Partane kan peike ut ein felles representant som skal syte for avstemming av partane sine krav mot den andre part kvartalsvis eller månadleg, dersom det i punkt 6.3.4 er avtalt at partane fordeler kostnadene ved kontordrift.

Partane kan avtale eit prosentvis fakturapåslag for å dekke dei administrative kostnadene til den part som har det utførande ansvaret etter avtalen.

7 ENDRINGAR I ELLER AVSLUTTING AV DET UNDERLIGGANDE LEIGEFORHOLDET

7.1 Endringar i det underliggende leigeforholdet

Endringar i det underliggende avtaleforholdet med utleiger skal drøftast i partnerskapen.

7.2 Avslutting av det underliggende leigeforholdet

Ved avslutting av leigeforholdet skal kvar av partane i denne avtalen medverke til at leigetakar sine plikter i samsvar med den underliggende leigekontrakten vert overhaldne.

Kvar part svarer for sine eigne fråflyttingskostnader. Dersom flytting skal skje samla til eit nytt lokale, kan partane avtale felles flytting. Kostnadene knytt til felles flytting skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel på tidspunktet for flytting, med mindre dette gir eit openbart urimeleg resultat eller partane avtalar noko anna.

Kostnader knytt til vedlikehaldsarbeid, krav frå utleiger eller andre plikter etter leigekontrakten som følge av fråflyttinga, skal fordelst i samsvar med gjennomsnittleg fordelingsnøkkel for heile leigeperioden, med mindre partane bestemmer at ein skal nytte fordelingsnøkkelen som gjeld på fråflyttingstidspunktet. Dersom det har vore utført mangelfullt vedlikehald i leigeperioden, og dette inneberer meir kostnader i forhold til forsvarleg vedlikehald gjennom leigeperioden, skal differansen utelukkande belastast den part som står ansvarleg for vedlikehaldet.

8 REGLAR FOR BRUK AV EIGEDOMMEN

Den part som står som leigetakar skal formidle til den andre part dei til ei kvar tid gjeldande bruksregler som utleiger kan pålegge leigetakar etter leigekontrakten. Den andre parten er forplikta til å følge dei reglane som er formidla.

9 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Dersom samlokaliseringa omfattar fleire kommunar (interkommunalt samarbeid), skal denne avtalen berre inngåast med den kommunen der eigedommen er lokalisert. Forholdet mellom kommunane må regulerast i eigne avtalar, og skal ikkje påverke innhaldet i denne avtalen. Statsetaten skal berre halde seg til den kommunen som er part i denne avtalen, også når det gjeld fakturering av kommunen sine kostnader der statsetaten er leigetakar i leigeforholdet.

10 INFORMASJONSPLIKT OG INNSYN

Leigekontrakten skal vere vedlagt eller blir vedlagt denne avtalen, jf. punkt 3.2, slik at den part i denne avtalen som ikkje er part i leigekontrakten, har innsyn i avtalen.

Den part som står som leigetakar plikter å informere den andre parten om forhold som gjeld leigeforholdet. Endringar i leigeforholdet bli regulert av punkt 7.

Kvar av partane skal ha innsyn i den andre parten sine rekneskap knytt til samlokaliseringa.

11 MISLEGHALD OG SANKSJONAR

Det føreligg misleghald dersom ein av partane ikkje oppfyller sine plikter etter denne avtalen.

Ved forseinka betaling kan den andre parten krevje forseinkingsrenter i samsvar med lov av 17.12.1976 nr. 100 om renter ved forseinka betaling.

Den part som ikkje står som leigetakar og som ikkje skal ha ansvar for å drifte felles lokale, kan halde tilbake betaling dersom den andre parten ikkje oppfyller sine plikter etter denne avtalen. Denne kan også krevje prisavslag. Dersom det er nødvendig å foreta innkjøp for å syte for drift for den part som ikkje er ansvarleg for dette, kan desse kostnadene belastast den parten som er ansvarleg part, likevel slik at beløpet skal fordelast i samsvar med fordelingsnøkkelen. Eventuelle meirkostnader skal dekkast fullt ut av den ansvarlege parten.

Ved vesentleg misleghald av ein av partane sine plikter etter denne avtalen, skal avtalen forhandlast på nytt for å unngå vidare vesentleg misleghald. Ny forhandling kan også medføre overflytting av den underliggande leigeavtalen eller endring av ansvaret for drifta.

Dersom partane ikkje oppnår semje, skal semje søkast å bli løyst gjennom tvisteløysingsmekanismen i punkt 13.

Partane kan ikkje avslutte samlokaliseringa som følge av misleghald eller vesentleg misleghald.

12 OPPHØYR AV SAMLOKALISERINGA

Partane kan ikkje avslutte samlokaliseringa med mindre det ligg føre ei avgjerd om dette frå Storting eller regjering, eller det på anna vis er fatta eit lovleg vedtak om opphøyr av samlokaliseringa som vedkjem Nav generelt, eller denne kommunen spesielt, til dømes som følge av vedtak om interkommunalt samarbeid.

Dersom opphøyr av samlokaliseringa gjer at den underliggande leigekontrakten ikkje lenger kan gjerast gjeldande, skal partane dele kostnadene knytt til leigeforholdet så lenge leigeforholdet gjeld, fordelt etter gjennomsnittleg fordelingsnøkkel fram til opphøyet.

Den part som er part i leigekontrakten pliktar å arbeide for at kostnadene knytt til den underliggande leigekontrakten blir så låg som mogleg i perioden etter at lokala ikkje lenger vert nytta av partane, til dømes gjennom framleige eller gjennom forhandlingar med utleigar. Kostnadane knytt til dette skal fordelast i samsvar med gjennomsnittleg fordelingsnøkkel fram til opphøyr.

Reguleringa over gjeld tilsvarande der det kan skje ei delvis utnytting av lokala.

13 TVISTELØYSING

Ved ein eventuell tvist mellom partane som vedkjem denne avtalen, skal partane arbeide for å komme til semje utan involvering frå tredjemann. Dersom det er klart at partane ikkje vil kunne komme til semje, skal tvisten løysast i samsvar med det som er avtalt partane i mellom i den lokale samarbeidsavtalen.



Saksframlegg

Arkiv: K1-033
ArkivsakID: 26/16
JournalpostID: 26/113
Sakshandsamar: Øystein Bolset Strand
Dato: 15.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
006/26	Formannskap	29.01.2026
008/26	Kommunestyre	05.02.2026

Val av medlemmer til Solund ungdomsråd 2026-2027

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre vel følgjande medlemmer og varamedlemmer til Solund ungdomsråd for perioden 2026-2027:

1. Pola Anna Lamert – 3. VGS
2. Truls Einen Osland – 2. VGS
3. Linus Sundal – 2. VGS
4. Ida Elisabeth Lending – 10. kl
5. Audun Magnus Pollen Villanger-Engdal 8. kl

Vara:

1. Aisha Isabella Joof – 9. kl
2. Adrian Trovåg Fimreite – 8. kl
3. Danylo Pikulov – 8. kl
4. Mark Smilianets – 8. kl

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-006/26 Vedtak i:

Solund kommunestyre vel følgjande medlemmer og varamedlemmer til Solund ungdomsråd for perioden 2026-2027:

1. Pola Anna Lamert – 3. VGS
2. Truls Einen Osland – 2. VGS
3. Linus Sundal – 2. VGS
4. Ida Elisabeth Lending – 10. kl
5. Audun Magnus Pollen Villanger-Engdal 8. kl

Vara:

1. Aisha Isabella Joof – 9. kl
2. Adrian Trovåg Fimreite – 8. kl
3. Danylo Pikulov – 8. kl
4. Mark Smilianets – 8. kl

Vedlegg i saka:

22.01.2026 Tilråding val av ungdomsråd 2026-2027

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

[Kommunelova § 5-12](#)

[Forskrift om medvirkningsordninger](#)

[Vedtekter for Solund ungdomsråd](#)

Kva saka gjeld:

Val av medlemmer til Solund ungdomsråd for perioden 2026-2027

Saksutgreiing:

Det følgjer av kommunelova § 5-12 at kommunestyret sjølv vel medlemmer til ungdomsrådet. Valperioden er to år og medlemmene kan bli valde frå det året dei fyller 13 år. Medlemmene i ungdomsrådet kan ikkje ha fylt 19 år på valtidspunktet. I vedtektene for ungdomsrådet står det at det skal veljast 5 medlemmer og 5 varamedlemmer med mest mogleg aldersspreiing. Det må også takast omsyn til kjønnsbalanse, noko som inneber at minst 40% av kvart kjønn skal vere representert i rådet.

Det har vore gjennomført ein prosess med ungdommane og sitjande ungdomsråd har handsama ei sak med innstilling til kommunestyret der dei har følgjande framlegg:

1. Pola Anna Lamert – 3. VGS
2. Truls Einen Osland – 2. VGS
3. Linus Sundal – 2. VGS
4. Ida Elisabeth Lending – 10. kl
5. Audun Magnus Pollen Villanger-Engdal 8. kl

Vara:

1. Aisha Isabella Joof – 9. kl
2. Adrian Trovåg Fimreite – 8. kl
3. Danylo Pikulov – 8. kl
4. Mark Smilianets – 8. kl

Vurdering:

Solund kommunestyre vel sjølv medlemmer til Solund ungdomsråd for perioden 2026-2027.



Saksframlegg

Arkiv: K1-033
ArkivsakID: 26/16
JournalpostID: 26/112
Sakshandsamar: Øystein Bolset Strand
Dato: 15.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
002/26	Solund Ungdomsråd	19.01.2026

Tilråding val av ungdomsråd 2026-2027

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund ungdomsråd tilrår følgjande samansetning av ungdomsrådet for 2026-2027:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Vara:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

19.01.2026 Solund Ungdomsråd

Handsaming:

Felles framlegg til vedtak:

Solund ungdomsråd tilrår følgjande samansetning av ungdomsrådet for 2026-2027:

1. Pola Anna Lamert – 3. VGS

2. Truls Einen Osland – 2. VGS
3. Linus Sundal – 2. VGS
4. Ida Elisabeth Lending – 10. kl
5. Audun Magnus Pollen Villanger-Engdal 8. kl

Vara:

1. Aisha Isabella Joof – 9. kl
2. Adrian Trovåg Fimreite – 8. kl
3. Danylo Pikulov – 8. kl
4. Mark Smilianets – 8. kl

Votering:

Felles framlegg til vedtak vart samrøyste vedteke:

U-002/26 Vedtak i:

Solund ungdomsråd tilrår følgjande samansetning av ungdomsrådet for 2026-2027:

1. Pola Anna Lamert – 3. VGS
2. Truls Einen Osland – 2. VGS
3. Linus Sundal – 2. VGS
4. Ida Elisabeth Lending – 10. kl
5. Audun Magnus Pollen Villanger-Engdal 8. kl

Vara:

1. Aisha Isabella Joof – 9. kl
2. Adrian Trovåg Fimreite – 8. kl
3. Danylo Pikulov – 8. kl
4. Mark Smilianets – 8. kl

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

[Kommunelova § 5-12](#)

[Forskrift om medvirkningsordninger](#)

[Vedtekter for Solund ungdomsråd](#)

Kva saka gjeld:

Det skal veljast nytt ungdomsråd for perioden 2026-2027

Saksutgreiing:

Etter § 5-12 i kommunelova skal kommunestyret velje medlemmene i ungdomsrådet. Valperioden er to år. Det skal no veljast ungdomsråd for åra 2026-2027. I vedtektene for ungdomsrådet står det at det skal veljast 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Det skal vere best mogleg aldersspreiing. Dei som blir valde kan ikkje vere 19 år på valtidspunktet. Det må

også takast omsyn til kjønnsbalanse. Det vil seie at minst 40% av kvart kjønn skal vere representert i rådet.

Sekretær for ungdomsrådet har informert om valet på Solund skule, og dei som ønskjer å vere med i ungdomsrådet har fått høve til å melde seg.

Vurdering:

Saka vert lagt fram utan vurdering, og ungdomsrådet må sjølv setje opp eit framlegg til kommunestyret. Liste over kandidatar som ønskjer å vere med i ungdomsrådet vert lagt fram i møtet.



Saksframlegg

Arkiv: K1-255, K2-U04
ArkivsakID: 26/45
JournalpostID: 26/286
Sakshandsamar: Amund Fuglebakk
Aglen
Dato: 27.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
011/26	Formannskap	29.01.2026
009/26	Kommunestyre	05.02.2026

Kjøp av aksjar Solund Næringsbygg AS

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Solund kommune kjøper ikkje fleire aksjar i Solund Næringsbygg AS før det eventuelt vert aktuelt å etablerer kommunehuset på Næringsbygget.

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Felles framlegg til vedtak:

Solund kommunestyre stiller seg positiv til å kjøpe aksjane til Edel F. Bontveit for 10.000,-. Kommunedirektøren for fullmakt til å gjennomføre kjøpet.

Votering:

Felles framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-011/26 Vedtak i:

Solund kommunestyre stiller seg positiv til å kjøpe aksjane til Edel F. Bontveit for 10.000,-. Kommunedirektøren for fullmakt til å gjennomføre kjøpet.

Vedlegg i saka:

27.01.2026 Salg av aksjer SN AS Edel F Bontveit
27.01.2026 Solund Næringsbygg vedtekter
27.01.2026 Rereferat årsmøte 19.06.2025

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Vedtekene til Solund Næringsbygg AS

Kva saka gjeld:

Kjøp av aksjar i Solund Næringsbygg AS

Saksutgreiing:

I samband med årsmøtet i Solund Næringsbygg AS i 2025 fremja aksjonær Edel F. Bontveit ynskje om å selje sine aksjer i Solund Næringsbygg AS. Aksjonæraren fekk forkjopsrett med frist til 1. september 2025. Kommunedirektøren er ikkje kjent med at nokon ynskja å nytte forkjopsretten sin og aksjane kan no kjøpast av kven som helst. Solund kommune har oppgjennom åra fått fleire tilsvarende førespurnadar, men har så vidt kommunedirektøren kan sjå aldri nytta seg av moglegheitene.

I K-sak 061/24 vedtok Solund kommunestyre gjeldande eigarskapsmelding. Der står det mellom anna følgjande om Sound Næringsbygg AS: "Kommunestyret har vedteke å selje heile eller deler av aksjeposten under visse føresetnader. Eit viktig bygg for samfunnet i Solund". Administrasjonen arbeider for tida også med å innhente prisar med tanke på eventuelt å flytte kommunehuset opp på Næringsbygget.

Vurdering:

Om det visar seg at kommunehuset etablerast på Næringsbygget, og finansieringsmodell tilseier at det er teneleg med større kommunalt eigarskap, kan det bli aktuelt for Solund kommune å kjøpe fleire aksjer. Men slik situasjonen er i dag vurderer kommunedirektøren at Solund kommune ikkje er tent med å utvide eigarskapen i Solund Næringsbygg AS og at vedtaket i eigarskapsmelding er dekkjande.

Edel Færøvik Bontveit
Buskøy 39
6929 Hersvikbygda
90 62 67 85
edel-e@online.no

Styre i Solund Næringsbygg AS

Salg av aksjer.

Eg ynskjer med dette å selge mine 10 aksjer i Solund Næringsbygg AS. Eigarandelen min er 1,7 % og er ei lita brikke av 100%. Flott om andre av aksjeeigarane ynskjer å utvide sin eigarandel.

Eg legg ved kopi av vetektene til Solund Næringsbygg AS. Håper å få avklart salget innan 2 månader og i god tid før generalforsamlinga då det skal vejast nytt varamedlem til styre.

§ 5

Ved einkvar aksjeoverføring, anten ved salg, gåve , arv eller på kva som helst anna måte, skal dei øvrige aksjonærane ha forkjopsrett.

Dersom det ikkje vert semje om prisen på aksjane, skal denne fastsetjast ved voldgift. Unnateke frå dette er likevel overføring av aksjer til aksjonærane sine ektefeller eller til aksjonærane sine arvingar etter lova.

Melding om at aksjer skal frambyttast for salg, skal sendast til styret, som skriftleg underrettar dei øvrige aksjonærane, og gjev desse ein frist på ikkje lenger enn 2 månader frå strydet fekk melding om aksjeoverføringa til å gjera forkjopsretten gjeldande.

Vil fleire aksjeeigarar samstundes nytte forkjopsretten, utan at det vert semje om fordeling, skal aksjane fordelast mellom desse i same høvet som dei eig aksjar kvar. Dersom det vert naudsynt, skal styret fordele aksjane ved lutdraging.

Med helsing
Edel F. Bontveit
-sign-

VEDTEKTER

§ 1.

Selskapet sitt navn er SOLUND NÆRINGSBYGG A/S

§ 2.

Selskapet sitt forretningskontor er på Hardbakke i Solund kommune.

§ 3.

Selskapet sitt formål er oppføring, eige og drift av kontor- og forretningsbygg og tilhøyrande verksemd.

§ 4.

Selskapet sin aksjekapital er på kr.600.000,- fordelt på 600 aksjer a`kr. 1.000,- og lydande på namn.

§ 5.

Ved einkvar aksjeoverføring, anten ved salg, gåve , arv eller på kva som helst anna måte, skal dei øvrige aksjonærane ha forkjopsrett. Dersom det ikkje vert semje om prisen på aksjane, skal denne fastsetjast ved voldgift. Unnateke frå dette er likevel overføring av aksjer til aksjonærane sine ektefeller eller til aksjonærane sine arvingar etter lova.

Melding om at aksjer skal frambyttast for salg, skal sendast til styret, som skriftleg underrettar dei øvrige aksjonærane, og gjev desse ein frist på ikkje lenger enn 2 månader frå stryket fekk melding om aksjeoverføringa til å gjera forkjopsretten gjeldande.

Vil fleire aksjeeigarar samstundes nytte forkjopsretten, utan at det vert semje om fordeling, skal aksjane fordelast mellom desse i same høvet som dei eig aksjar kvar. Dersom det vert naudsynt, skal styret fordele aksjane ved lutdraging.

§ 6.

Selskapet skal ha eit styre på 3 til 5 medlmar, alt etter kva generalforsamlinga gjer vedtak om.

Styreformannen og eit styremedlem teiknar selskapets firma.Styret kan meddele prokura.

§ 7.

Ordinær generalforsamling vert kvart år helde innan den fristen som er fastsett i aksjelova, og etter styret si avgjerd. Innkalling til

generalforsamlinga skal sendast skriftleg til samtlege kjende aksjonærar, og med minst 8 dagars varsel.

I innkallinga skal det stå kva saker som skal avgjerast i møtet.

Den ordinære generalforsamlinga skal:

1. fastsetje resultatrekneskap og balanse, avgjere bruk av overskot eller dekning av underskot i høve til den fastsette balansen.
2. velje styre
3. avgjere saker som etter lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga.

§ 8.

Tilhøve som ikkje er nemt i desse vedtektene, skal avgjerast etter den til ei kvar tid gjeldande aksjelov.

Framandforståande skipingsdokument vart samrøystes vedteke av skiparane og deretter vart dokumentet underteikna.

Referat årsmøte Solund Næringsbygg AS

MØTESTAD: Hardbakke senter - BUA
TIDSPUNKT: Onsdag 19.06.2025 kl. 16.00 - kl 18.00

Desse møtte: Siv E. Paulsen, fullmakt frå Laila Einen 12,5%
Irene L. Vaulen 1,2%
Øyvind Kråkås 5,0%
Solund kommune ved ordførar Gunn A. Mongstad 57,7%
Jens Eivind Kobbeltvedt – kommunedirektør
76,4 % av aksjekapitalen deltok på møtet og forsamlinga er vedtaksføre.

Sak 01/25 **Godkjenning av innkalling og sakliste.**

Vedtak: Ingen merknader

Sak 02/25 **Val av møteleiar**

Val av:

- a) protokollførar
- b) til å skrive under protokollen

Vedtak: May-Britt Tangeses vart vald til møteleiar
May-Britt Tangeses vart vald til protokollførar
Siv E. Paulsen og Irene L. Vaulen signerer møteprotokollen

03/25 **Årsrekneskap for 2024**

Årsrekneskap for 2024 ligg ved innkalling.

Vedtak: Årsrekneskap godkjent, årsmøtet merka seg at den økonomiske situasjonen er alvorleg, og ber styret arbeide vidare med framlegg til tiltak for å sikre vidare drift.

04/25 **Val**

På val er:	May-Britt Tangeses	styreleiar
	Edel E. Bontveit	varamedlem

Vedtak: Styreleiar May-Britt Tangeses tar ikkje atval
Øyvind Kråkås vart vald som styreleiar for år 2025 – 2027
Varamedlem Edel E. Bontveit tar ikkje atval
Siv Einen Paulsen vart vald for år 2025 - 2027

05/25 **Fastsetjing av styrehonorar**

Vedtak: Ingen endring i styrehonorar

06/25 **Aksjonær Edel F. Bontveit ynskjer å selje sine aksjer i Solund
Næringsbygg AS**

Vedtak: Styret sender formell henvending til alle aksjonærer og følger elles vedtektene.


07/25 **Orientering**

Skriv frå aksjonær Øyvind Kråkås vart presentert årsmøtet. Dette ligg ved referatet.
Solund kommune v/ Jens Eivind Kobbeltvedt informerte om progresjonen vedrørende
mogelegheitsstudier for flytting av kommunehus til senteret. Informasjon vil bli gitt
utfyllande i eigarmøte seinare.

Likviditeten i selskapet er svært dårleg. Det må gjennomførast eit strakstiltak for å klare å
betjene vidare gjeld.

Møtet slutt kl 1750


Siv E. Paulsen


Irene L. Vaulen



Saksframlegg

Arkiv: K1-026
ArkivsakID: 26/34
JournalpostID: 26/235
Sakshandsamar: Amund Fuglebakk
Aglen
Dato: 22.01.2026

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
007/26	Formannskap	29.01.2026
010/26	Kommunestyre	05.02.2026

Vidareføring av Invest in Fjordane

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Solund kommunestyre tek vedtaket frå Regionrådet i Fjordane IPR til orientering, og sluttar seg til at satsinga vert vidareført i tråd med vedlagde saksframlegg og grunnlag.
2. Solund kommunestyre stiller seg positiv til ei vidareføring av Invest in Fjordane som ei treårig satsing, under føresetnad av at finansieringa kjem på plass gjennom ei tredelt løysing mellom Vestland fylkeskommune, Sparebankstifting og kommunane i Fjordane.

29.01.2026 Formannskap

Handsaming:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FOR-007/26 Vedtak i:

1. Solund kommunestyre tek vedtaket frå Regionrådet i Fjordane IPR til orientering, og sluttar seg til at satsinga vert vidareført i tråd med vedlagde saksframlegg og grunnlag.
2. Solund kommunestyre stiller seg positiv til ei vidareføring av Invest in Fjordane som ei treårig satsing, under føresetnad av at finansieringa kjem på plass gjennom ei tredelt løysing mellom Vestland fylkeskommune, Sparebankstifting og kommunane i Fjordane.

Vedlegg i saka:

22.01.2026	Region Fjordane- saksframlegg Invest in Fjordane og vedlegg til saka
22.01.2026	NY Invest In Vestland – strategisk arbeid for å trekke til seg ønska investeringar og næringsetableringar
22.01.2026	NY Handlingsplan 2026 Invest in Vestland

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

K-sak 079/24 Deltaking i prosjekt Invest in Fjordane

Kva saka gjeld:

Vidareføring av prosjektet Invest in Fjordane

Saksutgreiing:

Kommunane i Fjordane vert no bedne om å ta stilling til om dei ønskjer å støtte ei vidareføring av Invest in Fjordane som ei treårig satsing. Vidareføringa er basert på det oppdaterte grunnlaget frå Vestland fylkeskommune og ein foreslått finansieringsmodell med ei tredelt løysing mellom fylkeskommunen, Sparebankstifting og kommunane i Fjordane IPR.

Regionrådet behandla saka 3.12.25 og slutta seg til ei vidareføring av satsinga om å vidareføre satsinga Invest in Fjordane som ei treårig ordning, basert på den føreslegne finansieringsmodellen. Rådet ønskjer at saka vert sendt vidare til kommunane for endeleg politisk handsaming. Utkast til sluttrapport er sendt kommunane, via styringsgruppa, deretter skal den til revisjon.

Historikk

Invest in Fjordane vart etablert som eit treårig prosjekt etter initiativ frå Sunnfjord Utvikling AS (SU) og Høyanger Næringsutvikling AS (HNU). Bakgrunnen var eit tydeleg behov for betre samordning, sterkare salsgrunnlag og ei meir profesjonell presentasjon av Fjordaneregionen i møte med potensielle industrietableringar. Erfaringane frå eit større etableringsløp i 2021 synte at regionen mangla felles struktur, tilgjengeleg oversikt og profesjonelle verktøy, noko som svekka konkurransekrafta.

Prosjektet vart finansiert gjennom eit spleiselag mellom Vestland fylkeskommune, Sparebanken Vest, Sparebank1 Sogn og Fjordane og kommunane i Fjordane IPR. I tillegg har SU og NHU har også bidrege med midlar og lønskostnadar. SU og HNU har leia satsinga på ein profesjonell måte og bygd opp struktur, kunnskapsgrunnlag og kapasitet som kommunane ikkje ville hatt høve til å utvikle kvar for seg.

Gjennom prosjektperioden vart arbeidet organisert i fleire arbeidspakkar med hovudfokus på kraft, næringsareal og investorretta innsats. Dette har resultert i den første samla kraftsystemanalysen for regionen, ei oppdatert og profesjonell oversikt over bygningsklare og utviklingsbare næringsareal, og etableringa av ein felles inngangsport for investorar gjennom investinfjordane.no, i samarbeid med Invest in Vestland og Invest in Norway.

Ein sentral del av satsinga har vore å gjere Fjordaneregionen meir føreseieleg og lett tilgjengeleg for aktørar som vurderer etablering. Kartlegging og standardisering av

næringsareal har gjort det mogleg å presentere regionen på ein heilskapleg måte, og etableringa av eit felles kontaktpunkt har sikra at interessentar blir møtt koordinert, effektivt og med rett kompetanse.

Prosjektet har vore tett forankra regionalt gjennom samarbeid med kommunar, kraftaktørar, næringsliv og regionrådet. Dette har styrka den samla regionale stemma og posisjonert Fjordane som ein viktig del av den fylkesdekkande industrisatsinga. Arbeidet har ikkje hatt som mål å skape raske etableringar, men å byggje opp struktur, kapasitet og verktøy som gjer regionen betre rusta i konkurransen om framtidige investeringar.

Dei politiske drøftingane i regionrådet

Saka har vore drøfta i dei tre siste regionrådsmøta, der rådsmedlemmane gradvis har fått oppdatert kunnskapsgrunnlag og vurdert ulike modellar for vidareføring, inkludert organisering, finansiering og retning for satsinga. I drøftinga 31. oktober var det brei semje om at Invest in Fjordane er ei viktig satsing for regionen, og at arbeidet bør førast vidare. Rådsmedlemmane peika særleg på verdien av å opptre samla i spørsmål som kraft, tilgang på næringsareal og arbeidet med å tiltrekke grønne industrietableringar.

Det vart understreka at ei vidareføring må sjåast i samanheng med den pågåande kraftstrategien og samferdselsstrategien, og at satsinga må vere dynamisk og fleksibel slik at regionen kan gripe nye moglegheiter raskt.

Fleire løfta òg behovet for ei meir samla organisering av dei regionale utviklingsløpa, og peika på at Invest in Fjordane og Region Fjordane med fordel kan vurderast meir heilskapleg i den vidare utviklinga.

Det var samstemt forståing av rollene: Regionrådet kan ikkje gjere vedtak på vegner av kommunane, men har ansvar for samordning og felles innretting. Rådet ønska derfor å få lagt fram ei eiga sak med konkrete forslag til finansiering, organisering og vidare retning, slik at kommunane får eit godt grunnlag for endeleg politisk handsaming.

Vedtak om fylkeskommunal finansiering for 2026

Vestland fylkeskommune har no lagt fram eit oppdatert og tydelegare grunnlag for vidare satsing gjennom Handlingsplan 2026 for Invest in Vestland. Planen stadfestar at Invest in Vestland-familien skal vere det samla systemet for å trekkje til seg nye etableringar og investeringar i fylket, og at dei regionale satsingane – inkludert Invest in Fjordane – inngår som ein integrert del av denne strukturen. Handlingsplanen løftar fram at Fjordane no er ein av dei fire geografiske søylene i Invest in Vestland, og at satsinga skal vidareførast i tett samarbeid med Invest in Norway og det internasjonale apparatet til Innovasjon Noreg.

Planen set konkrete mål for 2026, mellom anna at kvar region i Invest in Vestland skal peike ut to strategiske næringsareal for særleg oppfølging. I Fjordane har vi likevel lukkast med å få inn fire næringsområde i satsinga, noko som gir oss eit breiare grunnlag for vidare utviklingsarbeid;

- Lutelandet næringsområde,
- Sunnfjord næringspark,
- Fjord Base og

- næringsareal knytt til Stad skipstunnel (dersom realisering).

Desse skal få målretta oppfølging gjennom utvikling av verditilbod, identifisering av aktuelle industriaktørar og bruk av Invest in Norway-nettverket for å finne internasjonale selskap som passar inn i dei respektive areala.

Handlingsplanen understrekar òg koplinga til Grøn region Vestland, og vidareføringa av dette arbeidet gjennom Vestlandsporteføljen 3.0 frå 2026. Dette inneber at Invest in Fjordane ikkje berre jobbar med investortiltrekking, men er ein del av eit større fylkesdekkande løft for grøn omstilling, industriell symbiose og utvikling av berekraftige arbeidsplassar.

Det oppdaterte grunnlaget frå fylkeskommunen forsterkar behovet for ei vidareføring av Invest in Fjordane. Det gir også ei tydeleg retning for korleis regionen skal arbeide meir målretta, samordna og profesjonelt for å posisjonere seg i konkurransen om nye etableringar. Med den nye handlingsplanen er Fjordane sikra ein plass i det vidare felles løftet i Vestland, under føresetnad av lokal finansiering og regional samordning gjennom Region Fjordane.

Organisering

Vidareføring av Invest in Fjordane bør organiserast som ei treårig satsing under Region Fjordane. Ei slik organisering vil styrke kapasiteten i det regionale utviklingsarbeidet og bidra til betre samordning av satsingar som kraft, samferdsel og grønne industrietableringar.

For at modellen skal vere realiserbar, er det ein føresetnad at sparebankstiftingane sluttar seg til finansieringa. Målet er ei tredelt finansiering mellom fylkeskommunen, stiftingane og kommunane, der kvar part bidreg med ein million kroner årleg. For kommunane i Fjordane IPR inneber dette i utgangspunktet ein årleg kostnad på 90 000 kroner per kommune men Lutelandet Utvikling AS har vedteke å dekke eigarkommunane sin kostnadar til finansiering av Invest in Fjordane for perioden 2026 - 2028.

Det må samstundes leggjast til grunn at Vestland fylkeskommune så langt berre har innvilga finansiering for eitt år (2026). Ei vidareføring som ei treårig satsing må difor gjennomførast med eit atterhald om årleg fornying av fylkeskommunal medfinansiering. Med ei slik ramme kan Region Fjordane etablere ei føreseieleg og samla organisering for satsinga, der ein byggjer vidare på kompetansen og samarbeidet som er utvikla i prosjektperioden.

Å leggje satsinga til Region Fjordane vil gi ei klar rolle- og ansvarsfordeling, og gjer at regionen framstår med ei samla inngang ovanfor investorar, næringsliv, kraftaktørar og statlege og fylkeskommunale partnarar. Ei slik organisering vil òg styrke den regionale muskelen som kommunane tidlegare har etterlyst, og gi grunnlag for å arbeide meir målretta og offensivt med dei moglegheitene som no ligg føre.

Ein ser no effekten av 18 månadar med synleggjering av regionen gjennom kraftanalyse, nettverksbygging og nettstad. Det er om lag 100 henvendingar og 10 pågåande seriøse handvendingar.

Fokusområde for Invest in Fjordane

Marknadsføring av næringsareal

- Vidareutvikle og marknadsføre prioriterte næringsareal og øvrige areal i alle kommunar
- Dialog og avklaringar med kommunane

Målretta arbeid inn mot utvalde bransjar

- Definere målbransjar og prioriterte segment
- Bransjespesifikke verdiløft: energi, omstilling, infrastruktur og kompetanse.
- Tett dialog med regionalt næringsliv.

Regional samhandling og utviklingskraft

- Koordineringsmøter mellom kommunar, kraft, plan, næring og politisk leiing.
- Tett dialog med kraftaktørar for avklaringar kapasitet og tidslinjer.
- Arbeide aktivt med politisk budskap knytt til flaskehalsar for utvikling av regionen.

Strategisk påverknad, rådgjeving og fjerning av flaskehalsar

- Koordinerande innsats og rådgjeving
- Vere ein regional kraftkoordinator for kommunane
- Bistå i prosessar som påverkar rammevilkår og etableringsmoglegheiter

Integrert del av Invest in Vestland

- Inngå i den felles satsinga i Invest in Vestland
- Delta aktivt i fylkesdekkande investorpitch, kampanjar og rapportering
- Synleggjere Fjordane

Bruke Invest in Norway-nettverket

Prosjektbudsjett

Budsjettpostar	
Prosjektstilling: Leie prosjekt og overordna ansvar 70%	1.000.000,-
Prosjektstilling: kommunikasjon/marknadsføring 50%	600.000,-
Midlar til marknadsføring og profilering	500.000,-
Reiseutgifter og møter	200.000,-
Arrangement	300.000,-
Kjøp av tenester	390.000,-

Finansieringsplan	2026	2027	2028
Sparebankstifting	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Vestland fylkeskommune	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
11 kommunar à 90.000,-	990.000,-	990.000,-	990.000,-
Totalt	2.990.000,-	2.990.000,-	2.990.000,-

Vurdering:

Vidareføring av Invest in Fjordane handlar i stor grad om å styrke den regionale muskelen som kommunane i Fjordane treng for å vere konkurransedyktige i arbeidet med å tiltrekke nye investeringar og næringsetableringar. Erfaringane frå prosjektperioden viser tydeleg at kommunane står sterkare når dei opptrer samla, med felles verktøy, felles kunnskapsgrunnlag og ein koordinert inngang til investorar, kraftaktørar og fylkeskommunen.

Vestland fylkeskommune har no løyvd midlar til vidare satsing, under føresetnad av at kommunane bidreg med tilsvarende finansiering. Dette gjer det mogleg å vidareføre arbeidet som eit treårig felles løft, gitt at også næringsliv og stiftingar tek del i spleiselaget. Kostnaden per kommune er avgrensa, medan gevinsten av eit samla og regionalt apparat er stor – særleg innan kraft, areal, marknadstilgang og posisjonering mot grønne industriaktørar.

Samtidig er det viktig at ei vidareføring ikkje blir ein statisk satsing. For å lukkast med utvikling og omstilling i Fjordane treng regionen ei dynamisk tilnærming, der ressursane kan nyttast breitt og fleksibelt på tvers av kraft, samferdsel, grønne næringar og andre strategiske utviklingsområde. Ein slik fleksibilitet gir rom til å reagere raskt når nye moglegheiter oppstår, og til å prioritere innsats der behovet er størst til ei kvar tid.

Ei vidareføring vil sikre at Fjordane held fram med å byggje den kapasiteten, kompetansen og synlegheita som krevst for å hevde seg i konkurransen om etableringar og utvikling. Dersom regionen skal kunne handtere både nye krav, raske endringar i rammevilkår og dei moglegheitene som oppstår, treng vi ei felles satsing som er profesjonell, offensiv og i stand til å handle raskt og samla på vegner av kommunane.

Emne: VS: Region Fjordane- saksframlegg Invest in Fjordane og vedlegg til saka
Til: Erik Askeland <Erik.Askeland@solund.kommune.no>, Amund Fuglebakk Aglen
<Amund.Fuglebakk.Aglen@solund.kommune.no>
Sendt: 21.01.2026 14:47:50
Fra: Jens-Eivind Kobbeltvedt <Jens-Eivind.Kobbeltvedt@solund.kommune.no>

Fra: Ola Hovland <Ola.Hovland@fjaler.kommune.no>
Sendt: mandag 19. januar 2026 16:04
Til: Gjermund Flage <Gjermund.Flage@hyllestad.kommune.no>; Martin Kramprud Lundgård
<Martin.Kramprud.Lundgard@Askvoll.kommune.no>; Jens-Eivind Kobbeltvedt <Jens-Eivind.Kobbeltvedt@solund.kommune.no>
Emne: VS: Region Fjordane- saksframlegg Invest in Fjordane og vedlegg til saka

Hei,

Sjå epost nedanfor om vedtak i Lutelandet Utvikling.

Med vennleg helsing

Ola Hovland
Kommunedirektør



FJALER KOMMUNE

-eit ope samfunn

Fra: Leif Jarle Espedal <Leif.Jarle.Espedal@fjaler.kommune.no>
Sendt: mandag 19. januar 2026 09:44
Til: Ola Hovland <Ola.Hovland@fjaler.kommune.no>
Emne: Vs: Region Fjordane- saksframlegg Invest in Fjordane og vedlegg til saka

Med helsing

Leif Jarle Espedal

Ordførar

Tlf: 57 73 80 50 / Mobil: 917 77 492

E-post: leif.jarle.espedal@fjaler.kommune.no

Heimeside: www.fjaler.kommune.no



FJALER KOMMUNE

-eit ope samfunn

Fra: Vidar Grønnevik <vidar@vili.no>

Sendt: mandag 15. desember 2025 11:16

Til: Leif Jarle Espedal <Leif.Jarle.Espedal@fjaler.kommune.no>

Emne: Re: Region Fjordane- saksframlegg Invest in Fjordane og vedlegg til saka

God morgen !

Vi har hatt styremøte i Lutelandet-selskapa og behandla henvendinga frå deg.

Invest in Fjordane

Styret i Lutelandet Utvikling AS har vedtatt å dekke dei fire eigarkommunane sine andelar av finansieringa av Invest in Fjordane i 3 år, forutsatt at tiltaket blir fullfinansiert innafor ramma i mottatte saksutgreiing, med NOK 90.000 pr år pr eigarkommune.

Styret har merka seg at eigarar av Lutelandet Eigedom AS i einskilde høve har lufta tanken om utbytte no når selskapet har ein sterk balanse, god inntjening og brukbar likviditet, men meiner at denne type medverknad i prosjekt som er nyttig både for kommunane som eigarar og for Lutelandet Eigedom AS kan være ein meir effektiv måte å yte litt tilbake til eigarane enn eit tradisjonelt utbytte.

Med vennlig hilsen / Best regards

Vidar Grønnevik

vidar@vili.no

Mob +47 90544118

15. des. 2025 kl. 07:54 skrev Leif Jarle Espedal

<Leif.Jarle.Espedal@fjaler.kommune.no>:

Hei

Kommunane får no sak om dei ynskjer å vidareføre Invest in Fjordane. Spørsmålet er då om Lutelandet Utvikling tek heile eller delar av tilskotet om ein vel å vidareføre prosjektet.

Med helsing

Leif Jarle Espedal

Ordførar

Tlf: 57 73 80 50 / Mobil: 917 77 492

E-post: leif.jarle.espedal@fjaler.kommune.no

Heimeside: www.fjaler.kommune.no



FJALER KOMMUNE

-eit ope samfunn

Fra: Elisabeth Birkeland Hatlenes <elisabeth.hatlenes@regionfjordane.no>

Sendt: fredag 12. desember 2025 14:01

Til: Anders Skipenes <anders.skipenes@gloppen.kommune.no>; Gjermund Flage <Gjermund.Flage@hyllestad.kommune.no>; Jens-Eivind Kobbeltvedt <Jens-Eivind.Kobbeltvedt@solund.kommune.no>; Jon Nesje <jon.nesje@stryn.kommune.no>; Kristine Dahl <kristine.dahl@stad.kommune.no>; Martin Kramprud Lundgård <Martin.Kramprud.Lundgard@Askvoll.kommune.no>; Ola Hovland <Ola.Hovland@fjaler.kommune.no>; Ørjan Haram <Orjan.Haram@hoyanger.kommune.no>; Terje Heggheim <Terje.Heggheim@sunnfjord.kommune.no>; Tom Joensen <Tom.Joensen@bremanger.kommune.no>; Øyvind Bang-Olsen <oyvind.bang-olsen@kinn.kommune.no>

Kopi: Judith Margrete Kvåle <judith.kvale@stad.kommune.no>; Ørjan Stubhaug <orjan@investinfjordane.no>; Anne Kristin Førde <Anne.Kristin.Forde@bremanger.kommune.no>; Arnar Kvernevik <arnar.kvernevik@gloppen.kommune.no>; Bengt Solheim-Olsen <bengt.solheim-olsen@kinn.kommune.no>; Gunn Åmdal Mongstad <Gunn.Amdal.Mongstad@solund.kommune.no>; Jenny Følling <Jenny.Folling@sunnfjord.kommune.no>; Kjell Eide <Kjell.Eide@hyllestad.kommune.no>; Leif Jarle Espedal <Leif.Jarle.Espedal@fjaler.kommune.no>; Ole André Klausen <Ole.Andre.Klausen@Askvoll.kommune.no>; Per Kjøllesdal <Per.Kjollesdal@stryn.kommune.no>; Petter Sortland <Petter.Sortland@hoyanger.kommune.no>

Emne: Region Fjordane- saksframlegg Invest in Fjordane og vedlegg til saka

Her kjem saksframlegg og vedlegg til saka om vidareføring av Invest in Fjordane Helsing

Elisabeth Birkeland Hatlenes

Rådgjevar

57 88 58 00/ 410 450 26

elisabeth.haltenes@regionfjordane.no



Saksnr: 2025/52871-2
Saksbehandlar: Sølve Dag Sundbø

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Hovudutval for næring		18.11.2025

Invest In Vestland – strategisk arbeid for å trekke til seg ønska invsteringar og næringsetableringar

Forslag vedtak

1. Hovedutval næring set for 2026 av inntil kr 1 000 000,- til Invest In Fjordane, ei felles satsing med kommunane i Fjordane. For å utløyse fylkeskommunal medfinansiering må aktørane i Fjordane, fasilitert av Fjordane IPR, minst medvirke med lik finansiering som fylkeskommunen.
2. Hovedutval næring set for 2026 av inntil kr 1 000 000,- til Invest In Sunnhordland, ei ei felles satsing med kommunane i Sunnhordland. For å utløyse fylkeskommunal medfinansiering må aktørane i Sunnhordland, fasilitert av Atheno AS minst medvirke med lik finansiering som fylkeskommunen.
3. Finansieringa vert gjort med opparbeidde renteinntekter frå kompensasjonsmidlar avsett på bundne fond.

Samandrag

Vestland er eit stort fylke, både geografisk og når det kjem til verdiskaping. Erfaringa er at ei god Invest in-teneste krev god lokalkunnskap og eit godt lokalt kontaktnett. Om ei teneste som Invest in Vestland skal fungere, må tenesta dekke alle kommunane i fylket. Det er uråd å gjere dette frå ein enkelt stad i Vestland. Lokalt nettverk og kunnskap om næringslivet er grunnpilaren i dette arbeidet.

Det er derfor etablert eit samarbeid mellom dei miljøa i fylket som har dette som ansvarsområde, der «Invest In Vestland» er gjeve eit overbyggande og samordnande ansvar. Sidan 2017 har Invest In Bergen arbeidd for Bergensregionen. Ressursane i «Invest In Bergen» er no omdefinert til «Invest I Vestland» I 2020 vart «Invest In Sunnhordland» etablert og i 2022 vart arbeidet i «Invest In Fjordane» starta opp. Det er og no eit prosjektinitiativ i Sogn/Indre Vestland knytt til det same.

For å sikre finansiering av initiativa i Fjordane og Sunnhordland anbefaler fylkesdirektøren at Hovedutval næring for 2026 set av inntil kr 1 000 000,- til Invest In Fjordane og same beløp til Invest In Sunnhordland. For å utløyse fylkeskommunal medfinansiering må aktørane i Fjordane, og i Sunnhordland, minst medvirke med lik finansiering som fylkeskommunen.

Bård Sandal
Fylkesdirektør
Direktør
Næring, plan og innovasjon

Sølve Sondbø
Seksjonsleiar
Grøn næringsinfrastruktur

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Å trekke til oss utanlandske bedrifter og investeringar til Vestland og Norge, for å styrke opp under dei verdikjedane vi alt er sterke på, spelar ei viktig rolle i norsk verdiskaping. I følgje Statistisk sentralbyrå utgjer desse samla 40 prosent av landet si samla verdiskaping. Om lag 30 prosent av omsetninga i private bedrifter i Norge kjem frå verksemdar med utanlandske eigarar, og heile 20 prosent av tilsette i private verksemdar jobbar i slike føretak. Nye internasjonale verksemdar kan auke eksport og norsk verdiskaping.

Invest in Norway er ein del av Innovasjon Norge, og er Noreg sitt nasjonalt kontaktpunkt for utanlandske investorar og det offisielle apparat til Norge for å trekkje utanlandske investeringar og verksemdar til landet. Noreg har høge vekstambisjonar for norsk eksport, og dei verksemdene som ein assisterer med å etablere i Norge, vert ofte eksportverksemdar.

Målet med «Invest In Norway» er å tiltrekke utanlandske investeringar til Norge ved å:

- Tilby informasjon og rådgjeving til utanlandske selskap som vurderer å etablere seg i Norge. Bidra med marknadsinnsikt, lokasjonsval og forståing for regulatoriske forhold i Norge.
- Kople investorar til relevante nettverk og partnarar.
- Fasilitere investeringsprosessar og gjere det enklare å komme i gang i det norske marknaden.
- Samarbeider med regionale initiativ som Invest in Vestland, Invest in Rogaland m.fl, som jobbar for å trekke til seg investeringar til sine respektive fylker.

Det er fleire grunnar til at det er interesse frå utanlandske aktørar til å investere i Norge. Dei fremste er tilgang på fornybar energi og fokus på berekraft, politisk og økonomisk stabilitet, digital infrastruktur i verdsklasse, ein kvalifisert arbeidsstyrke og høg levestandard og god integrasjon til den europeiske marknaden via EØS-avtalen.

Det er sjølvsagt fleire aktørar i Vestland som arbeider med å trekke til seg etableringar, både kommunar med sine nærings- og eigedomsmedarbeidarar, næring- og utviklingsselskap m.fl. Men i Vestland er det «Invest in Vestland» som er Invest in Norways sin regionale samarbeidspart. For at Vestland skal lykkast i å få investeringar til vår region, er samarbeid mellom ulike aktørar i fylket viktig, samt kopling opp mot «Invest in Vestland» sin kontakt mot det nasjonale apparatet.

Organisering

Vestland er eit stort fylke, både geografisk og når det kjem til verdiskaping. Erfaringa er at ei god Invest in-teneste krev god lokalkunnskap og eit godt lokalt kontaktnett. Om ei teneste som Invest in Vestland skal fungere, må tenesta dekke alle kommunane i fylket. Det er uråd å gjere dette frå ein enkelt stad i Vestland. Lokalt nettverk og kunnskap om næringslivet er grunnpilaren i det vi arbeidar med.

Det er derfor etablert eit samarbeid mellom dei miljøa i fylket som har dette som ansvarsområde, med «Invest In Vestland» gitt eit samordnande ansvar. Desse miljøa dekker no over mesteparten av geografien i Vestland.



Invest in Vestland er i dag ei teneste som i dag er heilfinansiert av Vestland fylkeskommune, med to faste medarbeidarar og eit tidsgrrensa engasjement, lokaliserte i Bergen. Desse dekkjer kommunane i Bergensregionen, men har og eit samordnande ansvar for heile fylket. I 2024 vart «Invest In Bergen» avvikla. Dette samarbeidet mellom kommunane i Bergensområdet hadde vart sidan 2017, då deira felles næringsutviklingsselskap «Business Region Bergen AS», som «Invest IN-arbeidet» var ein del av, vart likvidert av eigarane. Bergen kommune og Hordaland

fylkeskommune var største eigarar i dette selskapet, og når dette vart avvikla bad kommunane i Bergensregionen om at fylkeskommunen, på veggen av dei, skulle ivareta arbeidsgjevaransvar og ansvar for å samordne denne satsinga vidare saman med kommunane. Finansieringa av dette samarbeidet frå 2017 til 2024 vart gjort gjennom eit «spleiselag» der kommunane samla bidrog med 50% av kostnaden og fylkeskommunen med 50%.

Invest in Sunnhordland, dekker kommunane i Sunnhordland. Denne satsinga kom opp som eit resultat av lokalt politisk engasjement. [Invest In Sunnhordland](#) der kommunane i Sunnhordland bad deira felles næringsutviklingsselskap Atheno AS om å samordne dette arbeidet på veggen av dei.

Hovedutval for næring i Vestland fylke har gjennom eit vedtak i PS i 2020, finansiert eit tre årig oppstartsprosjekt i Sunnhordland i perioden 2020 til 2023 for å utvikle «Invest in Sunnhordland», og fylkeskommunen har og gjennom eittårig budsjettvedtak knytt til Årsplan for det enkelte år bidrege med finansiering i 2024 og 2025. I desse to åra har fylkeskommunen bidrege med inntil 1 million kroner årleg, under føresetnad av at kommunane i Sunnhordland, saman med næringslivet har bidrege med same sum.

Kommunane i Sunnhordland har samordna si satsing knytt til Invest In Sunnhordland hos Atheno AS, som har engasjert eit årsverk til å arbeide med prioriterte Invest In-aktivitetar.

Det fylkesdirektøren har signalisert til kommunane i Sunnhordland er at, om kommunen i Sunnhordland ynsker ei vidareføring, og under forutsetning av budsjettvedtak i Vestland fylkeskommune, skisserer fylkeskommunen ein modell der finansieringa av «Invest In Sunnhordland» vidare vert gjort i eit spleiselag mellom kommunane, næringsliv/stiftingar og fylkeskommunen. For å utløyse fylkeskommunal medfinansiering må aktørane i Sunnhordland, fasilitert av Atheno AS minst medvirke med lik finansiering som fylkeskommunen.

Fylkeskommunen si øvre ramme for årleg medverkand er kr. 1 000 000,-.

Invest in Fjordane, dekker dei 11 kommuane i Fjordane. [Front page - Invest in Fjordane](#)

Hovedutval for næring vedtok i sitt møte i mars 2023 å sette av Kr. 3.300.000,- til eit treårig prosjekt for å utvikle «Invest in Fjordane», og gjennomføre ei moglegheitsstudie med mål om å trekke til seg og utvikle større grønne industrietableringar i Fjordane. Dette prosjektet har sluttdato 31.12.2025.

Vestland fylkeskommune ser på effekten av prosjektet så langt som god, og ser det som viktig å vidareføre metodikk og denne satsinga der den enkelte kommune og region sjølv vektar kva som er viktig for å lykkast, og saman med fylket og fylkeskommunen som heilskap, set sine satsingar inn i eit større regionalt fylkesperspektiv. «Invest In Fjordane» skal levere prosjektrapport ved prosjektslutt.

Initiativet frå Fjordane kom opprinneleg frå Sunnfjord og Høyanger kommunar, men Vestland fylkeskommune stilte som føresetnad for å gje prosjektstøtte, at arbeidet femna over eit større geografisk område. Det har prosjektet fått til, og no er det dei 11 kommunane i Fjordane, med Fjordane Interkommunale politiske råd som er kontaktpunkt og overbygning, og med sekretariatet for Fjordane IPR og Sunnfjord Utvikling AS som oppfølgingsansvarlege.

Det fylkesdirektøren har signalisert til kommunane i Fjordane er, på same måte som til Sunnhordland, at om kommunen i Fjordane ynsker ei vidareføring, og under forutsetning av budsjettvedtak i Vestland fylkeskommune, skisserer fylkeskommunen ein modell der finansieringa av «Invest In Sunnhordland» vidare vert gjort i eit spleiselag mellom kommunane, næringsliv/stiftingar og fylkeskommunen.

For å utløyse fylkeskommunal medfinansiering må aktørane i Fjordane, fasilitert av Fjordane IPR, minst medverke med lik finansiering som fylkeskommunen. Fylkeskommunen si øvre ramme for årleg medverknad er kr. 1 000 000,-.

Invest in Sogn/Indre Vestland er nyleg oppretta og er i ferd med å verte bygd opp i regi av Årdal Utvikling. I samband med behandlinga av søknadsordninga «berekraftig verdiskaping 2024» vedtok hovedutval næring å gje kr.1 500 000,- i prosjektstøtte til etablering av «Invest In Indre Vestland/Sogn». Det er gjeve tilskot til ei moglegheitsstudie for framtidige industrietableringar, sjå heile regionen under eitt i forhold til areal, kraft, moglegheiter for industriell symbiose og samarbeid for å tiltrekke oss dei rette bedriftene til Sogn/indre Vestland.

Årdal sit i førarsetet i prosjektet som famnar om kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Vik, Luster og

Sogndal som skal kartlegge moglegheitane for etablering av nye bedrifter og næringar. Sentralt i kartlegginga er også nyetableringar knytta til eksisterande verksemder, med hovudfokus på grøn næringsutvikling.

Invest in Vestland har også administrative oppgåver som dekkjer heile Vestland, mellom anna å ta i mot næringslivsdelegasjonar, drifte felles nettstad, drive felles ekstern marknadsføring av næringar og hendingar, skrive høyringsmerknader, utvikle verditilbod saman med Invest in Norway, sikre oppfølging av leads frå Invest in Norway og leggje til rette for felles møteplassar i regionen sitt økosystem.

Fylkesdirektøren ser at over tid må det arbeidast vidare med ei meir heilskapleg, berekraftig og samordna «Invest In» satsing i Vestland, både organisatorisk og økonomisk. Ein slik modell vil ein kome tilbake til hovedutvalet med som eiga sak. I dette arbeidet vert tett dialog med kommunane sentralt. Dette systematiske arbeidet med å trekke til seg investeringar og

Status på aktivitet.

Hele Invest in Norway-nettverket var med å etablere 21 verksemder i 2024 og til no i 2025 er talet 19. Ti av dei nye selskapa som er etablert i 2025 er såkalla høgverdiverksemder – det vil seie kvar etablering/investering vil ha ein verdi på over 10 millionar euro.

Rapportering viser at fram til 2023 har Invest in Vestland vore med å skape direkte sysselsettings- og verdiskapingeffekter:

- 322 jobbar i regionen
- Ei samla verdiskaping på over ein milliard kroner

I tillegg kjem dei indirekte verdiane knytt til tenester desse verksemdene kjøper frå underleverandørar og konsum-effekten frå lønningane som vert utbetalte.

Invest in Bergen har i perioden frå 2017 assistert desse verksemdene med å etablere seg:

- Corvus Energi etablerte seg i Bergen i 2017/2018.
- Etableringa av åtte ulike selskap i sjømatverdikjeda.
- Etablering av to innovative energiselskap.
- Datasenter i Matre. Ei endeleg investeringsavgjersle er forventa i 2025.
- Kopla Greenspot Mongstad med ei større internasjonal stålverksemd. Det er mogleg at de flytter delar av verksemda til Norge. Investeringsavgjersle ikkje teke.

Våren 2025 gjorde Invest In Vestland ei kort undersøking blant dei selskapa ein har vore i kontakt med dei siste åra. Tilbakemeldingane frå dei som vart intervjuar var at ein har gjort det enklare for dei som kjem hit å etablere verksemda i Vestland. Nokre utdrag frå undersøkinga:

- «Åleine ville det ha teke oss månader å finne fram til rett person og til å få dei avtalene vi trengde.»
- «Invest in Bergen hjalppte oss med å forstå korleis dei norske reglane for å registrere ei verksemd, finansiære og strukturere verksemda.»
- «Vi fekk dei naudsynte svara raskt, det var særskild viktig for oss.»
- «Invest in Bergen visste kven vi skulle kontakte og kvifor.»
- «Invest in Bergen sparte oss for mykje tid, deira kunnskap gjorde alt mykje enklare.»

Uttalane støtter forskingsfunn om effekten av Invest in-arbeid: Ei Invest in-teneste i heile fylket vil gjerne det enklare for utanlandske selskapa som ønskjer å etablere seg i fylket. Vi er ein trygg og nøytral støttespelar som kan veileie dei gjennom det norske systemet og inn i regionen.

Overordna satsing i 2026

Alle Invest In miljøa har etablert ein samarbeidsmodellar, og arbeidd fram nokre felles satsingar. Desse går fram av vedlagt Handlingsplan. Utgangspunkt er erfaring frå tidlegare prosjekt og hubbsatsinga i «Grøn region Vestland». Her er det bygd opp eit særskild godt kunnskapsgrunnlag med

oversikt over verdiskaping, ressursar og punkt for utslepp i fylket. Invest in Vestland vil samordna kapasitet og ressursar inn mot ny prosjektperiode i «Grøn Region Vestland og «Vestlandsporteføljen 3.0.» Til grunn ligg ei vurderinga om at dei 19 identifiserte grønne hubane er gode grunnlag for å auke verdiskapinga og redusere utsleppa i fylket, og finn det naturleg å byggje vidare på arbeidet som er gjort i dette prosjektet.

Invest in Vestland sitt mål for 2026 er å jobbe strategisk og proaktivt med å få til industriell symbiose-prosjekter. Ein vil utpeike minst to hubar i kvar region. I nært samarbeid med areal-eigarane, vil ein identifisere ei verksemd eller ein industri som er særleg ønska og egna på desse næringsareala. Det vil seie to areal i Bergensregionen, to i Sogn, to i Fjordane og to i Sunnhordland. Her vil ein arbeide målrette med å finne aktørar som kan etablere seg i dei definerte hubane. Deretter nyttar det internasjonale Invest in Norway-nettverk og andre relevante nettverk for å finne bedrifter som passar inn på det aktuelle arealet. Dette inneber ikkje at ein ikkje jobbar med andre næringsareal i fylket, men i 2026 vil vi ha særleg merksemd rundt desse utvalde areala.

Denne metodikken har tidlegare vore nytta med gode resultat for Mongstad industripark. I rapporten «Mongstad Green Transformation» definerte ein innsatsfaktorane som er til stades på Mongstad, og i samarbeid med industriparken identifiserte kva type industri som kan egne seg i ein industriell symbiose. Ein har nytta Invest in Norway-nettverket og egne nettverk for å finne fram til internasjonale selskap som kan vere interesserte i å etablere seg i området. Dette har så langt resultert i fleire konkrete og store industriprosjekt med potensial for realisering.

Slik vert strategisk arbeid med sirkulærøkonomi og symbioseløysingar i hubane ein sentral del av Invest In- innsatsen vidare, og som då støtter opp under det andre arbeidet i fylkeskommunen gjer for auka verdiskaping, og som skjer i tett samarbeid med andre i det regionale økosystemet.

Vedtakskompetanse

Jamfør reglement for folkevalde organ og delegering, reglement for hovedutval næring pkt. 3 har hovedutvalet ansvar for Utvalet skal ha eit overordna ansvar for berekraftig omstilling i næringslivet, grøn vekst og nyskaping i nærings- og arbeidsliv. Utvalet skal arbeide for skaping av arbeidsplassar og sysselsetting i heile Vestland fylke og for verdiskaping og sysselsetting både i byar, regionar og lokalsamfunn. Utvalet skal gjere vedtak i tilskotssaker vedkomande regional næringsutvikling.

Medverknad

Medverknadsorgana er ikkje konsulterte i denne saka.

Administrative/økonomiske konsekvensar:

Tilskot vil bli dekkja over utviklingsmidlar avsett på løyvingsnivå Næring, plan og innovasjon for 2026. Det vil ikkje bli gjort endeleg vedtak om budsjett i denne saka..

Klima:

Mål for tilskotsordninga er samanfallande med mål for Berekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Alle prosjekt som er innstilt på støtte er venta å ha positiv eller nøytral verknad på klima

Folkehelse:

Innsatsen knytt til «Invest In» arbeidet skal bidra til å nå mål om verdiskaping i fylket. Å sikre investeringar, etableringar og fleire arbeidsplassar i fylket vil kunne bidra positivt til folkehelsa.

Utviklingsplan for Vestland 2024-2028 regional planstrategi:

Prosjekta som vert innstilt til støtte skal bidra til å nå måla for Berekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næring. Denne planen er vurdert å vere i tråd med den nye utviklingsplanen.

Konklusjon

Vestland er eit stort fylke, både geografisk og når det kjem til verdiskaping. Erfaringa er at ei god Invest in-teneste krev god lokalkunnskap og eit godt lokalt kontaktnett. Om ei teneste som Invest in Vestland skal fungere, må tenesta dekke alle kommunane i fylket. Det er uråd å gjere dette frå ein enkelt stad i Vestland. Lokalt nettverk og kunnskap om næringslivet er grunnpilaren i det vi arbeidar med.

Det er derfor etablert eit samarbeid mellom dei miljøa i fylket har dette som ansvarsområde, med «Invest In Vestland» gitt eit samordnande ansvar. Sidan 2017 har Invest In Bergen ivareteke dette arbeidet i Bergensregionen. I 2020 vart Invest In Sunnhordland etablert og i 2022 vart arbeidet i Invest In Fjordane etablert. Det er og no eit prosjektinitiativ i Sogn/Indre Vestland knytt til det same.

For å sikre finansiering av initiativa i Fjordane og Sunnhordland anbefaler fylkesdirektøren at Hovedutval næring set for 2026 av inntil kr 1 000 000,- til Invest In Fjordane og same beløp til Invest In Sunnhordland. For å utløyse fylkeskommunal medfinansiering må aktørane i Fjordane, og i Sunnhordland, minst medvirke med lik finansiering som fylkeskommunen.

Handlingsplan 2026 for Invest in Vestland-familien

[Skriv her]



Invest in Vestland har som overordna mål å få fleire bedriftsetableringar og fleire investeringar til Vestland.

Invest in Norway har det nasjonale ansvaret for å tiltrekkje seg bedrifter og investeringar til heile Noreg. Dei er ein viktig samarbeidspart, og gjennom dei får vi tilgang til ressursane og det internasjonale apparatet til Innovasjon Noreg.

Invest in Vestland har nedslagsfelt i Sunnhordland (*Invest in Sunnhordland*), Bergensregionen, Fjordane (*Invest in Fjordane*) og Sogn (*Invest in Sogn*). Dette dokumentet er ein felles handlingsplan for heile Vestland. Dei einskilde initiativa vil i tillegg ha sine regionale handlingsplanar som skildrar ytterlegare aktivitet.

Slik arbeider vi

Vi arbeider langs følgjande aksar:

- **Marknadsføring og kommunikasjon:** Gjere våre sterke næringar kjende.
Mål: Synleggjere for internasjonale aktørar at det finst gode moglegheiter for å utvikle varer, tenester og marknad i Vestland.
- **Aktivt sal:** Delta på messer og konferansar for å marknadsføre næringar, areal og moglegheiter i Vestland. Utvikle verditilbod innan våre viktige industrier og for næringsareal.
- **Service på staden:** Ta imot og vere vertskap for dei som kjem til regionen. Hjelpe i sjølve etableringsprosessen, og hjelpe til med nettverk og kontakt med relevante miljø.
- **Næringsvenleg offentleg sektor:** Hjelpe kommunar og fylkeskommunen i spørsmål om næringsareal, kraft og andre behov verksemdar har, der kommunar og fylkeskommunen har konkrete oppgåver knytt til regulering og utvikling som legg til rette for næringsareal og -utvikling.

Vi hjelper særleg to typar etableringar:

- Dei som har behov for næringsareal tilpassa den ønskete aktiviteten.
- Selskap som tek kontakt med oss, og som vi kan rettleie når det gjeld nettverk, trygg etablering, innreise, visum og andre praktiske forhold.

Vi har bygd opp ein solid oversikt over dei store næringseigedomane i fylket. Desse er lagt inn i Invest in Norways teneste *Site Finder*, som er ein digital oversikt over dei største tilgjengelege næringsareala i Noreg.

Grøn region Vestland

Dei siste åra har Vestland fylkeskommune og Innovasjon Noreg Vestland, gjennom prosjektet *Grøn region Vestland*, bygd opp eit svært godt kunnskapsgrunnlag med oversikt over verdiskaping, ressursar og utslepp i fylket. På bakgrunn av dette er det peika ut 19 grøne, utvalde hubar der ein meiner det er grunnlag for å auke aktiviteten.

[Skriv her]

Grøn Region Vestland har avdekt fire hovudbarrierar for å få til grøn omstilling, redusere CO₂-utslepp, auke eksport frå fastlandet og skape fleire grønne arbeidsplassar:

- mangel på nytt næringsareal
- utfordrande kraftsituasjon
- mangel på kompetanse
- mangel på investeringsmidlar

Desse barrierane samsvarer med Invest In sine vurderingar av kva som er utfordringane for å få til nye etableringar. Tilstrekkeleg kraft og regulerte næringsparkar er avgjerande for å få til etableringar i regionen. Trygge og føreseielege rammevilkår må vere på plass for å lukkast.

Invest In har gjennom fleire år arbeidd tett med kommunane for å synleggjere både utfordringar og arbeide med å leggje til rette for næringsverksemd. Dette vil framleis vere ei sentral oppgåve. Ein bidreg og i det regionale arbeidet med å auke tilgangen på kapital og styrke samhandlinga mellom investorar og verksemdar som søker kapital.

Grøn region Vestland blir vidareført i form av eit nytt prosjekt frå 1. januar 2026 med tittel Vestlandsporteføljen 3.0. Grøn region Vestland vil i fortsetjinga vere ei overbygging for arbeidet med grøn omstilling i regionen. Som følgje av dette skal det arbeidast vidare med ei tettare kopling mellom Invest In og Vestlandsporteføljen.

Mål for 2026

I fellesskap har vi to overordna mål for 2026:

- **Næringsareal:** Med utgangspunkt i næringsparkane, definere ei bedrift eller ein industri som er ønskeleg på to næringsareal i kvar region i Vestland – det vil seie to i Bergensregionen, to i Fjordane, to i Sogn og to i Sunnhordland. Dette skal gjerast i tett samarbeid med eigarane av næringsareala.
- **Messer:** Vere til stades på utvalde messer for å synleggjere og marknadsføre sterke næringar i Vestland, og møte aktørar som kan fylle hol i dei regionale verdikjedene.

1) Næringsareal

Vårt arbeid er ei naturleg vidareføring av *Grøn region Vestland*-initiativet. Vi kan hjelpe med å finne aktørar som kan etablere seg i dei definerte hubane. Difor ønskjer vi å vere konkrete i arbeidet med å finne aktuelle aktørar for dei grønne hubane i Vestland.

Det betyr ikkje at vi ikkje arbeider med alle næringsparkane i fylket, men i 2026 vil vi ha særleg merksemd på desse utvalde areala.

[Skriv her]

Metodikk

I staden for å vente på at bedrifter tar kontakt med oss, vil vi avdekke kva type verksemd som er ideell for det enkelte næringsarealet, og deretter bruke vårt internasjonale Invest in Norway-nettverk og andre nettverk for å finne bedrifter som passer.

Denne metodikken har vore brukt med hell for Mongstad industripark. I rapporten *Mongstad Green Transformation* definerte vi innsatsfaktorane som finns på Mongstad, og identifiserte kva type industriar som kan passe i ein industriell symbiose. Vi har brukt Invest in Norway-nettverket og vårt eige nettverk for å finne internasjonale selskap som kan vere interesserte i å etablere seg i området. Dette har så langt resultert i fleire konkrete, store industriprosjekt som kan bli realiserte.

Konkrete areal vi vil sjå på i 2026

Bergensregionen (Invest in Vestland):

- Mongstad industripark – her er vi alt godt i gang og held fram arbeidet i 2026.
- Voss Virka

Invest in Sunnhordland:

- Grøn næringspark, Kvinnherad
- Bømlo fiskerihavn, Langevåg
- Stord Transition Hub

Invest in Fjordane:

- Lutelandet næringsområde
- Sunnfjord næringspark
- Fjord Base
- Næringsareal knytt til Stadt skipstunnel

Invest in Sogn:

- Årdal teknologipark
- Norsun-bygget
- Sogn Sirkulære Biohub

Det er krevjande å arbeide med etableringar på større næringsareal, og det er etableringar som ofte tek lang tid å få på plass.

Slik vil vi arbeide med dei utvalde areala:

- Bruke erfaringane frå Mongstad til å utarbeide eit konkret verditilbod for kvart av dei aktuelle areala
- Identifisere eitt eller fleire selskap som er interesserte i å bli kjende med næringsarealet og moglegheitene
- Gjennomføre møte med dei identifiserte partane
- Avklare vidare løp for prosjektet
 - Setje i gang ei moglegheitsstudie?
 - Identifisere kort plan for neste steg?

[Skriv her]

2) Messer

Vi har tidlegare hatt godt samarbeid i Vestland om deltaking på utvalde messer. Dette vil vi vidareføre i 2026.

I fellesskap lagar vi eit opplegg som dei som ønskjer å delta, kan vere med på rundt følgjande arrangement:

- **ONS** (Stavanger): Industri – Energi
<https://www.ons.no>
- **SMM** (Hamburg): Industri – Maritim
<https://www.smm-hamburg.com>
- **Seafood Expo Global**: Industri – Akvakultur
<https://www.expobeds.com/event/seafood-expo-global>

For å lukkast er det avgjerande med gode førebuingar og eit målretta opplegg for å nå utanlandske selskap som ønskjer å skalere internasjonalt, og der Noreg kan vere eit aktuelt land.

Vi arbeider då slik:

- Setje ned ei styringsgruppe med ansvar for å lage program og opplegg
 - Vi bør ha eit sidearrangement der vi inviterer relevante føredragshaldarar
- Bruke vårt internasjonale og nasjonale nettverk (Invest in Norway / Innovasjon Noreg, handelskammer, klyngeorganisasjonar m.fl.) for å gjere kjent at vi deltek
- Marknadsføre dette breitt

Gjennomføring

Invest in Vestland har jamlege møte, samt minst eitt felles fysisk møte. Desse møta vil i 2026 i stor grad handle om gjennomføring av denne handlingsplanen.

[Skriv her]